

工事番号

(様式-1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

平成 23 年度 志賀中野有料道路 無散水融雪施設修繕工事 実施設計書

中野市 七瀬～栗林 (栗林)

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
---------	---------	-----

無散水融雪施設修繕工
ヘッダーボックス修繕 (栗林) 6箇所

施 工 期 間	70 日間
---------	-------

起工予定年月日	平成 年 月 日
---------	----------

竣工予定年月日	平成 年 月 日
---------	----------

契約保証方法	金銭的保証
--------	-------

- ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
- ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

総括情報表

適用単価地区 単価適用日	53 1 4 北信 (1) 0-23.08.01(0)		
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 緊急工事区分 運搬/労務補正	当 世 代 40 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 04 金銭的保証補正無 00 補正なし 00 時間的制約無し	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
無散水融雪施設修繕工事費					
構造物とりこわし工					
既設ヘッダーボックス取壊し					
	6.0	箇所			科目 第0001号表
ヘッダーボックス修繕工					
放熱管ユニット材料費					
	16.0	ユニット			科目 第0002号表
配管設備据付工					
	16.0	ユニット			科目 第0003号表
既設ヘッダーボックス改修工 (間詰コンクリート打設)					
	6.0	箇所			科目 第0004号表
直接工事費					

本工事費

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費						
	交通誘導員B 2日/箇所×6箇所×2人	24.0	人			
	共通仮設費率計算額					
	共通仮設費計					
	純工事費					
	現場管理費					
	工事原価					
	一般管理費等					
	工事価格計					

科目内訳表

箇所
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.05	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
バルブボックス	1.0	個			
流量調整弁	2.0	個			
フレキシブルジョイント (15A)	4.0	個			
配管継手 バルブ接続アダプタ	4.0	個			
既設配管部接続継手	2.0	個			
既設放熱管部継手	2.0	個			
(材料費の3%)	1.0	式			
*** 単位当り ***	1	ユニット			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械設備据付工	0.10	日			
配管工	0.20	人			
普通作業員	0.40	人			
*** 単位当り ***	1	ユニット			

既設ヘッダーボックス改修工

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0009

(間詰コンクリート打設)

1.0

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 21-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.54	m3			施工 第0-0001号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

小型構造物人力打設

施工 第0-0001号表

21-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.91	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	2.65	人			
生コン 21-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物	10.00	m3			施工 第0-0002号表
諸雑費	4.00	%			(養生工を除く労務費) × 率
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

