

工事番号

(様式-1)

副理事長	理事	管理部長	管理課長	審査者	所長	係員	設計者
------	----	------	------	-----	----	----	-----

平成 23 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 実施設計書

松本市 三才山 油戸橋

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
橋梁修繕工 L=31.65m W=7.5m 床版上面補修工 (床版打替) A=232.5m <sup>2</sup> 床版下面補修工 A=225.6m <sup>2</sup> 橋面工 (防水・舗装) A=232.1m <sup>2</sup>	施 工 期 間	213 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</li> </ul>	

# 総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	49 1 0 中信 (1) 23. 11. 01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 (%) 工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 緊急工事区分 運搬/労務補正 冬期補正 (現管)	40 02 河川道路構造物 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 00 補正なし 00 時間的制約無し 574		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
***橋梁修繕***						
橋梁補修工						
床版補修工						
既設撤去工						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 8 cm	45		m			施工 第0-0016号表
舗装版破碎 (バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚 8 cm	232		m <sup>2</sup>			施工 第0-0018号表
ダンプトラック運搬 (10 t 積) 運搬距離 1.3 km DID地区なし アスファルト殻	18		m <sup>3</sup>			施工 第0-0020号表
構造物とりこわし殻運搬 DT 2 t 積 人力積込 コンクリート殻 (鉄筋) 運搬距離 1.3 km DID地区なし	0.6		m <sup>3</sup>			施工 第0-0022号表
伸縮装置工						

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬 運搬距離 1.3 km 平均積載質量 1 t / 回	1	回			施工 第0-0024号表
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 2車線相当	7.5	m			施工 第0-0026号表
*鋼橋門扉等工場原価*					
伸縮装置本体材料費 YFS-30Ⅲ型 相当品	7.5	m			
処分費					
*処分費等*					
処分費 As塊 フロンティア・スピリット	42	t			施工 第0-0027号表
処分費 Con塊（無筋） フロンティア・スピリット	22	t			施工 第0-0028号表
処分費 金属混合廃棄物 フロンティア・スピリット	0.2	t			施工 第0-0029号表

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床版打替工					
ウォータージェットはつり工 t = 5 c m	232	m2			科目 第0001号表
排水処理工	232	m2			科目 第0002号表
排水回収工	10	日			科目 第0003号表
はつり面清掃工	232	m2			科目 第0004号表
コンクリート工 (橋梁) 24-8-25 普通 一般養生	24.14	m3			施工 第0-0030号表
生コンクリート割増 早強メント使用生コンの割増額 24-8	24.14	m3			
鉄筋工 SD345 D16 橋梁用床版	1.230	t			施工 第0-0031号表
溶接金網設置 φ13 100×100	232	m2			施工 第0-0032号表

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工 パイプサポート支保 支保耐力40kN/m <sup>2</sup> 以下	360	空m <sup>3</sup>			施工 第0-0033号表
橋梁塗装工 鉄筋錆止め（ミストコート） 変性エポキシ樹脂塗料	141	m <sup>2</sup>			
床版下面補修工					
樹脂導入路設置工 @300	745	m			施工 第0-0034号表
超高压水洗ケレン工	225	m <sup>2</sup>			施工 第0-0036号表
網鉄筋取付工 D6@75	225	m <sup>2</sup>			施工 第0-0038号表
テーパー付T型アンカー設置工 φ8×60	2,940	本			施工 第0-0039号表
樹脂注入器具設置工 φ8×60	612	本			施工 第0-0040号表
FMプライマー塗布工 亜硝酸リチウム溶液	225	m <sup>2</sup>			施工 第0-0041号表

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホゼン材中塗 (吹付) 工 t = 18mm	225	m2			施工 第0-0042号表
超低粘度エポキシ樹脂注入 BOメジコン 300 相当品	225	m2			施工 第0-0043号表
ホゼンコート材塗布工	225	m2			施工 第0-0044号表
橋面防水工					
下地処理工 防水層	238	m2			施工 第0-0045号表
プライマー工 防水層	238	m2			施工 第0-0047号表
防水工 防水層	238	m2			施工 第0-0048号表
舗装接着材工 防水層	238	m2			施工 第0-0050号表
導水パイプ φ18×5m ドレイナーⅡ型 相当品	69.4	m			

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
成形目地材（二次製品） W=30mm、t=5mm セロシールテープSSⅡ型 相当品	69.4	m			
スラブドレーン 既設橋用直管 床版厚180～225	6	箇所			施工 第0-0052号表
フレキシブルチューブ φ20×800	6	本			
注入樹脂 コニシ E206 相当品 3kg/セット	0.7	セット			
舗装工					
表層工 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型 車道 1層当り仕上厚5cm	232	m <sup>2</sup>			施工 第0-0053号表
区画線設置工					
区画線設置工 ペイント式（車載式） 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500m未満	63	m			施工 第0-0057号表
区画線設置工 センターライン 実線 加熱式 30cm ペイント式 500m未満 道路公社単価	15	m			

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 ペイント式（車載式） 供用区 溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500m未満	31		m						施工	第0-0058号表
仮設工										
足場工 桁高1.5m以上 主体足場架設供用月数1月	277		m2						施工	第0-0059号表
朝顔 両側朝顔 朝顔架設供用月数1月	171		m2						施工	第0-0060号表
板張防護工（両側朝顔） 防護工架設供用月数1月	277		m2						施工	第0-0061号表
シート張防護工（両側朝顔） 防護工架設供用月数1月	449		m2						施工	第0-0062号表
仮設ガードレール賃貸料金 180日（6ヶ月）以内 ミニガードシステム L=2.0m 相当品	40		m							
仮設ガードレール整備費 ミニガードシステム L=2.0m 相当品	40		m							
寒中養生工										

# \*\*\*橋梁修繕\*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊養生差額					
ジェットヒーター	1.81	m3			
***直接工事費***					
運搬費					
運搬費					
仮設材の運搬 製品長 5 m 運搬距離 1.2 km (×往復)	4.5	t			
仮設材の積み込み・取卸し費 積み込み及び取卸し (往復分)	4.5	t			
技術管理費					
*すべての諸経費の対象額に含めない*					
RC床版の耐荷力照査	1	業務			科目 第0005号表

# \*\*\* 橋梁修繕 \*\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ひずみ観測 データ整理含み	3	回			科目 第0006号表
静ひずみ測定解析業務	1	業務			科目 第0007号表
安全費					
交通誘導員B 昼間勤務 交替要員なし	123	人・日			施工 第0-0063号表
*** 共通仮設費率計算額 ***					
*** 共通仮設費計 ***					
*** 純工事費 ***					
*** 現場管理費 ***					
*** 工事原価 ***					

# \*\*\* 橋梁修繕 \*\*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 一般管理費等 *										
	-----									
** 工事価格計 **										
	-----									
** 消費税等相当額計 **										
	-----									
** 工事費計 **										
	-----									
-----										
-----										
-----										
-----										

# 科目内訳表

t = 5 c m

25

m2

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
特殊運転手	2.0		人							
一般運転手	1.0		人							
特殊作業員	2.0		人							
普通作業員	1.0		人							
超高压水発生装置車（運転費）	6		時間						施工	第0-0001号表
超高压水発生装置車（供用費）	1		日						施工	第0-0002号表
ノズルユニット（運転費）	6		時間						施工	第0-0003号表
ノズルユニット（供用費）	1		日						施工	第0-0004号表
はつりロボット（運転費）	6		時間						施工	第0-0005号表

# 科目内訳表

t = 5 c m

25

m2

施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
はつりロボット (供用費)	1		日			施工 第0-0006号表
給水車 (運転費) 4 t	18		時間			施工 第0-0007号表
給水車 (供用費) 4 t	3		日			施工 第0-0008号表
発動発電機運転 (機-12) ディーゼルエンジン駆動 20/25kVA 排出ガス対策型1次基準	1.0		日			施工 第0-0009号表
*** 合計 ***	25		m2			
*** 単位当り ***	1		m2			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水浄化	1	日			施工 第0-0010号表
排水調整 PH・SS	8	時間			施工 第0-0011号表
*** 合計 ***	25	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.0	人			
普通作業員	1.0	人			
排水回収車運転 積載量 8 t	6	時間			施工 第0-0012号表
排水回収車運転 (供用費)	1	日			施工 第0-0013号表
*** 単位当り ***	1	日			

# 科目内訳表

50

m2  
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土木一般世話役	1.0			人						
特殊運転手	2.0			人						
特殊作業員	2.0			人						
普通作業員	2.0			人						
高压洗浄車（運転費） 4 t	6			時間					施工	第0-0014号表
高压洗浄車（供用費） 4 t	1			日					施工	第0-0015号表
排水回収車運転 積載量 8 t	6			時間					施工	第0-0012号表
排水回収車運転（供用費）	1			日					施工	第0-0013号表
*** 合計 ***	50			m2						

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	m2			



データ整理含み

1

回  
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
技師 (B) 外業 ひずみ観測	0.5		人							
技術員 外業 ひずみ観測	0.5		人							
技師 (B) 内業 データ整理	1.0		人							
*諸経費*	87.8		%							
*** 単位当り ***	1		回							

# 科目内訳表

1 業務

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
技師（A） 内業 補修前設計	1		人							
技師（B） 内業 補修前設計	2		人							
技師（C） 内業 補修前設計	4		人							
技師（A） 内業 補修後設計	0.5		人							
技師（B） 内業 補修後設計	1		人							
技師（C） 内業 補修後設計	2		人							
*諸経費*	120		%							
技術経費 (直接人件費+諸経費) × 20%	1		式							
*** 単位当り ***	1		業務							

# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

1 時間 当り

超高压水発生装置車（運転費）

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
超高压水発生装置車 100Mpa	1.0	時間			
軽油 小型ローリー パトロール給油	81.6	L			
油脂類費	20	%			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			





















# 施工内訳表

排水回収車運転  
積載量8t

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	0.14	人			
汚泥吸排車 8.0t積 吸入管径75mm	1	時間			
軽油 小型ローリー パトロール給油	12.0	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

高圧洗浄車（運転費）

施工 第0-0014号表

1

時間 当り

4 t

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高圧洗浄車 210ps 4 t	1.0	時間			
軽油 小型ローリー パトロール給油	6.3	L			
油脂類費	20	%			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

頁0-0037

施工 第0-0016号表

100 m 当り

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ 8 cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.45	人			
コンクリートカッタ運転 (機-23) 油圧・走行式 ブレード径45~56cm 普通型・低騒音型	0.45	日			施工 第0-0017号表
ブレード (コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費	56.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

施工 第0-0018号表

100 m2 当り

舗装版破碎 (バックホウ直接掘削・積込)  
舗装版厚8cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.25	人			
バックホウ運転 (機-18) クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準	0.12	日			施工 第0-0019号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			





# 施工内訳表

施工 第0-0021号表

1 日 当り

ダンプトラック運転 (機-22)  
普通・ディーゼル 10t積

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10t積	1.24	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	76.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t 良好	1.24	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0022号表

構造物とりこわし殻運搬 DT 2 t 積

人力積込 コンクリート殻 (鉄筋)

運搬距離 1.3 km DID地区なし

100 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 (機-22) 普通・ディーゼル 2 t 積	31.51	日			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0023号表

1 日 当り

ダンプトラック運転 (機-22)  
普通・ディーゼル 2t積

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2t積	1.17	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	25.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2t 良好	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0024号表

1 回 当り

現場発生品及び支給品運搬  
運搬距離 1.3 km

平均積載質量 1 t / 回

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.21	人			
トラック運転 (機-1) クレーン装置付 4 t 積 2.9 t 吊	1.12	時間			施工 第0-0025号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

# 施 工 内 訳 表

トラック運転 (機-1)

施工 第0-0025号表

クレーン装置付 4 t積 2.9 t吊

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 t積 2.9 t吊	1.00	時間			
特殊運転手	0.17	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	6.60	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

処分費  
As塊

フロンティア・スピリット

100

t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			



# 施工内訳表

処分費  
金属混合廃棄物

フロンティア・スピリット

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

コンクリート工 (橋梁)

施工 第0-0030号表

24-8-25 普通

一般養生

10

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.00	人			
型わく工	5.60	人			
特殊作業員	1.20	人			
普通作業員	6.70	人			
生コン 24-8-25 (20) -N (W/C = 55%以下)	10.50	m3			
諸雑費	11.00	%			(労) × 率
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

施工 第0-0032号表

100

m2

当り

溶接金網設置

φ13 100×100

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
普通作業員	2			人						
鉄筋金網 D13 100×100 19.9kg/m2	1.99			t						
諸雑費	1			式						
*** 合計 ***	100			m2						
*** 単位当り ***	1			m2						

# 施工内訳表

頁0-0054

支保工  
パイプサポート支保

支保耐力 40 kN/m<sup>2</sup> 以下

施工 第0-0033号表

100 空m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.60	人			
型わく工	4.70	人			
とび工	2.20	人			
普通作業員	5.10	人			
諸雑費	15.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	空m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	空m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0034号表

200 m 当り

樹脂導入路設置工  
@ 3 0 0

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	6	人			
普通作業員	1	人			
ディスクサnder損料 100V	6.0	台			
ダイヤモンドホイール 相当品 厚さ1.5mm	6.0	枚			
発動発電機運転 (機-12) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	3	日			施工 第0-0035号表
*** 合計 ***	200	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

施工 第0-0036号表

50 m2 当り

超高压水洗ケレン工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
超高压水洗ケレン運転工	1	日			施工 第0-0037号表
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	3.0	人			
普通作業員	3.0	人			
*** 合計 ***	50	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

施工 第0-0037号表

1 日 当り

超高压水洗ケレン運転工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	1	人			
超高压ポンプ 2800kg/cm2 吐出量 22L/分	6	時間			
ハンドガン	5	時間			
高压ホース	6	時間			
軽油 小型ローリー パトロール給油	91.2	L			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0059

施工 第0-0038号表

50 m2 当り

網鉄筋取付工  
D6@75

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
網鉄筋 D 6 @ 7 5 mm	57.5	m2			50m2×1.15=
土木一般世話役	1	人			
鉄筋工	3.6	人			
特殊作業員	8.0	人			
普通作業員	2.0	人			
諸雑費	2	%			材料×率
*** 合計 ***	50	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0060

テーパー付T型アンカー設置工  
φ8×60

施工 第0-0039号表

800

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FMTアンカー 相当品 φ8×60	840	本			800本×1.05=
ドリルビット φ8.5	5.6	本			1本/150箇所×840本=
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	6	人			
普通作業員	2	人			
発動発電機運転 (機-12) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	3	日			施工 第0-0035号表
振動ドリル損料 100V	6	台			
*** 合計 ***	800	本			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施工内訳表

頁0-0061

樹脂注入器具設置工

施工 第0-0040号表

800

本 当り

φ8×60

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FMアンカー 相当品 φ8×60 樹脂注入用	840	本			800×1.05=
ドリルビット φ8.5	5.6	本			1本/500箇所×840本=
低圧注入用タンク	840	個			
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	6	人			
普通作業員	2	人			
発動発電機運転 (機-12) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	3	日			施工 第0-0035号表
振動ドリル損料 100V	6	台			
*** 合計 ***	800	本			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施工内訳表

FMプライマー塗布工  
亜硝酸リチウム溶液

施工 第0-0041号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FMプライマー 相当品 防錆プライマー	37.5	kg			0.3kg×125%×100=
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	1	人			
普通作業員	1	人			
諸雑費	5	%			労務×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0063

ホゼン材中塗 (吹付) 工

施工 第0-0042号表

t = 18mm

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホゼン材中塗 #10 相当品 床版下面増厚用 (吹付・コテ塗)	3,726	kg			18mm×1.8 t /m3×1.15×100=
土木一般世話役	3	人			
特殊作業員	14	人			
普通作業員	5	人			
コンクリート吹付機 [湿式] 能力10m3/h 空気量17m3/分	21	時間			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0064

超低粘度エポキシ樹脂注入  
BOメジコン 300 相当品

施工 第0-0043号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	12	人			
普通作業員	3	人			
注入材 BOメジコン#300FM 相当品	120	kg			1kg/m <sup>2</sup> ×1.2×100=
シンナー	4.8	kg			注入材4%
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0044号表

100 m2 当り

ホゼンコート材塗布工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホゼン材 相当品 #1 (床版・桁補強用)	86.25	kg			0.5mm×1.50 t /m3×1.15×100=
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	8	人			
普通作業員	4	人			
諸雑費	5	%			労務×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0066

下地処理工  
防水層

施工 第0-0045号表

300

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.75	人			
はつり工	3.00	人			
普通作業員	3.00	人			
発動発電機運転 (機-12) ガソリンエンジン駆動 5kVA 普通型	2	日			施工 第0-0046号表
サンダー	4.5	台			
ペーパー #14	3.0	箱			
ブロアー	3.0	台			
集塵機	2.0	台			
雑費	3	%			労務×率
*** 合計 ***	300	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



# 施工内訳表

頁0-0068

プライマー工  
防水層

施工 第0-0047号表

300

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プライマー ノバレタンPR-200 相当品	97.2	kg			
混合材 ポルトランドセメント	24.3	kg			
養生材	157.1	m			
土木一般世話役	0.75	人			
防水工	4.50	人			
普通作業員	1.50	人			
発動発電機運転 (機-12) ガソリンエンジン駆動 5kVA 普通型	1	日			施工 第0-0046号表
攪拌機 100/0.51KW	1	日			
雑費 (攪拌機含む)	3	%			労務×率
*** 合計 ***	300	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0069

施工 第0-0048号表

300

m2

当り

防水工  
防水層

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水材 ノバレタンES 相当品	729.0	kg			
養生材	157.1	m			
土木一般世話役	0.75	人			
特殊運転手	1.50	人			
防水工	1.50	人			
普通作業員	4.50	人			
ウレタン吹付機械	1.5	日			施工 第0-0049号表
ウレタン循環器	1.5	日			
機械洗浄剤	1	式			
雑費	15	%			労務×率
*** 合 計 ***	300	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



# 施工内訳表

頁0-0071

施工 第0-0050号表

296.9 m2 当り

舗装接着材工  
防水層

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装接着剤 ノバレタンTCバインダー 相当品	80.2	kg			
舗装接着剤 ノバレタンTCコート 相当品	311.7	kg			
養生材	314.1	m			
土木一般世話役	0.75	人			
特殊運転手	1.50	人			
防水工	1.50	人			
普通作業員	4.50	人			
TCバインダー吹付機	1.5	日			施工 第0-0051号表
雑費	3	%			労務×率
*** 合計 ***	296.9	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			





# 施工内訳表

頁0-0074

施工 第0-0053号表

100 m<sup>2</sup> 当り

表層工  
密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型

車道 1層当り仕上厚5cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
⑤-3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型	12.57	t			
アスファルトフィニッシャ運転 機-18 ホイール型 2.4~6.0m	0.04	日			施工 第0-0054号表
ロードローラ運転 (機-18) マカダム 質量10~12t 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0055号表
タイヤローラ運転 (機-18) 質量8~20t 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0056号表
諸雑費	12.00	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0054号表

1 日 当り

アスファルトフィニッシャ運転 機-18  
ホイール型 2.4~6.0m

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.4~6.0m	1.75	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	62.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0076

ロードローラ運転 (機-18)

施工 第0-0055号表

マカダム 質量10~12t

排出ガス対策型1次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次 質量10~12t	1.63	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	35.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

タイヤローラ運転 (機-18)

施工 第0-0056号表

質量8~20t

排出ガス対策型1次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次 質量8~20t	1.78	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			











# 施工内訳表

シート張防護工（両側朝顔）

施工 第0-0062号表

防護工架設供用月数 1月

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防護工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

