

工事数量総括表

工事名	平成23年度 新和田トンネル有料道路 トンネル内湧水対策工事 諏訪郡 下諏訪町 落合					事業区分	道路維持修繕・雪寒
						工事区分	道路維持
	細別	規格・算出式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘要
道路維持		施工延長 L=	m	180.0			
道路付属施設工							
小型水路工							
	舗装版切断工	コンクリート舗装版 t=7cm	m	180.0			
	構造物取壊し工	コンクリート舗装版 t=7cm	m ³	2.6			数量内訳書P1
	構造物取壊し殻運搬	2tD L=8km	m ³	2.6			
	人力掘削	レキ質土	m ³	5.4			数量内訳書P1
	人力土工 運搬工	2tD L=2km	m ³	5.4			
	U型側溝布設	150*150*600	m	180.0			
	グレーチング蓋版据付	歩道用 150型 L=995mm	枚	180.0			
	目地注入工	100*1.05*1.0(W)*2.0(D)*1.10(割増し) = 231kg/1000m アスファルト系 180.0*2	m	360.0			
処分費							
	Con殻処分費	2.6*2.35	t	6.1			
導水工							
	コンクリートコア抜き	削孔径 100mm 深さ650~700mm	箇所	55.0			
	構造物取壊し殻運搬	100mm*L=700*55.0 2tD L=8km	m ³	0.30			

