

平成 25 年（2013 年）7 月 17 日

長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00015

工 事 名 工事箇所名	平成 25 年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事 小県郡 長和町 和田 土屋大橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	新和田トンネル有料道路管理事務所長 内田 耕一 所長補佐 佐藤 次男

No.	質 問	回 答
1	<p>1. 科目 5 号表にあります雑材料費について、施工名称の記載は 7%で数量欄は 27%となっておりますので、どちらか表示をお願いします。</p> <p>2. 舗装版廃材のダンプトラック運搬についてですが、橋梁補修工にある施工第 11 号表と舗装修繕工の施工第 40 号表は同一と思われますが異なっておりますので確認をお願いします。</p> <p>(質問：平成 25 年 7 月 9 日)</p>	<p>1. 数量欄に記載の 27%で積算しています。</p> <p>2. 施工第 40 号表の入力条件に誤りがあったため、設計書を修正しました。あわせて入札の日程を延期しましたのでご確認ください。</p> <p>(回答：平成 25 年 7 月 17 日)</p>



平成 25 年（2013 年）7 月 17 日

長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00015

工 事 名 工事箇所名	平成 25 年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事 小県郡 長和町 和田 土屋大橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	新和田トンネル有料道路管理事務所長 内田 耕一 所長補佐 佐藤 次男

No.	質 問	回 答
3	<p>1. フレキシブルジョイントの見積単価の単位は本、mのどちらでしょうか。</p> <p>2. 断面修復コンクリート工の雑材料費は労務費の7%か27%かどちらでしょうか。</p> <p>3. 安定処理工の固化材はバラ、フレコンどちらでしょうか。又、単価は積算資料（長野）のみか、建設物価（東京）との平均か、御教示願えますか。</p> <p>4. 「早強コンクリート繊維・SBR系混和材入り」中の早強コンクリート割り増し価格の数量は、1(m<sup>3</sup>)ではなく1.06(m<sup>3</sup>)ではないでしょうか。</p> <p>5. 配線工の撤去（後）再使用品は単価0円とお考えでしょうか。補足材料費等は協議変更対象と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>6. 電線管・ケーブル移設 配管工の未計上項目（付属材料、継手、曲管等）は協議変更対象と考え考えてよろしいでしょうか。</p> <p>7. プルボックスは完全防水型か端子付かどちらをお考えでしょうか。</p> <p>（質問：平成 25 年 7 月 11 日）</p>	<p>1. 単位はmです。</p> <p>2. No. 1 質問 1 の回答を参照ください。</p> <p>3. セメント（高炉B）バラで積算しています。</p> <p>4. 科目第4号表の数量に誤りがあったため、設計書を修正しました。あわせて入札の日程を延期しましたのでご確認ください。</p> <p>5. 既設ケーブルを再使用するため無料です。補足材料費等は、監督員との協議によります。</p> <p>6. 監督員との協議によります。</p> <p>7. No. 2 質問 1 の回答を参照ください。</p> <p>（回答：平成 25 年 7 月 17 日）</p>

平成 25 年（2013 年）7 月 17 日  
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00015

工 事 名 工事箇所名	平成 25 年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事 小県郡 長和町 和田 土屋大橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	新和田トンネル有料道路管理事務所長 内田 耕一 所長補佐 佐藤 次男

No.	質 問	回 答
4	<p>1. 科目 5 号表「断面修復工」において 雑材料費（率）労務費の 7%と記載があ り、実際は 27%となっています。2 7%でよろしいのでしょうか。</p> <p>（質問：平成 25 年 7 月 12 日）</p>	<p>1. No. 1 質問 1 の回答を参照ください。</p> <p>（回答：平成 25 年 7 月 17 日）</p>