

工事番号

(様式 - 1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

平成 25 年度 志賀中野有料道路 交通安全施設整備（区画線）工事 実施設計書

中野市 七瀬～栗林

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
<p>区画線設置工</p> <p>外側線（ペイント式 実線 幅15cm） L=170m</p> <p>中心線（加熱式ペイント 実線 幅30cm 黄線） L=346m</p> <p>ゼブラ・横断線（加熱式ペイント 幅45cm） L= 19m</p> <p>矢印・記号・文字（加熱式ペイント15cm換算） L=348m</p> <p>ゼブラ・横断線（加熱式ペイント 幅30cm） L= 90m</p>	<p>施 工 期 間</p>	<p>60 日間</p>
	<p>起工予定年月日</p>	<p>平成 年 月 日</p>
	<p>竣工予定年月日</p>	<p>平成 年 月 日</p>
	<p>契約保証方法</p>	<p>金銭的保証</p>
<p>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</p>		

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	53 1 4 北信(1) 25.05.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 豪雪割増 前払率(%)	当 世 代 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 04 金銭的保証補正無 01 豪雪割増有り 40	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路修繕										
区画線設置工										
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500-2000m未満	170		m						施工	第0-0001号表
実線 幅30cm 加熱式ペイント 白線・黄線 施工規模 ペイント500-2000m未満	346		m							
ゼブラ、横断線 幅45cm 加熱式ペイント 白線・黄線 施工規模 ペイント500-2000m未満	19		m							
矢印・記号・文字15cm換算 加熱式ペイント 白線・黄線 施工規模 ペイント500-2000m未満	348		m							
ゼブラ、横断線 幅30cm 加熱式ペイント 白線・黄線 施工規模 ペイント500-2000m未満	90		m							
色替え作業(機・労・材含む) (白 黄、黄 白)	1		式							

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **						
安全費						
交通誘導員 B 昼間勤務	6		人・日			施工 第0-0002号表
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						

