

工事番号

(様式 - 1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

平成 25 年度

白馬長野有料道路 交通安全施設整備（区画線）工事

実施設計書

長野市 信更町 安庭～ 中条 宮

設 計 大 要

施 工 方 法

請 負

交通安全施設
区画線設置工
L = 5700m

実線 白線 W = 15cm (ペイント)
破線 白線 W = 15cm (ペイント)
ゼブラ 白線 W = 45cm (ペイント)
矢印線 白線 W = 15cm (ペイント)

L = 5110m
L = 200m
L = 250m
L = 140m

施 工 期 間

50 日間

起工予定年月日

平成 年 月 日

竣工予定年月日

平成 年 月 日

契約保証方法

金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	54 1 5 北信(2) 25.05.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%)	当 世 代 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 04 金銭的保証補正無 40	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
区画線設置工					
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 区画線設置ペイント 施工規模 ペイント2000m以上	5,110	m			施工 第0-0001号表
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	200	m			施工 第0-0002号表
区画線工 ゼブラ・横断線 加熱式ペイント 幅45cm 施工規模ペイント2000m以上	250	m			
区画線設置工 矢印・記号・文字 加熱式ペイント 15cm換算 施工規模ペイント2000m以上	140	m			
** 直接工事費 **					
安全費					
交通誘導員 B 昼間勤務	5	人・日			施工 第0-0003号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 共通仮設費率計算額 ***										
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理費 ***										
*** 工事原価 ***										
* 一般管理費等 *										
*** 工事価格計 ***										
*** 消費税等相当額計 ***										
*** 工事費計 ***										

施工内訳表

区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区

施工 第0-0001号表

区画線設置ペイント

施工規模 ペイント2000m以上

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式(車載式) 溶剤型 実線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

区画線設置工 ペイント式（車載式） 供用区

施工 第0-0002号表

溶剤型 破線 加熱式 15cm

施工規模 ペイント2000m以上

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式（車載式） 溶剤型 破線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0007

交通誘導員 B
昼間勤務

施工 第0-0003号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員 B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			