

工事番号															
副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長		技術嘱託		審査者		設計者	

平成 25 年度

新和田トンネル有料道路 橋梁修繕 工事

実施設計書

小県郡長和町和田 土屋大橋

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
橋梁修繕工		施 工 期 間	200 日間
橋梁修繕工	L= 54.1m W=7.5(8.7)m	起工予定年月日	平成 年 月 日
橋面工	A= 398m ²	竣工予定年月日	平成 年 月 日
地覆補修工	L= 108m		
非排水装置設置工	N= 4基		
常温金属溶射	N= 10基		
取付け舗装工	A= 167m ²	契 約 保 証 方 法	金 銭 的 保 証
		<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 	

総括情報表

適用単価地区 単価適用日	41 2 東信(2) 0-25.07.01(0)		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%)	当 世 代 02 河川道路構造物 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 40	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路修繕工					
橋梁補修工					
舗装準備工					
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 5 c m	53	m			施工 第0-0010号表
舗装版破碎 (バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚 5 c m	398	m 2			施工 第0-0012号表
防水シートはぎ取り	398	m2			科目 第0001号表
ダンプトラック運搬 アスファルト殻	19	m 3			施工 第0-0014号表
人力土工 運搬工 DT 2 t 積級 一般廃材	0.9	m 3			施工 第0-0016号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 処分費等 *										
処分費 アスファルト塊	46		t						施工	第0-0018号表
一般廃材 処理費 防水シート廃材	199		Kg							
床版補修工 (部分打換)										
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	8		m	3					施工	第0-0019号表
人力土工 運搬工 DT 2 t 積級 コンクリート塊 (無筋)	8		m	3					施工	第0-0020号表
鉄筋腐食抑制材散布 RC構造物用含浸系表面保護材 プロテクトシルCIT 相当品	3		m	2					科目	第0002号表
鉄筋防錆処理 セメント系	27		m	2					科目	第0003号表
型枠工 小型構造物	39		m	2					施工	第0-0021号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工 パイプサポート支保 支保耐力40超60kN/m ² 以下	71	空m ³			施工 第0-0022号表
早強コンクリート繊維・SBR系混和材入り 21-8-25H 床版部	5.57	m ³			科目 第0004号表
生コン車アジテータ洗浄代	6	台			
床版補修工(表面打換 t=60mm)					
コンクリートはつり工 はつり厚6cm	369	m ²			施工 第0-0023号表
人力岩積込 コンクリート塊	24	m ³			施工 第0-0025号表
人力土工 運搬工 DT2t積級 コンクリート塊(無筋)	24	m ³			施工 第0-0020号表
鉄筋腐食抑制材散布 RC構造物用含浸系表面保護材 プロテクトシルCIT 相当品	369	m ²			科目 第0002号表
鉄筋工 SD345 D22 構造物種別による補正なし	0.07	t			施工 第0-0026号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復コンクリート工 繊維・SBR系混和材入り・鉄筋防錆処理を含 格子筋(高強度カーボン100*100)	408	m2			科目 第0005号表
断面修復コンクリート工(割増・損失) 繊維・SBR系混和材入り	4.08	m3			科目 第0006号表
生コン車アジテータ洗浄代	12	台			
処分費等					
処分費 無筋コンクリート塊	77	t			施工 第0-0027号表
床版補修工(表面処理)					
プラスチックひび割れ対策工 防水無収縮モルタル 太平洋ユーロックススーパー CX-B相当品	0.40	m3			科目 第0007号表
橋面防水工					
橋面防水工 シート系防水 補修	398	m2			施工 第0-0028号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水用導水管 (18mm) ステンレス製 クラドレンC型 相当品	15		m							
排水用導水管 (15mm) クラドリッパ 相当品	106		m							
成形目地 W=30mm t=5mm RCシール 相当品	242		m							
床版水抜き管 スラブドレン相当品 金具・ゴムパッキン付	10		組							
フレキシブルチューブ 20A	18		m							
橋面舗装工										
基層工 排水性As混合物繊維0.3%入り 車道 1層当り仕上厚 2.5cm	398		m ²							施工 第0-0029号表
成形目地工 (1) w30 t=5mm	53		m							科目 第0008号表
表層工 密粒(13F) ポリマー改質 型 車道 1層当り仕上厚 2.5cm	398		m ²							施工 第0-0033号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線工										
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500m未満	108		m						施工	第0-0034号表
区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚 1.0mm 施工規模 溶融式100-500m未満	54		m						施工	第0-0035号表
排水施設修繕工										
排水管設置工 ステンレス管	54.3		m						施工	第0-0036号表
排水管(直管) SUS304 200	30.3		m							
排水管(直管) F1 SUS304 200フランジ付 L=1.000	2		本							
排水管(直管) F2 SUS304 L=1.324	1		本							
排水管(曲管) R1 SUS304 200 L=2.065	2		本							

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水管(曲管) R2 SUS304 200 L=2.567	2			本						
排水管(曲管) R3 SUS304 200 L=1.200	4			本						
排水管(曲管) R4 SUS304 200 L=2.282	1			本						
排水管(曲管) Y1 SUS304 200 L=2000	2			本						
塩化ビニール管 フランジ付 200 L=1.200	3			本						
伸縮管 E1 EPDM	5			個						
樹接続継手 EPDM	6			個						
TSカップリング SUS304	18			組						
取付金具 K1 SUS304 アンカー-B・Nを含む	14			組						

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
取付金具 K2 SS400 B・Nを含む	8			組						
取付金具 S1 SUS304 アンカーB・Nを含む	27			組						
取付金具 S2 SUS304 アンカーB・Nを含む	6			組						
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	82			掛m ²						施工 第0-0037号表
排水施設修繕工 A1伸縮装置部										
既設樋撤去工	25.8			m						科目 第0009号表
非排水工 下地処理 サンダーケレン	33.2			m						科目 第0010号表
防塵材フォーム設置工 防塵フォーム材 相当品	33.2			m						科目 第0011号表
乾式止水材設置工 (T100) プレスアドラーType 1 0 0 相当品	16.8			m						科目 第0012号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乾式止水材設置工 (T175) プレスアドラーType 1 7 5 相当品	8.2	m			科目 第0013号表
乾式止水材設置工 (T200) プレスアドラーType 2 0 0 相当品	8.2	m			科目 第0014号表
取付金具・止水ゴム設置工 プレスアドラー 相当品	34.4	m			科目 第0015号表
排水・防塵フォーム材 ポリウレタンフォーム相当品 ロス率10%を含む	286	L			
乾式止水材接着剤 t=3mm ボンドMSシール相当品 シリコン系 (4リットル/セット) ロス率10%を含む	66	L			
プライマー材 0.1kg/m ²	2	kg			
止水ゴムパッキン (160) YN-160(EPT) 相当品	17.3	m			
止水ゴムパッキン (200) YN-200(EPT) 相当品	17.2	m			
端部ジャバラ蓋 Mタイプ	4	組			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水パイプ(25) 25A	0.3	m			
排水パイプ(50) 50A	1.8	m			
取付金具 SUS304 アンカー含む	34.4	m			
ステンレス継手管 バンド・固定金具付き	7	セット			
地覆補修工					
とりこわし工	12	m ³			施工 第0-0038号表
人力土工 運搬工 DT2t積級 コンクリート塊(無筋)	12	m ³			施工 第0-0020号表
鉄筋防錆処理 セメント系	15	m ²			科目 第0003号表
地覆コンクリート工 21-8-25H W/c=55%以下 繊維入り 地覆部	12	m ³			科目 第0016号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地材 KB目地 相当品	22	組			科目 第0017号表
鉄筋腐食抑制材散布 RC構造物用含浸系表面保護材 プロテクトシルCIT 相当品	109	m2			科目 第0002号表
含浸系表面保護材散布 高浸透タイプ プロテクトシルBHN 相当品	163	m2			科目 第0018号表
足場・防護工（地覆補修工） シート+板張、使用回数1回 A=160m2、架設総月数3ヶ月	1	橋			
* 処分費等 *					
処分費 無筋コンクリート塊	29	t			施工 第0-0027号表
伸縮装置補修工					
保護コンクリート工（伸縮装置部） 21-8-25H 繊維入り	15	m			科目 第0019号表
含浸系表面保護材散布 高浸透タイプ プロテクトシルBHN 相当品	4	m2			科目 第0018号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属溶射工					
金属溶射 パズル工法 相当品					
	88	m2			科目 第0020号表
橋梁補強工					
床版補強工					
下地処理工					
	39	m2			科目 第0021号表
墨出し工					
	39	m2			科目 第0022号表
プライマー工 エポキシ樹脂プライマー					
	39	m2			科目 第0023号表
不陸修正工 エポキシ樹脂パテ					
	39	m2			科目 第0024号表
炭素繊維シート貼付工 目付量400g/m2 中弾性					
:日本機械化協会P1028	39	m2			科目 第0025号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仕上げ工(中塗り) エポキシ塗料										
; 三菱樹脂(株)見積書運用	39		m2						科目	第0026号表
仕上げ工(上塗り) ウレタン塗料										
; 三菱樹脂(株)見積書運用	39		m2						科目	第0027号表
仮設工										
仮設工										
主体足場(パイプ吊り足場) プレートガーダ 設置・撤去+賃料	620		m2						施工	第0-0040号表
中段足場 プレートガーダ 設置・撤去+賃料	50		m2						施工	第0-0041号表
主体足場(パイプ吊り足場) トラス 設置・撤去+賃料	100		m2						施工	第0-0042号表
中段足場 トラス 設置・撤去+賃料	100		m2						施工	第0-0043号表
舗装修繕工										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装準備工					
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ10cm	28	m			施工 第0-0044号表
舗装版破碎(バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚10cm	168	m ²			施工 第0-0045号表
機械土工 掘削積込[バックホウ] 地山の掘削積込 作業障害なし レキ	14	m ³			施工 第0-0046号表
ダンプトラック運搬 アスファルト殻	16	m ³			施工 第0-0014号表
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級] 運搬距離5km レキ	14	m ³			施工 第0-0048号表
処分費等					
処分費 アスファルト塊廃材	39	t			施工 第0-0049号表
舗装工(踏掛版部)					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
瀝青安定処理路盤工 再生 加熱安定処理材 車道 1層当り仕上厚10cm	37		m	2					施工	第0-0050号表
瀝青安定処理路盤工 再生 加熱安定処理材 車道 1層当り仕上厚10cm	37		m	2					施工	第0-0051号表
瀝青安定処理路盤工 再生 加熱安定処理材 車道 1層当り仕上厚5cm	37		m	2					施工	第0-0052号表
成形目地工(2) w50 t=5mm	17		m						科目	第0028号表
表層工 密粒(20F) ポリマー改質 型 車道 1層当り仕上厚5cm	37		m	2					施工	第0-0053号表
舗装工(取付け部)										
安定処理工(バックホウ混合) 路床 混合深さ 1m以下	130		m	2					施工	第0-0054号表
瀝青安定処理路盤工 再生 加熱安定処理材 車道 1層当り仕上厚10cm	130		m	2					施工	第0-0058号表
成形目地工(2) w50 t=5mm	23		m						科目	第0028号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層工 密粒(20F) ポリマー改質 型 車道 1層当り仕上厚5cm	130	m ²			施工 第0-0053号表
路面排水工					
グルーピング工(路面排水用) アスファルト舗装面	207	m			施工 第0-0059号表
区画線工					
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500m未満	40	m			施工 第0-0034号表
区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚 1.0mm 施工規模 溶融式100-500m未満	20	m			施工 第0-0035号表
電線管・ケーブル移設					
配線工					
配線工 屋外管内 600v-CV8sq-3C(再使用品)	200	m			施工 第0-0060号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線工 屋外管内 GI-4C(再使用品)	200	m			施工 第0-0061号表
配線工 屋外管内 CPEV(s)-0.9-30p	200	m			施工 第0-0062号表
ブルボックス設置工					
ブルボックス設置工 600×600×600	1	個			施工 第0-0063号表
ブルボックス設置工 600×600×400	1	個			施工 第0-0064号表
配管工雑材	1	式			
配管工					
配管工 屋外露出 G54	195	m			施工 第0-0065号表
コンクリートアンカー設置 - 7 - - 1	75	本			施工 第0-0066号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線撤去工					
配線撤去工 通信ケーブルCPRV(s)-0.9-30p					
再使用	250	m			施工 第0-0067号表
配線撤去工 光ケーブル GI-4C					
再使用	250	m			施工 第0-0068号表
配線撤去工 電力ケーブル 600v-CV8sq-3C					
再使用	250	m			施工 第0-0069号表
配線撤去工 複合ケーブル OF-GI4C+CCPA0.9-30P					
	100	m			施工 第0-0070号表
配管撤去工					
配管撤去工 屋外露出 G 5 4					
	195	m			施工 第0-0071号表
配管撤去工 F E P 6 5					
再使用	250	m			施工 第0-0072号表
配管撤去工 F E P 5 0 2条					
再使用	200	m			施工 第0-0073号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ブルボックス撤去工										
ブルボックス撤去工 600×600×600	1			個					施工	第0-0074号表
端子盤撤去工 1.2m2以下	1			面					施工	第0-0075号表
ケーブル接続工										
通信ケーブル接続工 端子接続 CPEV(s)-0.9-30p	2			箇所					施工	第0-0076号表
電力ケーブル接続工 600v-CV8sq-3C	2			箇所					施工	第0-0077号表
光ケーブル接続工 成端接続	2			箇所					施工	第0-0078号表
監視・制御総合試験										
光ケーブル伝送損失試験 和田・諏訪・焙烙坂	3			方向					施工	第0-0079号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
光ケーブル接続損失試験 和田・諏訪・焙烙坂	3		対	向					施工	第0-0080号表
総合試験 遠方監視設備～和田・諏訪・焙烙坂CCTV 監視制御試験	1		式						施工	第0-0081号表
** 直接工事費 **										
安全費										
安全費										
交通誘導員 A 24h勤務	66		人	・	日				施工	第0-0082号表
交通誘導員 B 24h勤務	66		人	・	日				施工	第0-0083号表
交通誘導員 B 昼間勤務	66		人	・	日				施工	第0-0084号表
交通誘導員 A 昼間勤務	10		人	・	日				施工	第0-0085号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導員 B 昼間勤務										
	20		人・日						施工	第0-0084号表
*** 共通仮設費率計算額 ***										
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理 費 ***										
*** 工事原価 ***										
* 一般管理費 等 *										
*** 工事価格計 ***										
*** 消費税等 相当額計 ***										

* * * 本工事費 * * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 工事費計 * *						

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.2	人			
特殊作業員	0.6	人			
普通作業員	3.8	人			
*** 合計 ***	500	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

鉄筋腐食抑制材散布

科目内訳表

RC構造物用含浸系表面保護材

プロテクトシルCIT 相当品

科目 第0002号表

75

m2
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役						
	0.85	人				
特殊作業員						
	2.55	人				
普通作業員						
	1.7	人				
鉄筋腐食抑制材 プロテクトシルCIT 相当品 0.60L*1.05*75m2=47.25						
	47.25	L				
コンクリート水分計・計量器						
	1	台日				
電動噴霧器 延長コード・取替ノズル含む						
	3	台日				
雑材料						
機器費の3%						
	3.0	%				
*** 合計 ***						
	75	m2				
*** 単位当り ***						
	1	m2				

鉄筋防錆処理

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0027

セメント系

10

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.21	人			
特殊作業員	0.83	人			
普通作業員	0.42	人			
セメント系鉄筋防錆剤 エマコC2000相当品 2.0kg/m2*10m2=20.0	20.0	kg			
諸雑費 労務費の5%	5.0	%			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

早強コンクリート繊維・SBR系混和材入り

科目内訳表

21-8-25H

床版部

科目 第0004号表

1.0

m3

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 21-8-25(W/C=55%以下) 高炉(BB)	1.00	m3			施工 第0-0001号表
早強コンクリート割り増し価格	1.06	m3			
SBR系混和材 291*0.3*1.06=92.5 太平洋CX-B相当品	92.5	kg			
クラック抑制繊維 クラックバスター・バルリンク 相当品	0.96	kg			
混和材投入・練り混ぜ手間	1.06	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

断面修復コンクリート工

科目内訳表

頁0-0029

繊維・SBR系混和材入り・鉄筋防錆処理を含む 格子筋(高強度カーボン100*100)

科目 第0005号表

100

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役					
	1.08	人			
特殊作業員					
	3.35	人			
普通作業員					
	6.38	人			
生コン 21-8-25(20)-N (W/C=55%以下) 100*0.07*=7.00					
	7.00	m3			
早強コンクリート割り増し価格					
	7.00	m3			
SBR系混和剤 291*0.3*7.00=611.1 太平洋CX-B相当品					
	611.1	kg			
クラック抑制繊維 クラックバスター・バルリンク 相当品					
	0.91*7.00=6.37	kg			
混和材投入・練り混ぜ手間					
	7.00	m3			
格子筋(高強度カーボン) FTG-CR6 100*100 相当品 100*1.2=120m2					
	120.0	m2			

断面修復コンクリート工

科目内訳表

科目 第0005号表

繊維・SBR系混和材入り・鉄筋防錆処理を含む 格子筋(高強度カーボン100*100)

100

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
雑材料					
労務費の27%	27	%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

断面修復コンクリート工（割増・損失）

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0031

繊維・SBR系混和材入り

1.0

m3

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
生コン 21-8-25(20)-N (W/C=55%以下)	1.0	m3				
早強コンクリート割増し価格	1.00	m3				
SBR系混和剤 291*0.3*1.00=87.3 太平洋CX-B相当品	87.3	kg				
クラック抑制繊維 クラックバスター・バルリンク 相当品 0.91kg/m3	0.91	kg				
混和材投入・練り混ぜ手間	1.00	m3				
*** 単位当り ***	1	m3				

プラスチックひび割れ対策工

科目内訳表

科目 第0007号表

防水無収縮モルタル

太平洋ユーロックススーパー CX-B相当品

1

m3

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役					
	3.3	人			
特殊作業員					
	9.9	人			
普通作業員					
	6.6	人			
超速硬型無収縮モルタル 太平洋プレユーロックススーパー 相当品					
	1,925	kg			
水(無料) レディミクストコンクリートに適合するもの					
	339	L			
SBR系混和剤 太平洋CX-B 相当品 1925kg*0.04=77					
	77	kg			
雑材料					
労務費の7%					
	7.0	%			
*** 単位当り ***					
	1	m3			

成形目地工(1)

科目内訳表

科目 第0008号表

頁0-0033

w30 t=5mm

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 撤去・設置	0.50	人			
成形目地 W=30mm t=5mm ゼロシールSS 型 相当品	100	m			
* 諸雑費 * 対象：労務費 + 材料費	5.00	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

科目内訳表

科目 第0009号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	10.0	m	考
橋梁世話役								
	1.0	人						
橋梁特殊工								
	2.0	人						
普通作業員								
	2.0	人						
副資材・雑材料 機械器具損料を含む 労務費の25%								
	25	%						
*** 合計 ***								
	10.0	m						
*** 単位当り ***								
	1	m						

非排水工 下地処理

科目内訳表

科目 第0010号表

頁0-0035

サンダーケレン

10

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
橋梁世話役						
	1.0	人				
橋梁特殊工						
	2.0	人				
普通作業員						
	2.0	人				
副資材・雑材料 機械器具損料 労務費の15%						
	15	%				
*** 合計 ***						
	10	m				
*** 単位当り ***						
	1	m				

防塵材フォーム設置工

科目内訳表

科目 第0011号表

防塵フォーム材 相当品

10.0

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
橋梁世話役					
	1.0	人			
橋梁特殊工					
	1.0	人			
普通作業員					
	1.0	人			
副資材・雑材料					
労務費の5%	5	%			
*** 合計 ***	10.0	m			
*** 単位当り ***	1	m			

乾式止水材設置工 (T100)

科目内訳表

科目 第0012号表

頁0-0037

プレスアドラーType100 相当品

10.0

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
橋梁世話役					
	2.0	人			
橋梁特殊工					
	6.0	人			
普通作業員					
	4.0	人			
乾式止水材 プレスアドラーType100 相当品					
	10.0	m			
副資材・雑材料 機械器具損料を含む 労務費の23%					
	23	%			
*** 合計 ***					
	10.0	m			
*** 単位当り ***					
	1	m			

乾式止水材設置工 (T175)

科目内訳表

科目 第0013号表

頁0-0038

プレスアドラーType175 相当品

10.0

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
橋梁世話役					
	2.0	人			
橋梁特殊工					
	6.0	人			
普通作業員					
	4.0	人			
乾式止水材 プレスアドラーType175 相当品					
	10.0	m			
副資材・雑材料 機械器具損料を含む 労務費の23%					
	23	%			
*** 合計 ***					
	10.0	m			
*** 単位当り ***					
	1	m			

乾式止水材設置工 (T200)

科目内訳表

科目 第0014号表

頁0-0039

プレスアドラーType200 相当品

10.0

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
橋梁世話役					
	2.0	人			
橋梁特殊工					
	6.0	人			
普通作業員					
	4.0	人			
乾式止水材 プレスアドラーType200 相当品					
	10.0	m			
副資材・雑材料 機械器具損料を含む 労務費の23%					
	23	%			
*** 合計 ***					
	10.0	m			
*** 単位当り ***					
	1	m			

取付金具・止水ゴム設置工

科目内訳表

科目 第0015号表

頁0-0040

プレスアドラー 相当品

10.0

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
橋梁世話役						
	3.0	人				
橋梁特殊工						
	3.0	人				
普通作業員						
	3.0	人				
溶接工						
	6.0	人				
副資材・雑材料 機械器具損料 労務費の20%						
	20	%				
*** 合計 ***						
	10.0	m				
*** 単位当り ***						
	1	m				

地覆コンクリート工

科目内訳表

21-8-25H W/c=55%以下 繊維入り 地覆部

科目 第0016号表

1.0

m3

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート工 21-8-25 高炉	1.0	m3			施工 第0-0003号表
早強コンクリート割り増し価格	1.0	m3			
クラック抑制繊維 クラックバスター・バルリンク相当品	0.91	kg			
*** 単位当り ***	1	m3			

目地材

科目内訳表

科目 第0017号表

頁0-0042

KB目地 相当品

10

組考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
KB目地材 相当品 Sタイプ L=1.36m ;見積価格 7470*0.85	10	本			
金物類 KBホルダー 相当品	40	個			
誘導鉄板 t=1.0*80*220	20	枚			
*** 合計 ***	10	組			
*** 単位当り ***	1	組			

含浸系表面保護材散布

科目内訳表

科目 第0018号表

高浸透タイプ

プロテクトシルBHN 相当品

100

m2

施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役						
	1.05		人			
特殊作業員						
	3.15		人			
普通作業員						
	2.1		人			
含浸系表面保護材 プロテクトシルBHN 相当品 0.3*1.05*100m2						
	31.50		L			
コンクリート水分計・計量器						
	1		台日			
電動噴霧器 延長コード・取替ノズル含む						
	3		台日			
雑材料						
機器費の3%						
	3.0		%			
*** 合計 ***						
	100		m2			
*** 単位当り ***						
	1		m2			

保護コンクリート工（伸縮装置部）

科目内訳表

科目 第0019号表

頁0-0044

21-8-25H 繊維入り

7.5

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート削孔（ハンマドリル） 削孔径 22mm 削孔深 6cm	60	孔			施工 第0-0004号表
差し筋アンカー D16*750	60	本			
鉄筋工 SD345 D13	0.02	t			施工 第0-0006号表
コンクリート工 21-8-25 高炉	0.22	m ³			施工 第0-0003号表
早強コンクリート割り増し価格	0.22	m ³			
クラック抑制繊維 クラックバスター・バルリンク相当品 910g/m ³ *0.22=0.200	0.20	kg			
*** 合計 ***	7.5	m			
*** 単位当り ***	1	m			

金属溶射

科目内訳表

科目 第0020号表

頁0-0045

パズル工法 相当品

39.7

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁世話役	5.0	人			
金属溶射工 製作工(橋梁)適用	10.0	人			
橋梁塗装工	10.0	人			
普通作業員	5.0	人			
空気圧縮機運転 可搬式スクルー 排出ガス対策型1次基準	6.0	日			施工 第0-0007号表
プラストマシンの損料 専用アーク溶射機	5.0	日			
常温金属溶射損料	5.0	日			
トラック運転 クレーン装置付	5.0	日			施工 第0-0008号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型1次基準	5.0	日			施工 第0-0009号表

金属溶射

科目内訳表

科目 第0020号表

頁0-0046

パズル工法 相当品

39.7

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
研削材 フェロニッケルスラグ	3,200	kg			
粗面形成材 ハイボン導電プライマー 相当品 39.7*0.11kg	4.3	kg			
溶射用線材 亜鉛線 1.3mm 39.7*0.53kg	21.0	kg			
溶射用線材 アルミ線 1.3mm 39.7*0.21kg	8.3	kg			
封孔処理材 ハイボンAZシーラ：グレー 39.7*0.43kg/m2	17.0	kg			
中塗り デュフロン100中塗りK 39.7*0.17kg/m2	6.7	kg			
上塗り デュフロン100フレッシュ 39.7*0.14kg/m2	5.5	kg			
副資材・雑材料 労務費の6% 見積参考	6	%			
*** 合計 ***	39.7	m2			

金属溶射

科目内訳表

科目 第0020号表

パズル工法 相当品

39.7

m2

	施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単位当り ***	1	m2			

科目内訳表

10

m2
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
土木一般世話役					
	0.21	人			
特殊作業員					
	0.83	人			
普通作業員					
	0.42	人			
諸雑費					
労務費の5%	5.0	%			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

科目内訳表

科目 第0022号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.05	人			
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	0.10	人			
諸雑費 労務費の1%	1.0	%			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

プライマー工

科目内訳表

科目 第0023号表

頁0-0050

エポキシ樹脂プライマー

10

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役					
	0.10	人			
特殊作業員					
	0.40	人			
普通作業員					
	0.20	人			
エポキシ樹脂プライマー 三菱樹脂XPS-400相当品					
	2.0	kg			
諸雑費					
労務費の2%					
	2.0	%			
*** 合計 ***					
	10	m2			
*** 単位当り ***					
	1	m2			

科目内訳表

エポキシ樹脂パテ

10

m2
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
土木一般世話役					
	0.21	人			
特殊作業員					
	0.83	人			
普通作業員					
	0.42	人			
エポキシ樹脂パテ					
	15.0	kg			
諸雑費					
労務費の2%					
	2.0	%			
*** 合計 ***					
	10	m2			
*** 単位当り ***					
	1	m2			

炭素繊維シート貼付工

科目内訳表

頁0-0052

目付量400g/m2 中弾性

科目 第0025号表
:日本機械化協会P1028

10

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役					
	0.25	人			
特殊作業員					
	1.0	人			
普通作業員					
	0.5	人			
炭素繊維シート 目付量400g/m2 FTS-C5S-40相当品					
	11.5	m2			
エポキシ樹脂含浸材 エポキシ樹脂レジン 0.8kg*10.0m2 ;公表価格3200円*0.9					
	8.0	kg			
諸雑費 労務費の2%					
	2.0	%			
*** 合計 ***					
	10	m2			
*** 単位当り ***					
	1	m2			

仕上げ工（中塗り）

科目内訳表

科目 第0026号表

頁0-0053

エポキシ塗料

：三菱樹脂(株)見積書運用

48

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役						
	0.25	人				
特殊作業員						
	1.0	人				
普通作業員						
	0.5	人				
エポキシ塗料 アトミック ライフテックス# 8 5 相当品 塗布量0.15kg/m2						
	7.2	kg				
希釈剤 アトム合成シンナー# 6 相当品 希釈量15% 0.0225kg/m2						
	1.08	kg				
諸雑費 労務費の10%						
	10	%				
*** 合計 ***						
	48	m2				
*** 単位当り ***						
	1	m2				

仕上げ工（上塗り）

科目内訳表

科目 第0027号表

頁0-0054

ウレタン塗料

：三菱樹脂(株)見積書運用

48

m2
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役						
	0.25	人				
特殊作業員						
	1.0	人				
普通作業員						
	0.5	人				
ウレタン塗料 アトミック ライフテックス#70相当品 塗布量0.15kg/m2						
	5.76	kg				
希釈剤 アトム合成シンナー#5 相当品 希釈量15% 0.0180kg/m2						
	0.86	kg				
諸雑費 労務費の10%						
	10	%				
*** 合計 ***						
	48	m2				
*** 単位当り ***						
	1	m2				

成形目地工(2)

科目内訳表

科目 第0028号表

w50 t=5mm

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
普通作業員 撤去・設置	0.50	人			
成形目地 W=50mm t=5mm RCシール 相当品	100	m			
* 諸雑費 * 対象：労務費 + 材料費	5.00	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0056

小型構造物人力打設

21-8-25(W/C=55%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0001号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.91	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	2.65	人			
生コン 21-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物	10.00	m3			施工 第0-0002号表
諸雑費	4.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0002号表

養生工
一般養生

小型構造物

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.69	人			
諸雑費	19.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

コンクリート工
21-8-25 高炉

施工 第0-0003号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.00	人			
型わく工	5.60	人			
特殊作業員	1.20	人			
普通作業員	6.70	人			
生コン 21-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	10.50	m3			
諸雑費	11.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0059

コンクリート削孔（ハンマドリル）

削孔径 22mm

削孔深 6cm

施工 第0-0004号表

100

孔 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人			
特殊作業員	1.20	人			
普通作業員	0.40	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	1.70	日			施工 第0-0005号表
諸雑費	24.00	%			
*** 合計 ***	100	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			

施工内訳表

頁0-0060

発動発電機運転
ガソリンエンジン駆動

普通型

施工 第0-0005号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料	1.30	供用日			
ガソリン	6.50	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0061

鉄筋工
SD345 D13

施工 第0-0006号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.30	人			
鉄筋工	5.20	人			
普通作業員	3.00	人			
異形棒鋼 SD345 D13	1.02	t			
諸雑費	2.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

空気圧縮機運転
可搬式スクリー

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0007号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
空気圧縮機 [可搬スクリーエンジン] 賃料	1.70	供用日			
軽油	90.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

トラック運転
クレーン装置付

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[クレーン装置付]	1.20	供用日			
特殊運転手	0.60	人			
軽油	31.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0064

発動発電機運転
ディーゼルエンジン駆動

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0009号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 排ガス1次	1.00	供用日			
軽油	120.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0065

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ5cm

施工 第0-0010号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.42	人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型	0.42	日			施工 第0-0011号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費	56.00	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0066

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0011号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	1.00	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン	21.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

舗装版破碎（バックホウ直接掘削・積込）
舗装版厚5cm

施工内訳表

施工 第0-0012号表

頁0-0067

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.25	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.12	日			施工 第0-0013号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0013号表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次	1.62	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	72.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

ダンプトラック運搬

施工内訳表

施工 第0-0014号表

100 m3 当り

アスファルト敷

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	4.94	日			施工 第0-0015号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0070

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0015号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.24	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	76.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.24	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0071

人力士工 運搬工 DT 2 t 積級
一般廃材

施工 第0-0016号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	2.34	日			施工 第0-0017号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0072

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0017号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.17	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	25.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0018号表

処分費
アスファルト塊

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

頁0-0074

構造物とりこわし工
無筋構造物 人力施工

施工 第0-0019号表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

人カ土工 運搬工 DT 2 t 積級
 コンクリート塊(無筋)

施工内訳表

施工 第0-0020号表

頁0-0075

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	1.43	日			施工 第0-0017号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0076

型枠工
小型構造物

施工 第0-0021号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.50	人			
型わく工	13.50	人			
普通作業員	11.10	人			
諸雑費	15.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0077

支保工
パイプサポート支保

支保耐力40超60kN/m²以下

施工 第0-0022号表

100

空m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4.20	人			
型わく工	8.70	人			
とび工	2.40	人			
普通作業員	11.10	人			
諸雑費	15.00	%			
*** 合計 ***	100	空m ³			
*** 単位当り ***	1	空m ³			

施工内訳表

施工 第0-0023号表

コンクリートはつり工
はつり厚6cm

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人			
特殊作業員	1.60	人			
普通作業員	1.10	人			
空気圧縮機運転 可搬式スクリュー 排出ガス対策型1次基準	0.80	日			施工 第0-0024号表
諸雑費	1.00	%			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0024号表

空気圧縮機運転
可搬式スクリー

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
空気圧縮機 [可搬スクリーエンジン] 賃料	1.70	供用日			
軽油	21.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

人力岩積込
コンクリート塊

施工内訳表

施工 第0-0025号表

頁0-0080

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

鉄筋工

SD345 D22

構造物種別による補正なし

施工 第0-0026号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共	1.00	t			
異形棒鋼 SD345 D22	1.03	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

処分費
無筋コンクリート塊

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

橋面防水工
シート系防水 補修

施工 第0-0028号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋面防水工 シート系防水 補修	100.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0084

基層工

施工 第0-0029号表

排水性As混合物繊維0.3%入り

車道 1層当り仕上厚2.5cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
アスファルト混合物	6.29	t			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0030号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0031号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0032号表
諸雑費	12.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

基層工

施工 第0-0029号表

排水性As混合物繊維0.3%入り

車道 1層当り仕上厚2.5cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工内訳表

施工 第0-0030号表

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次	1.75	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	62.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0031号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次	1.63	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	35.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次	1.78	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

表層工

施工 第0-0033号表

密粒(13F) ポリマー改質 型 車道 1層当り仕上厚2.5cm

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
- 4改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質 型	6.29	t			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0030号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0031号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0032号表
諸雑費	12.00	%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0033号表

表層工

密粒(13F) ポリマー改質型

車道 1層当り仕上厚2.5cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工内訳表

区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区

施工 第0-0034号表

溶剤型 実線 加熱式 15cm

施工規模 ペイント500m未満

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式(車載式) 溶剤型 実線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間
 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚 1.0mm

施工規模 溶融式100-500m未満

施工 第0-0035号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 溶融式(手動) 実線・ゼブラ 30cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

排水管設置工
ステンレス管

施工内訳表

施工 第0-0036号表

頁0-0093

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.4	人			
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	0.5	人			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0037号表

足場工
手摺先行型枠組足場

安全ネットあり

100

掛m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.40	人			
とび工	7.20	人			
普通作業員	1.40	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次	1.20	日			
諸雑費	33.00	%			
*** 合計 ***	100	掛m2			
*** 単位当り ***	1	掛m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4.40	人			
特殊作業員	14.50	人			
普通作業員	13.60	人			
さく岩機 [コンクリートブレーカ]	13.20	日			
空気圧縮機運転 可搬式スクリュー 排出ガス対策型1次基準	6.60	日			施工 第0-0039号表
諸雑費	3.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0039号表

空気圧縮機運転
可搬式スクリー

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
空気圧縮機 [可搬スクリーエンジン] 賃料	1.70		供	用	日					
軽油	31.00		L							
諸雑費	1		式							
*** 単位当り ***	1		日							

施工内訳表

主体足場（パイプ吊り足場）
プレートガーダ

設置・撤去+賃料

施工 第0-0040号表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主体足場工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

中段足場
プレートガーダ

設置・撤去+賃料

施工 第0-0041号表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
中段足場工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

主体足場（パイプ吊り足場）
トラス

設置・撤去+賃料

施工 第0-0042号表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主体足場工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

中段足場
トラス

施工 第0-0043号表

設置・撤去+賃料

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
中段足場工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0101

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ10cm

施工 第0-0044号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.42	人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型	0.42	日			施工 第0-0011号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費	56.00	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0102

舗装版破碎（バックホウ直接掘削・積込）
舗装版厚10cm

施工 第0-0045号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.25	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.12	日			施工 第0-0013号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0046号表

機械土工 掘削積込[バックホウ]
地山の掘削積込 作業障害なし

レキ

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	0.33	日			施工 第0-0047号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0047号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次	1.46	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	108.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0048号表

機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級]
運搬距離 5 km

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	1.80	日			施工 第0-0015号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0049号表

処分費

アスファルト塊廃材

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

頁0-0107

瀝青安定処理路盤工
再生 加熱安定処理材

施工 第0-0050号表

車道 1層当り仕上厚10cm

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
加熱安定処理材 [再生材 混入率50%以下]	25.15	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.00	L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0030号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0031号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0032号表
諸雑費	19.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

瀝青安定処理路盤工
再生 加熱安定処理材

車道 1層当り仕上厚10cm

施工 第0-0050号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工内訳表

瀝青安定処理路盤工
再生 加熱安定処理材

施工 第0-0051号表

車道 1層当り仕上厚10cm

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
加熱安定処理材 [再生材 混入率50%以下]	25.15	t			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0030号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0031号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0032号表
諸雑費	12.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0110

瀝青安定処理路盤工
再生 加熱安定処理材

施工 第0-0051号表

車道 1層当り仕上厚10cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工内訳表

頁0-0111

瀝青安定処理路盤工
再生 加熱安定処理材

施工 第0-0052号表

車道 1層当り仕上厚5cm

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
加熱安定処理材 [再生材 混入率50%以下]	12.57	t			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0030号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0031号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0032号表
諸雑費	12.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

表層工

施工 第0-0053号表

密粒(20F) ポリマー改質 型

車道 1層当り仕上厚5cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
- 3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質 型	12.57	t			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0030号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0031号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0032号表
諸雑費	12.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0114

表層工

施工 第0-0053号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
密粒(20F) ポリマー改質 型					

車道 1層当り仕上厚5cm

100

m² 当り

施工内訳表

安定処理工（バックホウ混合）
路床

混合深さ 1m以下

施工 第0-0054号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.56	人			
普通作業員	1.67	人			
固化材	2.09	t			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準	0.56	日			施工 第0-0055号表
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.56	日			施工 第0-0056号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.56	日			施工 第0-0057号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0055号表

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] クレーン付・排ガス1次	1.27	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	45.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0056号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次	0.88	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	12.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

タイヤローラ運転

施工内訳表

施工 第0-0057号表

頁0-0118

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次	0.95	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	7.10	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0119

瀝青安定処理路盤工
再生 加熱安定処理材

施工 第0-0058号表

車道 1層当り仕上厚10cm

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
加熱安定処理材 [再生材 混入率50%以下]	25.15	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126.00	L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0030号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0031号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0032号表
諸雑費	19.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

瀝青安定処理路盤工
再生 加熱安定処理材

施工 第0-0058号表

車道 1層当り仕上厚10cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工内訳表

頁0-0121

グルーピング工（路面排水用）
アスファルト舗装面

施工 第0-0059号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
グルーピング工 横方向 幅36mm 深さ10mm (路面排水用)	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋外管内

600v-CV8sq-3C(再使用品)

施工 第0-0060号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル(撤去後再使用) 600V-8sq-3C	100	m			
電工	4.2	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0123

配線工
屋外管内

施工 第0-0061号表

GI-4C(再使用品)

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
光ケーブル(撤去再使用) GI-4C	100	m			
電工	1.8	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋外管内

施工 第0-0062号表

CPEV(s)-0.9-30p

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル(撤去再使用) CPEV(s)-0.9-30p	100	m			
電工	7.6	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0063号表

プルボックス設置工
600×600×600

1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プルボックス 600×600×600 sus 防水型	1	個			
電工	0.9	人			
*** 単位当り ***	1	個			

施工内訳表

施工 第0-0064号表

ブルボックス設置工
600×600×400

1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルボックス 600×600×400 sus 防水型	1	個			
電工 :(60+60+40)*0.005	0.8	人			
*** 単位当り ***	1	個			

施工内訳表

頁0-0127

配管工
屋外露出 G54

施工 第0-0065号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製電線管 (厚鋼) G54	101	m			
電工	17.5	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

-7- -1

100

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.9	人			
特殊作業員	2.7	人			
普通作業員	1.8	人			
アンカーボルト M-12*100 SUS	100	本			
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

配線撤去工
通信ケーブルCPRV(s)-0.9-30p

施工内訳表

施工 第0-0067号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	3.8	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0130

配線撤去工
光ケーブル GI-4C

施工 第0-0068号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価 再使用	金額	備考
電工	0.9	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線撤去工
電力ケーブル 600v-CV8sq-3C

施工 第0-0069号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価 <small>再使用</small>	金額	備考
電気	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0070号表

配線撤去工
複合ケーブル

OF-GI4C+CCPAPO.9-30P

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.6	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0133

配管撤去工
屋外露出 G54

施工 第0-0071号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	3.5	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配管撤去工
FEP65

施工内訳表

施工 第0-0072号表

頁0-0134

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.25	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0073号表

配管撤去工
FEP50 2条

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価 再使用	金額	備考
電工	0.5	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

プルボックス撤去工
600×600×600

施工 第0-0074号表

1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.18	人			
*** 単位当り ***	1	個			

施工内訳表

施工 第0-0075号表

端子盤撤去工
1.2m2以下

1 面 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.42	人			
*** 単位当り ***	1	面			

施工内訳表

通信ケーブル接続工
端子接続

施工 第0-0076号表

1 箇所 当り

CPEV(s)-0.9-30p

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.5	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0077号表

電力ケーブル接続工
600v-CV8sq-3C

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.35	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0078号表

光ケーブル接続工
成端接続

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.49	人			
電気通信技術員	0.49	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0079号表

光ケーブル伝送損失試験
和田・諏訪・焙烙坂

1 方向 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.28	人			
電気通信技術員	0.28	人			
*** 単位当り ***	1	方向			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備
電気通信技術者	0.39	人			
電気通信技術員	0.39	人			
*** 単位当り ***	1	対向			

施工内訳表

頁0-0143

総合試験
遠方監視設備～和田・諏訪・焙烙坂CCTV

監視制御試験

施工 第0-0081号表

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	5.4	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

交通誘導員 A
24h勤務

施工 第0-0082号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員 A	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施工内訳表

交通誘導員 B
24h勤務

施工 第0-0083号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員 B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施工内訳表

交通誘導員 B
昼間勤務

施工 第0-0084号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員 B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施工内訳表

頁0-0147

交通誘導員A
昼間勤務

施工 第0-0085号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員A	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			