

工事番号

(様式 - 1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

平成 25 年度

志賀中野有料道路 路肩表示板設置工事

実施設計書

中野市 七瀬～栗林

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
路肩表示板（凍結注意・気温）設置 2基	施 工 期 間	90 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<p>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</p>	

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	53 1 4 北信(1) 25.10.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 04 金銭的保証補正無 40 05	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路維持										
機器費										
すべての諸経費の対象額に含めない										
凍結情報板 300mm角*2文字/横型/温度表示一体型 SFW相当品	2				基					
ブレーカーボックス アルミ製/ブラウン塗装/鍵付き	2				基					
サブポール 76.3*t3.2*1300L/メッキ	2				本					
設置工										
路肩表示板設置 案内標識以外	2				基					施工 第0-0001号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
添架式表示板取付金具設置 既設標識柱 取付金具含む	2			基					施工	第0-0002号表
屋外管内配線 15mm以下・N=10m	2			基					科目	第0001号表
D種接地	2			極					科目	第0002号表
電気工事材料	2			基					科目	第0003号表
トラック [クレーン装置付] 賃料	2			日						
高所作業車 [トラック架装リフト] 賃料 J-4M型	2			日						
** 直接工事費 **										
安全費										
交通誘導員 B	2			人						

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						
** 工事費計 **						

屋外管内配線

科目内訳表

科目 第0001号表

15mm以下・N=10m

1

基
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.42	人			
*** 単位当り ***	1	基			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.25	人				
普通作業員	0.35	人				
*** 単位当り ***	1	極				

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	1	基 考
エントランスキャップ G16	1	個					
厚鋼電線管 G16 / 3.66m	2	本					
コンビネーションユニオンカップリング 17mm 厚鋼用	2	個					
金属製可とう電線管 17mm ビニル被覆	1	m					
電源用ケーブル VV-F2.0mm-2C	5	m					
ステンレスベルト SFBT-N20 幅20mm	6	m					
ステンレスベルト締付金具 SLS-2N 幅20mm	8	本					
アース線 IV-1.6mm	5	m					
丸型アース棒 E-B3 10*1000mm	1	本					

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	1	基 考
漏電ブレーカ EW32AFC相当品	1	個					
*** 単位当り ***	1	基					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識設置工 標識板 設置手間 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.00	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

添架式表示板取付金具設置
既設標識柱

取付金具含む

施工 第0-0002号表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識設置工 添加式 金具含 材工共 照明柱 既設標識柱	1.00	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			