

工事番号															
副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	

平成 25 年度 五輪大橋有料道路 標識設置 工事 実施設計書

長野市 真島町川合

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
案内標識設置 18 基		施 工 期 間	日 間
		起工予定年月日	平成 年 月 日
		竣工予定年月日	平成 26 年 3 月 25 日
		契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</li> </ul>		

# 総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	53 1 4 北信(1) 25.12.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%) 消費税率(%)	<b>当 世 代</b> 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 04 金銭的保証補正無 40 05	<b>前 世 代</b>	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路維持						
道路付属物設置工						
合流点注意標識設置工 4基			式			
道路標識設置工 標識板設置(案内標識) カプセルプリズム・カプセルレンズ 標識板 2.0m <sup>2</sup> 未満 1,750*600*2.0t 4枚	4.2		m <sup>2</sup>			施工 第0-0001号表
道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 既設標識柱	4		基			
合流注意標識 支柱・共架金具	1		式			科目 第0001号表
レーン標識設置工 4基			式			
道路標識設置工 標識板設置(案内標識) カプセルプリズム・カプセルレンズ 標識板 2.0m <sup>2</sup> 未満 635*1,500*3t	3.8		m <sup>2</sup>			施工 第0-0001号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 既設標識柱	4		基			
補強金具 1,500×75×3.5t メッキ	4		基			
案内板設置工 3基			式			
道路標識設置工 標識板設置(案内標識) カプセルプリズム・カプセルレンズ 標識板 2.0m <sup>2</sup> 未満	3.03		m <sup>2</sup>			施工 第0-0001号表
道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 既設標識柱	3		基			
案内板 支柱・共架金具	1		式			科目 第0002号表
案内板設置工 1基			式			
道路標識設置工 標識板設置(案内標識) カプセルプリズム・カプセルレンズ 標識板 2.0m <sup>2</sup> 未満 1,400*550*2t 1枚	0.77		m <sup>2</sup>			施工 第0-0001号表
案内板設置工			式			

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路標識設置工 標識板設置(案内標識) カプセルプリズム・カプセルレンズ 標識板 2.0m <sup>2</sup> 未満 1,550*650*2.0t 4枚	4.04		m	2					施工	第0-0001号表
道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 既設標識柱	3			基						
案内板 支柱・共架金具	1			式					科目	第0003号表
案内板設置工 2基				式						
道路標識設置工 標識板設置(案内標識) 封入プリズム・封入レンズ 標識板 2.0m <sup>2</sup> 未満 1,000*500*2.0t 2枚	1		m	2					施工	第0-0002号表
道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 既設標識柱	2			基						
支柱ベース式 76.3 ×2000 (メッキ+塗装)	2			本						
<b>** 直接工事費 **</b>										
安全費										

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導員 B 昼間勤務										
	2		人	・	日					施工 第0-0003号表
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
** 現場管理費 **										
** 工事原価 **										
* 一般管理費等 *										
** 工事価格計 **										
** 消費税等相当額計 **										

(工事費内訳書)

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**工事費計**					

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	式考
直柱(路側柱)(メッキ+塗装) 径89.1×3.2	10.4	m				
共架金具 防護柵支柱 114.3 -89.1	2	組				
共架金具 高欄支柱 180×125-89.1	2	組				
共架金具 照明支柱 180 -89.1	4	組				
*** 単位当り ***	1	式				



施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
直柱(路側柱)(メッキ+塗装) 径89.1×3.2	9.65	m				
共架金具 防護柵支柱 114.3 -89.1	2	組				
共架金具 高欄支柱 125×125-89.1	4	組				
*** 単位当り ***	1	式				

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	式考
直柱(路側柱)(メッキ+塗装) 径89.1×3.2	9.65	m				
共架金具 防護柵支柱 114.3 -89.1	2	組				
共架金具 高欄支柱 125×125-89.1	4	組				
*** 単位当り ***	1	式				

# 施工内訳表

道路標識設置工 標識板設置(案内標識)

施工 第0-0001号表

カプセルプリズム・カプセルレンズ 標識板 2.0m2未満 1,750\*600\*2.0t 4枚 1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含 カプセル(プリズム・レンズ) 2m2 未満	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

道路標識設置工 標識板設置(案内標識)

施工 第0-0002号表

封入プリズム・封入レンズ

標識板 2.0m2未満

1,000\*500\*2.0t 2枚

1

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含 封入レンズ 2m2未満	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

交通誘導員 B  
昼間勤務

施工 第0-0003号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員 B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			