工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成25年度　新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路　舗装修繕工事　　諏訪郡　下諏訪町　焙烙坂	事 業 区 分	道路維持修繕･雪寒
		工 事 区 分	道路修繕

工事区分　・工種　・種別	細　別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
道路修繕	（焙烙坂）	L=	m	600.0			
舗装修繕工							
路面切削工							
	路面切削工	平均切削深さ　t=5.0cm　600.0(L)*6.50(平均W) 段差すりつけ撤去作業あり	m 2	3900.0			＊切削深は5mm単位とする
	廃材運搬工	3900.0*0.05 10t積　DIDなし	m 3	195.0			マルコ自動車(株) L=2.0km
処 分 費							
	切削廃材処分費	195.0*2.35	t	458.3			マルコ自動車(株)
舗装打換工							
	路面切削工	平均切削深さ　t=10cm　600.0(L)*6.20(平均W) 段差すりつけ撤去作業なし	m 2	3720.0			
	廃材運搬工	3720.0*0.1 10t積　DIDなし	m 3	372.0			マルコ自動車(株) L=2.0km
	路上再生路盤工	0.15*2.05*0.046*1.02=0.01442t/m2 混合深t=15cm 高炉セメント(バラ)	m 2	2500.0			一軸圧縮σ7-30kgf/cm2
	路盤工	W＞3.0m 再生加熱安定処理材t＝10cm	m 2	3720.0			
	成形目地工	600.0+600.0+6.5+6.5 アスファルト系目地テープ W=30mm t=5mm	m	1213.0			
	表層工	600.0(L)*6.50(平均W) ポリマー改質Ⅱ型As密粒20F　t=5cm	m 2	3900.0			
処 分 費							
	切削廃材処分費	372.0*2.35	t	874.2			マルコ自動車(株)

工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成25年度　新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路　舗装修繕工事　　諏訪郡　下諏訪町　焙烙坂	事 業 区 分	道路維持修繕･雪寒
		工 事 区 分	道路修繕

工事区分　・工種　・種別	細　別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
安全施設工							
	区画線設置工	ペイント加熱式　w=0.15m･外側線	m	600.0			
	区画線設置工	600.0*1/2 ペイント加熱式　w=0.3m･破線　車線分離	m	300.0			

工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成25年度 新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路 舗装修繕工事　　諏訪郡 下諏訪町 焙烙坂	事 業 区 分	道路維持修繕･雪寒
		工 事 区 分	道路修繕

工事区分 ･工種 ･種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
運 搬 費							
	貨物自動車運搬費	路面切削機 29t車 特大割増有り L=15km往復	台	1.0			
技術管理費							
	六価クロム溶出試験	環境省告示46号	検 体	1.0			
安 全 費							
	交通誘導員A	交替要員あり	人	14.0			
	交通誘導員B	交替要員なし	人	56.0			