平成25年度　志賀中野有料道路　受配電設備改修工事

中野市　七瀬～栗林

（数量計算書）

工種	規格・数量計算	数量	単位
機器単体費			
工場製作費			
受配電設備			
直流盤電電源装置　自立閉鎖形配電盤簡易防塵仕様 サイリスタ整流器入力3φ3w210V出力	固定金具等含む	2	台
蓄電池MSE長寿命型48セル（8個）		2	面
交流無停電電源装置		1	基
工事費			
据付調整工			
受配電設備			
直流電源装置据付調整		2	台
蓄電池据付		2	面
交流無停電電源装置据付調整		1	基
撤去工			
直流電源装置撤去		2	台
蓄電池撤去		2	面
交流無停電電源装置撤去		1	基
廃材運搬		1	台
処分費	直流電源装置　2台　350kgx2=	700	kg
処分費	アルカリ蓄電池　2面　249kgx2=	498	kg
処分費	交流無停電電源装置　1基	470	kg