

工事番号

(様式 - 1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

平成 26 年度 松本トンネル有料道路 トンネル照明設備改修工事 実施設計書

松本市 島内～岡田（松本トンネル）

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
トンネル照明設備設置・撤去工 (L=2,447m) 基本照明 93 台 入口照明 38 台 非常駐車帯照明 12 台 配線工 11 式 撤去工 1 式	施 工 期 間	200 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 		

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	49 1 0 中信(1) 26.05.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
トンネル照明設備改修										
機材費										
基本照明設備										
* 材料費 * 共通仮設費の対象でない										
トンネル照明灯具 枠なし環境配慮型 LED6,000lm相当 75%調光仕様 460V 60Hz SUS製+塗装	69			台						
トンネル照明灯具 枠なし環境配慮型 LED6,000lm相当 75%調光仕様 460V 60Hz SUS製+塗装 (蓄電池内蔵)	24			台						
灯具銘板 メタクリル製 280×50×3t	93			枚						
分岐材 600V CV 8sq-7C ~分岐線CV 2sq-3C	93			箇所						

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
分岐材 600V CV3.5sq-6C ~分岐線CV2sq-2C	7			箇所						
分岐材 600V CV3.5sq-4C ~分岐線CV2sq-2C	86			箇所						
入口照明設備										
材料費 共通仮設費の対象でない										
トンネル照明灯具 枠なし環境配慮型 LED6,300lm相当 50%調光仕様 460V 60Hz SUS製+塗装	2			台						
トンネル照明灯具 枠なし環境配慮型 LED8,500lm相当 50%調光仕様 460V 60Hz SUS製+塗装	12			台						
トンネル照明灯具 枠なし環境配慮型 LED15,000lm相当 50%調光仕様 460V 60Hz SUS製+塗装	4			台						
トンネル照明灯具 枠なし環境配慮型 LED18,900lm相当 50%調光仕様 460V 60Hz SUS製+塗装	8			台						
トンネル照明器具 枠なし環境配慮型 LED 22,000lm相当 50%調光仕様 460V 60Hz SUS製+塗装	4			台						

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明灯具 枠なし環境配慮型 LED 31,000lm相当 50%調光仕様 460V 60Hz SUS製+塗装	8			台						
灯具銘板 メタクリル製 280×50×3t	38			枚						
分岐材 600V CV8sq-7C ~分岐材CV 2sq-3C	18			箇所						
分岐材 600V CV3.5sq-4C ~分岐材CV 2sq-3C	20			箇所						
分岐材 600V CV3.5sq-6C ~分岐材CV 2sq-2C	20			箇所						
分岐材 600V CV3.5sq-4c ~分岐線2sq-2C	18			箇所						
非常駐車帯照明										
材料費 共通仮設費の対象でない										
トンネル照明灯具 枠なし環境配慮型 LED6,000lm相当 調光なし 460V 60Hz SUS製+塗装 (蓄電池内蔵)	12			台						

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
灯具銘板 メタクリル製 280×50×3t	12		枚							
分岐材 600V CV8sq-7C ~分岐線CV 2sq-3C	12		箇所							
標識設備										
機器費 すべての諸経費の対象額に含めない										
非常駐車帯標識 LED式 片面型 SUS製 防噴流型 460V 60Hz タウトラスト 電源装置内蔵	6		台							
速度規制標識 LED式 両面型 SUS製 防噴流型 460V 60Hz タウトラスト 電源装置内蔵	4		台							
坑口表示板 LED式 片面型 アルミ製 屋外防雨型 制御部内蔵 4文字2可変 交互点滅表示	2		台							
耐雷トランス盤 SUS製 屋外型 入力電圧 AC460V 60Hz 耐雷トランス 200VA内蔵	2		台							
受配電設備										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機器費 すべての諸経費の対象額に含めない										
照明制御盤 屋内型 C/Cタイプ 鋼板製 1.6t以上 制御操作部付 自動調光装置制御部内蔵ユニット	2			面						
トンネル照明盤 屋内型 C/Cタイプ 鋼板製 1.6t以上 7段実装 MCCB50AF×7 漏電ル-集合型	2			面						
自動調光装置 輝度計型 片坑口用 制御部+受光部 停電補償付	2			組						
据付工										
基本照明設備										
トンネル照明灯具取付工 LED6,000lm相当 取付金具含む	90			台						科目 第0001号表
トンネル照明灯具取付工 LED6,000lm相当 取付金具含む (非常駐駐車帯車道部)	3			台						科目 第0002号表
灯具銘板取付工 壁面取付	93			枚						科目 第0003号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配線工(屋内ピット) 600V CV3.5sq-6C	17		m						科目	第0004号表
配線工(屋内ピット) 600V CV8sq-7C	27		m						科目	第0005号表
配線工(地中管内) 600V CV3.5sq-6C	205		m						科目	第0006号表
配線工(地中管内) 600V CV8sq-7C	205		m						科目	第0007号表
配線工(屋外露出支持金具止) 600v CV3.5sq-6C	7		m						科目	第0008号表
配線工(屋外露出支持金具止) 600v CV8sq-7C	7		m						科目	第0009号表
配線工(ラック配線) 600V CV3.5sq-4C	4,520		m						科目	第0010号表
余長1% 配線工(ラック配線) 600V CV3.5sq-6C	345		m						科目	第0011号表
配線工(ラック配線) 600V CV8sq-7C	4,870		m						科目	第0012号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線工(屋外露出) 600V CV2sq-2C					
	47	m			科目 第0013号表
配線工(屋外露出) 600V CV2sq-3C					
	47	m			科目 第0014号表
直接接続工 PM-S1 600V CV3.5sq-4C					
	12	箇所			科目 第0015号表
直接接続工 PM-S2 600V CV3.5sq-6C					
	2	箇所			科目 第0016号表
直接接続工 PM-S3 600V CV8sq-7C					
	14	箇所			科目 第0017号表
入口照明設備					
トンネル照明灯具取付工 入口照明 LED6,300~31,000lm相当					
	2	台			科目 第0018号表
トンネル照明灯具取付工 入口照明 LED6,300~31,000lm相当					
	12	台			科目 第0018号表
トンネル照明灯具取付工 入口照明 LED6,300~31,000lm相当					
	4	台			科目 第0018号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明灯具取付工 入口照明 LED6,300~31,000lm相当	8		台						科目	第0018号表
トンネル照明灯具取付工 入口照明 LED6,300~31,000lm相当	4		台						科目	第0018号表
トンネル照明灯具取付工 入口照明 LED6,300~31,000lm相当	8		台						科目	第0018号表
灯具銘板取付工 壁面取付	38		枚						科目	第0003号表
配線工(屋内ピット) 600V CV3.5sq-4C	17		m						科目	第0019号表
配線工(地中管内) 600V CV3.5sq-4C	205		m						科目	第0020号表
配線工(屋外露出支持金具止) CV3.5sq-4C	7		m						科目	第0021号表
配線工(ラック配線) 600V CV3.5sq-4C	292		m						科目	第0010号表
余長1% 配線工(屋外露出) 600V CV2sq-2C	19		m						科目	第0013号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線工(屋外露出) 600V CV2sq-3C					
	19	m			科目 第0014号表
非常駐車帯照明設備					
トンネル照明灯具取り付け工 LED6,000Lm相当 取付金具含む (非常駐車帯部)					
	12	台			科目 第0022号表
灯具銘板取付工 壁面取付					
	12	枚			科目 第0003号表
配線工(屋外露出) 600V CV2sq-3C					
	12	m			科目 第0014号表
標識設備					
非常駐車帯標識取付工 LED式 片面型					
	6	台			科目 第0023号表
速度規制標識取付工 LED式 両面型					
	4	台			科目 第0024号表
坑口表示板取付工 LED式 片面型					
	2	台			科目 第0025号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
耐雷トランス盤取付工 SUS製 屋外型										
	2			台					科目	第0026号表
配線工(屋外露出支持金具止) 600V CV2sq-3C										
	39			m					科目	第0027号表
支持材取付工										
	30			個					科目	第0028号表
受配電設備										
照明制御盤取付工 屋内型 C/Cタイプ										
	2			面					科目	第0029号表
トンネル照明盤取付工 屋内型 C/Cタイプ										
	2			面					科目	第0030号表
自動調光装置受光部取付工 輝度計型 片坑口用										
	2			台					科目	第0031号表
配線工(屋内ピット) 600V CV3.5sq-2C										
	12			m					科目	第0032号表
配線工(屋内ピット) 600V CV5.5sq-2C										
	12			m					科目	第0033号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配線工(屋内ピット) 600V CV38sq-3C										
	12		m						科目	第0034号表
撤去工										
照明灯具撤去工										
トンネル照明灯具撤去工(NX35) 再使用なし										
	201		台						科目	第0035号表
トンネル照明灯具撤去工(NX35) 再使用なし										
	81		台						科目	第0035号表
トンネル照明灯具撤去工(NX55) 再使用なし										
	35		台						科目	第0036号表
トンネル照明灯具撤去工(NX90) 再使用なし										
	43		台						科目	第0037号表
トンネル照明灯具撤去工(NX135) 再使用なし										
	29		台						科目	第0038号表
トンネル照明灯具撤去工(FLR40×3) 再使用なし										
	30		台						科目	第0039号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
灯具銘板撤去工 再使用なし										
	419			枚					科目	第0040号表
ケーブル撤去工										
配線撤去工(屋内ピット) 600V VVR2sq-6C										
	7			m					科目	第0041号表
配線撤去工(屋内ピット) 600V VVR2sq-12C										
	10			m					科目	第0042号表
配線撤去工(屋内ピット) 600V VVR8sq-6C,5.5sq-6C										
	7			m					科目	第0043号表
配線撤去工(屋内ピット) 600V VVR5.5sq-6C										
	10			m					科目	第0044号表
配線撤去工(屋内ピット) 600V VVR14sq-3C,5.5sq-6C										
	27			m					科目	第0045号表
配線撤去工(地中管内) 600V VVR2q-6C										
	81			m					科目	第0046号表
配線撤去工(地中管内) 600V VVR2q-12C										
	124			m					科目	第0047号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配線撤去工(地中管内) 600V VVR8q-6C,5.5-6C										
	81		m						科目	第0048号表
配線撤去工(地中管内) 600V VVR5.5q-6C										
	124		m						科目	第0049号表
配線撤去工(地中管内) 600V VVR14q-3C,5.5sq-6C										
	205		m						科目	第0050号表
配線撤去工(屋外露出支持金具止) 600V VVR2sq-6C										
	7		m						科目	第0051号表
配線撤去工(屋外露出支持金具止) 600V VVR8sq-6c、5.5sq-6C										
	7		m						科目	第0052号表
配線撤去工(屋外露出支持金具止) 600V VVR14sq-3c、5.5sq-6C										
	7		m						科目	第0053号表
配線撤去工(屋外露出支持金具止) 600v VVR3.5sq-4C										
	106		m						科目	第0054号表
配線撤去工(ラック配線) 600v VVR2sq-6C										
	153		m						科目	第0055号表
配線撤去工(ラック配線) 600V VVR2sq-12C										
	177		m						科目	第0056号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配線撤去工(ラック配線) 600V VVR5.5sq-6C	2,430		m						科目	第0057号表
配線撤去工(ラック配線) 600V VVR5.5sq-12C	1,710		m						科目	第0058号表
配線撤去工(ラック配線) 600V VVR14sq-3C,5.5-6C	2,380		m						科目	第0059号表
配線撤去工(ラック配線) 600V VVR8sq-3C,5.5-6C	2,470		m						科目	第0060号表
配線撤去工(ラック配線) 600V VVR8sq-6C,5.5-6C	713		m						科目	第0061号表
配線撤去工(屋外露出) 600V VVR2sq-3C	607		m						科目	第0062号表
標識設備撤去工										
非常駐車帯標識撤去工 (再使用なし)	6		台						科目	第0063号表
速度規制標識撤去工 (再使用なし)	9		台						科目	第0064号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
坑口表示板撤去工 (再使用なし)										
	1			台					科目	第0065号表
坑口表示板制御機撤去工 (再使用なし)										
	1			台					科目	第0066号表
坑口表示板撤去工 (再使用なし)										
	2			台					科目	第0065号表
坑口表示板制御機撤去工 (再使用なし)										
	2			台					科目	第0066号表
配線撤去工(屋外管内) 600V VVR2sqC-3C										
	30			m					科目	第0067号表
配線撤去工(屋外露出) 600V VVR2sq-3C										
	15			m					科目	第0062号表
配管撤去工(屋外露出) CD22(1)										
	27			m					科目	第0068号表
受配電設備撤去工										
照明制御盤撤去工 (再使用なし)										
	2			面					科目	第0069号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明盤撤去工 (再使用なし)	4			面					科目	第0070号表
自動調光装置受光部撤去工 (再使用なし)	2			台					科目	第0071号表
配線撤去工(屋内ビット) 600V CV3.5sq-2C	10			m					科目	第0072号表
配線撤去工(屋内ビット) 600V CV5.5sq-2C	10			m					科目	第0073号表
配線撤去工(屋内ビット) 600V CV38sq-3C	10			m					科目	第0074号表
機械作業工										
高所作業車運転 トラック架装・ブーム型	56			日					施工	第0-0001号表
運搬及び処分費等										
貨物自動車運搬費 4 t車 特(割)増無 9 km(片道) 悪(割)増 0 km 冬増 0 km 深夜早朝増無	6			台					施工	第0-0002号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *					
ナトリウム灯処分 NX35, NX55, NX90, NX135	389	個			
蛍光管処分 FL40	90	個			
スクラップ 撤去機材処分	10,000	k g			
スクラップ 被覆銅線 (電力ケーブル)	10,000	k g			
スクラップ 鉄くず	270	k g			
** 直接工事費 **					
安全費					
交通誘導員 B 昼間勤務 交替要員あり	280	人・日			施工 第0-0003号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費率計算額 **					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
** 現場管理費 **					
** 工事原価 **					
* 一般管理費等 *					
** 工事価格計 **					
** 消費税等相当額計 **					
** 工事費計 **					

トンネル照明灯具取付工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0021

LED6,000lm相当 取付金具含む

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
取付金具 A SUS304 5t + 塗装	2	個			
取付金具 B SUS304 5t + 塗装	2	個			
コンクリートアンカー SUS304 M12-100L	4	本			
電工	0.211	人			
普通作業員	0.351	人			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明灯具取付工

科目内訳表

科目 第0002号表

LED6,000lm相当 取付金具含む

(非常駐駐車帯車道部)

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
取付金具 C SUS304 5 t + 塗装	2	個				
取付金具 D SUS304 5 t + 塗装	2	個				
コンクリートアンカー SUS304 M12-100L	4	本				
電工	0.211	人				
普通作業員	0.351	人				
*** 単位当り ***	1	台				

灯具銘板取付工

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0023

壁面取付

1

枚
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
コンクリートアンカー SUS304 M6-45L	2	本				
普通作業員	0.029	人				
*** 単位当り ***	1	枚				

配線工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0004号表

600V CV3.5sq-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV3.5sq-6C	101	m			
余長1% 電工	3.3	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0005号表

600V CV8sq-7C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV8sq-7C	101	m			
余長1% 電工	6	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0006号表

600V CV3.5sq-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV3.5sq-6C					
余長1% 電工	101	m			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0007号表

600V CV8sq-7C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV8sq-7C					
余長1%	101	m			
電工					
	3.8	人			
普通作業員					
	3.8	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（屋外露出支持金具止）

科目内訳表

科目 第0008号表

600v CV3.5sq-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル CV3.5sq-6C					
余長1%	101	m			
ケーブル支持金具 SUS304 15mm用 k15 / 1A					
電工	100	個			
*** 合計 ***	6.7	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

配線工（屋外露出支持金具止）

科目内訳表

科目 第0009号表

頁0-0029

600v CV8sq-7C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル CV8sq-7C					
余長1%	101	m			
ケーブル支持金具 SUS304 25mm用 K25/1A					
電工	100	個			
*** 合計 ***	12	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

配線工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0010号表

600V CV3.5sq-4C

余長1%

101

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ケーブル 600V CV3.5sq-4C						
余長1%	101	m				
電工						
*** 合計 ***	5.4	人				
*** 単位当り ***	101	m				
	1	m				

配線工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0011号表

頁0-0031

600V CV3.5sq-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV3.5sq-6C					
余長1% 電工	101	m			
*** 合計 ***	5.4	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

配線工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0012号表

頁0-0032

600V CV8sq-7C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV8sq-7C					
余長1% 電工	101	m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（屋外露出）

科目内訳表

科目 第0013号表

頁0-0033

600V CV2sq-2C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV2sq-2C					
余長1% 電工	101	m			
*** 合計 ***	6.7	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

配線工（屋外露出）

科目内訳表

科目 第0014号表

頁0-0034

600V CV2sq-3C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV2sq-3C					
余長1%	101	m			
電工					
	6.7	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

科目内訳表

600V CV3.5sq-4C

100

箇所
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
プラスチックモールド接続材 直線 92-JA1	1	組				
* 雑材 * 材料の2%	2	%				
電工	0.24	人				
*** 合計 ***	100	箇所				
*** 単位当り ***	1	箇所				

科目内訳表

600V CV3.5sq-6C

100

箇所
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
プラスチックモールド接続材 直線 92-JA1	1	組				
* 雑材 * 材料の2%	2	%				
電工	0.32	人				
*** 合計 ***	100	箇所				
*** 単位当り ***	1	箇所				

科目内訳表

600V CV8sq-7C

1

箇所
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
プラスチックモールド接続材 直線 92-JA2	1	組				
* 雑材 * 材料の2%	2	%				
電工	0.36	人				
*** 単位当り ***	1	箇所				

トンネル照明灯具取付工

科目内訳表

頁0-0038

科目 第0018号表

入口照明

LE D6,300~31,000lm相当

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
取付金具 A SUS304 5t+塗装	2	個				
取付金具 B SUS304 5t+塗装	2	個				
コンクリートアンカー SUS304 M12-100L	4	本				
電工	0.211	人				
普通作業員	0.351	人				
*** 単位当り ***	1	台				

配線工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0019号表

頁0-0039

600V CV3.5sq-4C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV3.5sq-4C					
余長1% 電工	101	m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0020号表

600V CV3.5sq-4C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV3.5sq-4C					
余長1% 電工	101	m			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（屋外露出支持金具止）

科目内訳表

科目 第0021号表

頁0-0041

CV3.5sq-4C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ケーブル CV3.5sq-4C						
余長1%	101	m				
ケーブル支持金具 SUS304 15mm用 K15/1A						
	100	個				
電工						
	6.7	人				
*** 合計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				

トンネル照明灯具取り付け工

科目内訳表

科目 第0022号表

LED6,000Lm相当 取付金具含む (非常駐車帯部)

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
取付金具 C SUS304 5t+舗装	2	個			
取付金具 D SUS304 5t+塗装	2	個			
コンクリートアンカー SUS304 M12-100L	4	本			
電工	0.211	人			
普通作業員	0.351	人			
*** 単位当り ***	1	台			

非常駐車帯標識取付工

科目内訳表

科目 第0023号表

頁0-0043

LED式 片面型

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートアンカー SUS304 M12-100L	4	本			
電工	0.188	人			
普通作業員	0.375	人			
*** 単位当り ***	1	台			

速度規制標識取付工

科目内訳表

科目 第0024号表

頁0-0044

LED式 両面型

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
取付金具 SUS 90×6t+塗装						
吊り金具含む	1	組				
コンクリートアンカー SUS304 M12-100L						
	2	本				
電工						
	0.194	人				
普通作業員						
	0.388	人				
電気通信技術者						
	0.388	人				
電気通信技術員						
	0.543	人				
*** 単位当り ***						
	1	台				

坑口表示板取付工

科目内訳表

科目 第0025号表

頁0-0045

LED式 片面型

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
取付金具 250×250×9t HDZ55 ×2						
支柱、腕柱含む コンクリートアンカー SUS304 M16-100L	1	組				
電工	8	本				
普通作業員	0.425	人				
電気通信技術者	0.85	人				
電気通信技術員	0.85	人				
*** 単位当り ***	1.275	人				
	1	台				

耐雷トランス盤取付工

科目内訳表

科目 第0026号表

頁0-0046

SUS製 屋外型

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートアンカー SUS304 M12-100L	4	本			
電工	0.425	人			
普通作業員	0.425	人			
電気通信技術者	0.425	人			
電気通信技術員	0.425	人			
*** 単位当り ***	1	台			

配線工（屋外露出支持金具止）

科目内訳表

科目 第0027号表

頁0-0047

600V CV2sq-3C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ケーブル CV2sq-3C						
余長1%	101	m				
ケーブル支持金具 SUS304 15m用 K15/1A						
	100	個				
電工						
	6.7	人				
*** 合計 ***						
	100	m				
*** 単位当り ***						
	1	m				

支持材取付工

科目内訳表

科目 第0028号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
支持材 SUS304 L=100	1	個			
コンクリートアンカー SUS304 M8-60L	1	本			
電工	0.15	人			
*** 単位当り ***	1	個			

照明制御盤取付工

科目内訳表

科目 第0029号表

頁0-0049

屋内型 C/Cタイプ

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術者						
	1.7	人				
電工						
	4.25	人				
普通作業員						
	1.7	人				
*** 単位当り ***						
	1	面				

トンネル照明盤取付工

科目内訳表

科目 第0030号表

頁0-0050

屋内型 C/C917

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.425	人			
電工	2.55	人			
普通作業員	1.7	人			
*** 単位当り ***	1	面			

自動調光装置受光部取付工

科目内訳表

科目 第0031号表

頁0-0051

輝度計型

1

台
考

輝度計型	施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	電工	0.50	人			
	*** 単位当り ***	1	台			

配線工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0032号表

600V CV3.5sq-2C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV3.5sq-2c	101	m			
余長1% 電工	3.3	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0033号表

頁0-0053

600V CV5.5sq-2C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV5.5sq-2c	101	m			
余長1% 電工	3.3	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0034号表

600V CV38sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV38sq-3C	101	m			
電工	6.0	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

トンネル照明灯具撤去工 (NX35)

科目内訳表

科目 第0035号表

頁0-0055

再使用なし

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.028	人			
普通作業員	0.042	人			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明灯具撤去工 (NX55)

科目内訳表

科目 第0036号表

頁0-0056

再使用なし

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.035	人				
普通作業員	0.057	人				
*** 単位当り ***	1	台				

トンネル照明灯具撤去工 (NX90)

科目内訳表

科目 第0037号表

頁0-0057

再使用なし

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.042	人			
普通作業員	0.071	人			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明灯具撤去工 (NX135)

科目内訳表

科目 第0038号表

頁0-0058

再使用なし

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.057	人			
普通作業員	0.071	人			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明灯具撤去工 (FLR40 × 3)

科目内訳表

科目 第0039号表

頁0-0059

再使用なし

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.064	人			
普通作業員	0.071	人			
*** 単位当り ***	1	台			

灯具銘板撤去工

科目内訳表

科目 第0040号表

頁0-0060

再使用なし

1

枚
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.006	人			
*** 単位当り ***	1	枚			

配線撤去工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0041号表

頁0-0061

600V VVR2sq-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.66	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0042号表

600V VVR2sq-12C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.88	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0043号表

頁0-0063

600V VVR8sq-6C, 5.5sq-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.68	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0044号表

頁0-0064

600V VVR5.5sq-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.88	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0045号表

頁0-0065

600V VVR14sq-3C, 5.5sq-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.2	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0046号表

頁0-0066

600V VVR2q-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.42	人			
普通作業員	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0047号表

頁0-0067

600V VVR2q-12C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.54	人			
普通作業員	0.54	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0048号表

600V VVR8q-6C,5.5-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.06	人			
普通作業員	1.06	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0049号表

頁0-0069

600V VVR5.5q-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.54	人			
普通作業員	0.54	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0050号表

頁0-0070

600V VVR14q-3C,5.5sq-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.76	人			
普通作業員	0.76	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋外露出支持金具止）

科目内訳表

科目 第0051号表

頁0-0071

600V VVR2sq-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.34	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋外露出支持金具止）

科目内訳表

科目 第0052号表

600V VVR8sq-6c、5.5sq-6C

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.4	人			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋外露出支持金具止）

科目内訳表

科目 第0053号表

頁0-0073

600V VVR14sq-3c、5.5sq-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.4	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋外露出支持金具止）

科目内訳表

科目 第0054号表

600v VVR3.5sq-4C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.34	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0055号表

頁0-0075

600v VVR2sq-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工					
*** 合計 ***	1.08	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

配線撤去工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0056号表

600V VVR2sq-12C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工						
*** 合計 ***	1.42	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

配線撤去工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0057号表

頁0-0077

600V VVR5.5sq-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工						
*** 合計 ***	1.42	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

配線撤去工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0058号表

頁0-0078

600V VVR5.5sq-12C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工					
*** 合計 ***	1.96	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

配線撤去工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0059号表

600V VVR14sq-3C、5.5-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.96	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0060号表

頁0-0080

600V VVR8sq-3C,5.5-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工						
*** 合計 ***	1.96	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

配線撤去工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0061号表

頁0-0081

600V VVR8sq-6C,5.5-6C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工						
*** 合計 ***	2.6	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

配線撤去工（屋外露出）

科目内訳表

科目 第0062号表

600V VVR2sq-3C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工						
*** 合計 ***	1.34	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

非常駐車帯標識撤去工

科目内訳表

科目 第0063号表

頁0-0083

(再使用なし)

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.038	人			
普通作業員	0.008	人			
*** 単位当り ***	1	台			

速度規制標識撤去工

科目内訳表

科目 第0064号表

頁0-0084

(再使用なし)

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.088	人			
普通作業員	0.007	人			
*** 単位当り ***	1	台			

坑口表示板撤去工

科目内訳表

科目 第0065号表

(再使用なし)

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.2	人			
普通作業員	0.16	人			
*** 単位当り ***	1	台			

坑口表示板制御機撤去工

科目内訳表

科目 第0066号表

(再使用なし)

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.12	人			
普通作業員	0.08	人			
*** 単位当り ***	1	台			

配線撤去工（屋外管内）

科目内訳表

科目 第0067号表

頁0-0087

600V VVR2sqC-3C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.84	人				
*** 合計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				

配管撤去工（屋外露出）

科目内訳表

科目 第0068号表

CD22(1)

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工					
*** 合計 ***	2	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

照明制御盤撤去工

科目内訳表

科目 第0069号表

(再使用なし)

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.935	人			
普通作業員	0.34	人			
*** 単位当り ***	1	面			

トンネル照明盤撤去工

科目内訳表

科目 第0070号表

頁0-0090

(再使用なし)

1

面
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.543	人			
普通作業員	0.310	人			
*** 単位当り ***	1	面			

自動調光装置受光部撤去工

科目内訳表

科目 第0071号表

頁0-0091

(再使用なし)

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.1	人			
*** 単位当り ***	1	台			

配線撤去工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0072号表

600V CV3.5sq-2C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.66	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0073号表

頁0-0093

600V CV5.5sq-2C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.66	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0074号表

頁0-0094

600V CV38sq-3C

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工						
*** 合計 ***	1.2	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

施工内訳表

高所作業車運転
トラック架装・ブーム型

施工 第0-0001号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高所作業車 [トラック架装リフト] 賃料 ブーム型	1.00	供用日			
特殊運転手	1.38	人			
軽油	16.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

