

工事番号

(様式 - 1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		係員		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	-----	--	----	--	----	--	----	--

平成 26 年度

三才山トンネル有料道路 土砂流出防止対策工事

実施設計書

上田市 鹿教湯温泉 丸子坑口

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
土砂流出防止対策工 (南側) 流木止め工 H=1.50m N=4本 土砂流出防止柵工 1式 (北側) コンクリート張工 1式 落石防護柵工 1式 土砂流出防止柵工 1式	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 27 年 3 月 25 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

# 総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	41 2 東信(2) 26.10.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 冬期補正(現管) 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 04 道路改良 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 1004 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
土砂流出防止対策工										
道路土工 (南側・北側)										
掘削工										
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0.28m <sup>3</sup> 地山の掘削積込	91		m	3					施工	第0-0016号表
片切掘削(人力併用機械掘削) 岩石 軟岩 (レキ質土)	14		m	3					施工	第0-0018号表
小規模土工 積込[バックホウ] バックホウ 山積 0.28m <sup>3</sup> ルーズな状態の積込	14		m	3					施工	第0-0020号表
盛土工										
盛土工(小規模土工) BH 後方超小旋回山積 0.28m <sup>3</sup> タンパ60~80kg	23		m	3					施工	第0-0021号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し工					
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m <sup>3</sup> タンパ60~80kg	35	m <sup>3</sup>			施工 第0-0024号表
作業残土処理工					
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離0.2km レキ質土	58	m <sup>3</sup>			施工 第0-0025号表
人力土工 運搬工 DT2t積級 軟岩 (レキ質土) 運搬距離0.2km	14	m <sup>3</sup>			施工 第0-0027号表
残土受入れ地整地 レキ質土	58	m <sup>3</sup>			施工 第0-0029号表
掘削土・大型土のう 残土受入れ地整地 軟岩 (レキ質土)	14	m <sup>3</sup>			施工 第0-0031号表
基面整正工					
基面整正(床付面の整正作業)	59	m <sup>2</sup>			施工 第0-0032号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
流木止め工 (南側)					
流木止め工					
帯工人力打設 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)無筋構造物	13.47	m <sup>3</sup>			施工 第0-0033号表
型枠工 無筋構造物	13	m <sup>2</sup>			施工 第0-0035号表
鉄筋工 SD345 D22 差筋及び杭頭処理	0.044	t			施工 第0-0036号表
コンクリート削孔(ハンマドリル) 削孔径22mm 削孔深20cm	21	孔			施工 第0-0037号表
流木止め設置工(設置手間) 製品質量557kg/基	4	本			施工 第0-0039号表
*流木止め材料費*					
R型流木止め(本体+鞘管) H=1.5m	4	セット			

(工事費内訳書)

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
護岸嵩上げ工 (南側)										
護岸嵩上げ工										
小型構造物人力打設(嵩上げコンクリト) 18-8-40(W/C=65%以下) 高炉(BB)	18.32		m	3					施工	第0-0041号表
型枠工 小型構造物	54		m	2					施工	第0-0004号表
鉄筋工 SD345 D22 差筋及び杭頭処理	0.053		t						施工	第0-0036号表
コンクリート削孔(ハンマドリル) 削孔径22mm 削孔深20cm	32		孔						施工	第0-0037号表
舗装工										
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物	5.28		m	3					施工	第0-0042号表
溶接金網設置工	35		m	2					施工	第0-0043号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工 再生クラッシャー RC-40 全仕上厚10cm(1層仕上)	35	m <sup>2</sup>			施工 第0-0044号表
小型水路工					
排水路工					
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 600×600×2000	31.2	m			施工 第0-0047号表
タイプ1.2					
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 600×600×2000	10.0	m			施工 第0-0048号表
タイプ3					
インバート18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	1.30	m <sup>3</sup>			
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅600用 L=0.5m	32	枚			施工 第0-0049号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=500 600型,施工箇所区分による補正なし	8	枚			施工 第0-0050号表
U型側溝布設工(鉄筋コンクリート型側溝600型) L=60cm W=60~300kg以下 補正係数 1.1	3.7	m			施工 第0-0051号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
集水枡(1)										
	1			基					科目	第0001号表
集水枡(2)										
	1			基					科目	第0002号表
集水枡(3)										
	1			基					科目	第0003号表
土砂流出防止柵工 (南側・北側)										
土砂流出防止柵工										
土砂流出防止柵設置工(設置手間) 製品質量180kg/基										
	12			基					施工	第0-0052号表
* 鋼橋門扉等工場原価 *										
土砂流出防止柵										
	12			基						
フェンス工										



**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
フェンス(固定式)基礎工(1) 固定式 着脱式端部										
	7			個					科目	第0004号表
フェンス(着脱式)基礎工(2) 着脱式中間基礎										
	5			個					科目	第0005号表
フェンス工(固定式)L=10.0m										
	1			式					科目	第0006号表
フェンス工(着脱式)L=9.0m										
	1			式					科目	第0007号表
落石防護柵工 落石防護柵(1)(2) H=1.50m										
落石防護柵(支柱設置工) 端末支柱 柵高1.50m メッキ										
	4			本					施工	第0-0053号表
落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱 柵高1.50m メッキ										
	10			本					施工	第0-0054号表
落石防護柵(ロープ・金網設置工) 柵高1.50m(ロープ本数5本) 間隔保持材あり										
	29			m					施工	第0-0055号表
落石防護柵基礎工 (北側)										

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎工(1)					
擁壁工 小型擁壁(A)人力打設 18-8-40 高炉(W/C 65%)	8.20	m <sup>3</sup>			施工 第0-0056号表
張コンクリート工					
チップング	70	m <sup>2</sup>			施工 第0-0057号表
張りコンクリート人力打設 18-8-40(W/C=55%以下) 高炉(BB)鉄筋構造物	35.95	m <sup>3</sup>			施工 第0-0058号表
型枠工 鉄筋構造物	87	m <sup>2</sup>			施工 第0-0060号表
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.544	t			施工 第0-0061号表
鉄筋工 SD345 D22 差筋及び杭頭処理	0.125	t			施工 第0-0036号表
コンクリート削孔(ハンマドリル) 削孔径22mm 削孔深20cm	103	孔			施工 第0-0037号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導水管( 30) 樹脂製 クラドレインP-V型同等品	11	m			
T字管( 35)	1	個			
水抜きパイプ 薄肉管 VU - 50	0.5	m			
既設構造物撤去工 (南側・北側)					
撤去工					
H鋼撤去 H鋼切断・金網撤去含む	2.995	t			施工 第0-0062号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	23	m <sup>3</sup>			施工 第0-0063号表
既設水路撤去(蓋含む) 製品質量305kg/本 0.6m/1本(本体+蓋)	80	本			施工 第0-0064号表
既設ハンドホール撤去 製品質量562kg/基	2	基			施工 第0-0065号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
落石防護柵（支柱撤去工） 端末支柱 柵高1.50m メッキ	2	本			施工 第0-0066号表
落石防護柵（支柱撤去工） 中間支柱 柵高1.50m メッキ	3	本			施工 第0-0067号表
落石防護柵（ロープ・金網撤去工） 柵高1.50m（ロープ本数5本）	18	m			施工 第0-0068号表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	40	袋			施工 第0-0069号表
廃材運搬工					
構造物とりこわし殻運搬 バックホウ積込 コンクリート殻（無筋） 運搬距離2.6km DID地区なし	23	m <sup>3</sup>			施工 第0-0071号表
二次製品撤去運搬工 処理量2.5t 運搬距離2.6km					
既設水路+既設ハンドホール 鋼材運搬工 処理量3.1t 運搬距離1.6km	1	式			施工 第0-0073号表
	1	式			施工 第0-0075号表
* 処分費等 *					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
無筋コンクリート処分費 (t)										
	54.7		t						施工	第0-0077号表
二次製品処分費 (t)										
	25.5		t						施工	第0-0078号表
*すべての諸経費の対象額に含めない*										
スクラップ 鉄くず ヘビー H1										
	3.1		t							
既設構造物補修工 (南側・北側)										
既設構造物補修工										
ハンドホール工(蓋・スラブ・中間・部品含む) スラブ 版800用 中間800×800×300H コンクリート巻鉄蓋 600 R8K										
	2		個						施工	第0-0079号表
照明柱移設										
	1		基						科目	第0008号表
仮設工 (南側・北側)										

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工					
ポンプ運転 排水量 0 以上 4 0 m <sup>3</sup> / h 未満 常時排水 側溝撤去・VS設置時	12	日			施工 第0-0081号表
仮排水パイプ据付・撤去( 500) 高密度ポリエチレン管 3ヶ月未満 帯工施工時	12	m			
大型土のう設置(締切工 + 進入路工) 作業半径 6 m 以下	34	袋			施工 第0-0084号表
仮囲い設置(撤去)・ 足場工					
仮囲い設置・撤去(H鋼基礎取り壊し時)	6	m			施工 第0-0086号表
足場工 単管傾斜足場 安全ネットあり	64	掛m <sup>2</sup>			施工 第0-0087号表
寒中養生工					
特殊養生差額(練炭)有筋	36.69	m <sup>3</sup>			

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊養生差額(練炭)無筋					
	11.99	m <sup>3</sup>			
特殊養生(練炭)小型構造物					
	30.88	m <sup>3</sup>			
<b>** 直接工事費 **</b>					
<b>安全費</b>					
交通誘導警備員 B 昼間勤務 交替要員あり					
	112	人・日			施工 第0-0088号表
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>					
<b>** 共通仮設費計 **</b>					
<b>** 純工事費 **</b>					
<b>** 現場管理費 **</b>					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**工事原価**					
*一般管理費等*					
**工事価格計**					
**消費税等相当額計**					
**工事費計**					



集水枳(1)

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0017

1

基  
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
集水枳(無筋コンクリート) 800型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下	1			箇所					施工 第0-0001号表	
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 ます蓋,T25 800×800(落込み式)受け枠込,施工箇所区 141Kg/枚	1			枚					施工 第0-0007号表	
*** 単位当り ***	1			基						

# 科目内訳表

科目 第0002号表

1

基  
考

施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.21	m <sup>3</sup>			施工 第0-0002号表
型枠工 小型構造物	3	m <sup>2</sup>			施工 第0-0004号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 ます蓋, T25 800×800(落込み式)受け枠込, 施工箇所区 141Kg/枚	1	枚			施工 第0-0007号表
*** 単位当り ***	1	基			

集水桝(3)

科目内訳表

科目 第0003号表

1

基  
考

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.24		m	3					施工	第0-0002号表
型枠工 小型構造物	3		m	2					施工	第0-0004号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 ます蓋, T25 800×800(落込み式) 受け枠込, 施工箇所区 141Kg/枚	1			枚					施工	第0-0007号表
*** 単位当り ***	1			基						

フェンス(固定式)基礎工(1)

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0020

固定式 着脱式端部

10

個考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	1.10	m <sup>3</sup>			施工 第0-0002号表
型砕工 小型構造物	11	m <sup>2</sup>			施工 第0-0004号表
基礎砕石工 再生クラッシャー RC-40 砕石の厚さ10cm	2.5	m <sup>2</sup>			施工 第0-0008号表
*** 合計 ***	10	個			
*** 単位当り ***	1	個			

フェンス(着脱式)基礎工(2)

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0021

着脱式中間基礎

10

個考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	1.96	m <sup>3</sup>			施工 第0-0002号表
型砕工 小型構造物	15	m <sup>2</sup>			施工 第0-0004号表
基礎砕石工 再生クラッシュラン RC-40 砕石の厚さ10cm	4	m <sup>2</sup>			施工 第0-0008号表
*** 合計 ***	10	個			
*** 単位当り ***	1	個			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
支柱設置(立入り防止柵)					
手間のみ	6	本			施工 第0-0009号表
金網設置(立入り防止柵)					
手間のみ	10	m			施工 第0-0010号表
フェンス(固定式)材料費(支柱・金網)					
	10	m			
コーナー加算 片開き門扉部					
	1	箇所			
片開き門扉設置工(H=2.10m W=1.0m)					
	1	枚			
*** 単位当り ***					
	1	式			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	式考
支柱設置(立入り防止柵) 中間支柱4組×2=8本 端末支柱2本 手間のみ	10	本			施工 第0-0011号表	
金網設置(立入り防止柵) 手間のみ	9	m			施工 第0-0010号表	
フェンス(着脱式)材料費(支柱・金網)	9	m				
*** 単位当り ***	1	式				

照明柱移設

科目内訳表

科目 第0008号表

頁0-0024

1

基  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
道路照明 照明灯撤去 W: 350kg以下						
-3-48	1	基			施工 第0-0012号表	
道路照明 照明灯建柱 W: 350kg以下						
	1	基			施工 第0-0013号表	
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)						
	0.79	m <sup>3</sup>			施工 第0-0002号表	
型枠工 小型構造物						
	5	m <sup>2</sup>			施工 第0-0004号表	
基礎砕石工 再生クラッシュラン RC-40 砕石の厚さ10cm						
	0.6	m <sup>2</sup>			施工 第0-0008号表	
組アンカーボルト アンカーボルト(4-M24×1100L) 平鋼ウイト						
	1	組				
600Vポリエチレン管配線工						
	15	m			施工 第0-0014号表	
波付硬質ポリエチレン管敷設工(FEP) 個所あたり施工延長10m未満						
	5	m			施工 第0-0015号表	
*** 単位当り ***						
	1	基				



# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

集水桝（無筋コンクリート）  
800型（人力打ち）

18-8-25BB W/C=65%以下

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.540	m <sup>3</sup>			施工 第0-0002号表
型枠工 小型構造物	6.000	m <sup>2</sup>			施工 第0-0004号表
基礎砕石工 再生クラッシュラン RC-40 砕石の厚さ15cm	1.400	m <sup>2</sup>			施工 第0-0005号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

頁0-0026

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0002号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.91	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	2.65	人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物	10.00	m3			施工 第0-0003号表
諸雑費	4.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

養生工  
一般養生

小型構造物

施工 第0-0003号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.69	人			
諸雑費	19.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

型枠工  
小型構造物

施工 第0-0004号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.50	人			
型わく工	13.50	人			
普通作業員	11.10	人			
諸雑費	15.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0029

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

施工 第0-0005号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.39	人			
特殊作業員	0.71	人			
普通作業員	1.87	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m <sup>3</sup>			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準	0.65	日			施工 第0-0006号表
諸雑費	0.70	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次	0.79	供用日			
特殊運転手	0.58	人			
軽油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付  
ます蓋, T25

800×800(落込み式)受け枠込, 施工箇所区 141Kg/枚

施工 第0-0007号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T-25 800×800(落込み式普通目)受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

# 施工内訳表

頁0-0032

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ10cm

施工 第0-0008号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.39	人			
特殊作業員	0.71	人			
普通作業員	1.87	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.00	m <sup>3</sup>			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準	0.65	日			施工 第0-0006号表
諸雑費	0.70	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



支柱設置（立入り防止柵）

# 施工内訳表

施工 第0-0009号表

頁0-0033

手間のみ

100

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.80	人			
普通作業員	4.60	人			
諸雑費	6.00	%			
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

金網設置（立入り防止柵）

# 施工内訳表

施工 第0-0010号表

頁0-0034

手間のみ

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.60	人			
普通作業員	10.10	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0011号表

支柱設置（立入り防止柵）  
中間支柱4組×2=8本 端末支柱2本

手間のみ

100

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.80	人			
普通作業員	4.60	人			
諸雑費	6.00	%			
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

道路照明 照明灯撤去  
W: 350kg以下

# 施工内訳表

施工 第0-0012号表

頁0-0036

-3-48

10

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.5	人			
普通作業員	2.0	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	0.85	日			
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			

# 施工内訳表

道路照明 照明灯建柱  
W: 350kg以下

施工 第0-0013号表

10 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.00	人			
普通作業員	4.00	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	1.70	日			
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			

## 施工内訳表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
600Vポリエチレンケーブル CV 3心5.5	100	m			
電工	2.3	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0015号表

波付硬質ポリエチレン管敷設工（FEP）  
 個所あたり施工延長10m未満

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質ポリエチレン管	100.00	m			
電工	1.00	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0016号表

小規模土工 掘削積込[バックホウ]  
バックホウ 山積0.28m<sup>3</sup>

地山の掘削積込

10 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.26	日			施工 第0-0017号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			



# 施工内訳表

頁0-0041

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0017号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次	1.52	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	38.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

片切掘削（人力併用機械掘削）岩石  
軟岩（レキ質土）

# 施工内訳表

施工 第0-0018号表

頁0-0042

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.51	人			
普通作業員	0.20	人			
大型ブレーカ運転 油圧式 バックホウ・クローラ型	0.16	日			施工 第0-0019号表
諸雑費	7.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

大型ブレーカ運転  
油圧式

バックホウ・クローラ型

施工 第0-0019号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
大型ブレーカ [油圧式]	1.33	供用日			
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次	1.33	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	92.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0020号表

小規模土工 積込[バックホウ]  
バックホウ 山積0.28m<sup>3</sup>

ルーズな状態の積込

10 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.23	日			施工 第0-0017号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0045

盛土工(小規模土工)

施工 第0-0021号表

BH 後方超小旋回山積 0.28m<sup>3</sup>

タンバ60~80kg

10

m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.70	人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準	0.24	日			施工 第0-0022号表
タンバ及びランマ運転	0.27	日			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0022号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス1次	1.52	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	38.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料	1.61	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン	5.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0048

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0024号表

BH 後方超小旋回山積0.28m<sup>3</sup> タンパ60~80kg

10 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.70	人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準	0.24	日			施工 第0-0022号表
タンパ及びランマ運転	0.27	日			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			



# 施工内訳表

施工 第0-0025号表

小規模土工 運搬工 DT(4t積級)  
運搬距離0.2km

レキ質土

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル	0.20	日			施工 第0-0026号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0026号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	1.16	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	42.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.16	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0027号表

人カ土工 運搬工 DT 2 t 積級  
軟岩 (レキ質土)

運搬距離 0.2 km

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル	0.61	日			施工 第0-0028号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0028号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	1.17	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	25.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

掘削土・大型土のう

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型1次基準	0.78	時間			施工 第0-0030号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

ブルドーザ運転  
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0030号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次	1.00	時間			
特殊運転手	0.20	人			
軽油	18.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

頁0-0055

残土受入れ地整地  
軟岩（レキ質土）

施工 第0-0031号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型1次基準	0.78	時間			施工 第0-0030号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

基面整正（床付面の整正作業）

# 施工内訳表

施工 第0-0032号表

頁0-0056

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



# 施工内訳表

頁0-0057

帯工人力打設  
18-8-40(W/C=60%以下)

高炉(BB)無筋構造物

施工 第0-0033号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.57	人			
特殊作業員	0.79	人			
普通作業員	1.25	人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物	10.00	m3			施工 第0-0034号表
諸雑費	7.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0058

施工 第0-0034号表

養生工  
一般養生

10

m<sup>3</sup> 当り

無筋構造物

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.30	人			
諸雑費	17.00	%			
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0059

型枠工  
無筋構造物

施工 第0-0035号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.10	人			
型わく工	15.70	人			
普通作業員	10.00	人			
諸雑費	23.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0060

鉄筋工

SD345 D22

差筋及び杭頭処理

施工 第0-0036号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共	1.00	t			
異形棒鋼 SD345 D22	1.03	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

施工 第0-0037号表

コンクリート削孔（ハンマドリル）  
削孔径 22mm

削孔深 20cm

100

孔 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人			
特殊作業員	1.20	人			
普通作業員	0.40	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	1.70	日			施工 第0-0038号表
諸雑費	24.00	%			
*** 合計 ***	100	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			

# 施工内訳表

発動発電機運転  
ガソリンエンジン駆動

普通型

施工 第0-0038号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] 賃料	1.30	供用日			
ガソリン	6.50	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0063

流木止め設置工(設置手間)  
製品質量557kg/基

施工 第0-0039号表

10 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.4	人			
特殊作業員	0.1	人			
普通作業員	0.6	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準	3.6	時間			施工 第0-0040号表
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施工内訳表

施工 第0-0040号表

バックホウ運転  
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型1次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] クレーン付・排ガス1次	1.00	時間			
特殊運転手	0.16	人			
軽油	11.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

頁0-0065

小型構造物人力打設(嵩上げコンクリ-ト)  
18-8-40(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0041号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.91	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	2.65	人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物	10.00	m3			施工 第0-0003号表
諸雑費	4.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0066

無筋・鉄筋構造物人力打設  
18-8-40(W/C=65%以下)

高炉(BB)無筋構造物

施工 第0-0042号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.57	人			
特殊作業員	0.79	人			
普通作業員	1.25	人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物	10.00	m3			施工 第0-0034号表
諸雑費	7.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.0	人			
異形鉄筋金網 SD295A D6 100×100 4.98kg/m2	0.498	t			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚10cm(1層仕上)

施工 第0-0044号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.41	人			
普通作業員	1.00	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.70	m <sup>3</sup>			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準	0.37	日			施工 第0-0045号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準	0.37	日			施工 第0-0046号表
諸雑費	3.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

振動ローラ運転  
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0045号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料 排ガス1次	1.52	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	11.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

小型バックホウ運転  
クローラ型

施工 第0-0046号表

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次	1.80	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	22.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0071

排水構造物工 自由勾配側溝  
縦断用 600×600×2000

施工 第0-0047号表

タイプ1.2

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 600×600 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.88	m <sup>3</sup>			
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.06	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0072

排水構造物工 自由勾配側溝  
縦断用 600×600×2000

施工 第0-0048号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 600×600 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.78	m <sup>3</sup>			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.84	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

施工 第0-0049号表

排水構造物工 蓋版据付  
自由勾配側溝用Co蓋

車道用,幅600用 L=0.5m

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅600用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

# 施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付  
自由勾配側溝車道用, T20, L=500

600型, 施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0050号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)0.5m 車道用 600型 [T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

# 施工内訳表

U型側溝布設工(鉄筋コンクリート型側溝600型)

L = 60cm W = 60 ~ 300kg以下

修正係数 1.1

施工 第0-0051号表

10

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 L=600 60を超え300kg/個以下	10.00	m			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0052号表

土砂流出防止柵設置工(設置手間)  
製品質量180kg/基

10 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.2	人			
特殊作業員	0.1	人			
普通作業員	0.1	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準	2.6	時間			施工 第0-0040号表
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			

# 施工内訳表

落石防護柵（支柱設置工）  
端末支柱

柵高1.50m メッキ

施工 第0-0053号表

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
落石防護柵設置工 端末支柱設置工 柵高1.5m メッキ	1.00	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施工内訳表

落石防護柵（支柱設置工）  
中間支柱

柵高1.50m メッキ

施工 第0-0054号表

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
落石防護柵設置工 中間支柱設置工 柵高1.5m メッキ	1.00	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	本			

# 施工内訳表

頁0-0079

落石防護柵（ロープ・金網設置工）

柵高1.50m（ロープ本数5本）

間隔保持材あり

施工 第0-0055号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高1.5m ロープ5本	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0080

擁壁工  
小型擁壁(A)人力打設

18-8-40 高炉(W/C 65%)

施工 第0-0056号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.30	人			
特殊作業員	0.70	人			
普通作業員	8.10	人			
型わく工	4.10	人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
雑工種	14.80	%			
諸雑費	12.80	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			
特殊作業員	0.30	人			
普通作業員	0.30	人			
諸雑費	23.00	%			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

張りコンクリート人力打設  
18-8-40(W/C=55%以下)

高炉(BB)鉄筋構造物

# 施工内訳表

施工 第0-0058号表

頁0-0082

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.57	人			
特殊作業員	0.79	人			
普通作業員	1.25	人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=55%以下)	10.20	m3			
養生工 一般養生 鉄筋構造物	10.00	m3			施工 第0-0059号表
諸雑費	7.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

養生工  
一般養生

鉄筋構造物

# 施工内訳表

施工 第0-0059号表

頁0-0083

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.16	人			
諸雑費	33.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0084

型枠工  
鉄筋構造物

施工 第0-0060号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.10	人			
型わく工	15.70	人			
普通作業員	10.00	人			
諸雑費	23.00	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0061号表

鉄筋工  
SD345 D13

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共	1.00	t			
異形棒鋼 SD345 D13	1.03	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

H鋼撤去  
H鋼切断・金網撤去含む

施工 第0-0062号表

10 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			
とび工	1.9	人			
溶接工	1	人			
普通作業員	1	人			
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料 排ガス2次	1	日			
諸雑費 (労) × 率	6	%			
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

施工 第0-0063号表

構造物とりこわし工  
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0088

既設水路撤去(蓋含む)  
製品質量305kg/本

0.6m/1本(本体+蓋)

施工 第0-0064号表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.05	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準	1.30	時間			施工 第0-0040号表
諸雑費	2.00	%			
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			



# 施工内訳表

頁0-0089

既設ハンドホール撤去  
製品質量562kg/基

施工 第0-0065号表

10 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.30	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準	1.80	時間			施工 第0-0040号表
諸雑費	2.00	%			
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			







# 施工内訳表

大型土のう撤去  
作業半径 6m以下

施工 第0-0069号表

10 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			
特殊作業員	0.07	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	0.07	日			施工 第0-0070号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			



# 施工内訳表

施工 第0-0071号表

構造物とりこわし殻運搬

バックホウ積込 コンクリート殻(無筋) 運搬距離2.6km DID地区なし

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル	8.19	日			施工 第0-0072号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0096

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0072号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	1.24	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	76.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.24	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

施工 第0-0073号表

二次製品撤去運搬工

処理量 25 t 運搬距離 2.6 km

既設水路+既設ハンドホール

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル	8.6	時間			施工 第0-0074号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0074号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	1.00	時間			
一般運転手	0.17	人			
軽油	12.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.00	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0075号表

鋼材運搬工

処理量 3.1 t 運搬距離 1.6 km

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル	2.1	時間			施工 第0-0076号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

頁0-0100

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0076号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	1.00	時間			
一般運転手	0.17	人			
軽油	6.80	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.00	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0077号表

無筋コンクリート処分費 ( t )

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

二次製品処分費 ( t )

# 施工内訳表

施工 第0-0078号表

頁0-0102

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

施工 第0-0079号表

ハンドホール工(蓋・スラブ・中間・部品含む)

スラブ版800用 中間800×800×300H コンクリート巻鉄蓋 600 R8K

10 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.50	人			
特殊作業員	2.50	人			
普通作業員	5.00	人			
ハンドホール	10.00	個			
トラック運転 クレーン装置付 4t積2.9t吊	2.50	日			施工 第0-0080号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	個			
*** 単位当り ***	1	個			

# 施工内訳表

トラック運転  
クレーン装置付 4t積2.9t吊

施工 第0-0080号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[クレーン装置付]賃料	1.45	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	21.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

頁0-0105

ポンプ運転  
排水量0以上40m<sup>3</sup>/h未満

常時排水

側溝撤去・VS設置時

施工 第0-0081号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.17	人			
工事用水中ポンプ運転	1.00	日			施工 第0-0082号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型2次基準	1.00	日			施工 第0-0083号表
諸雑費	1.00	%			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
工事用水中ポンプ賃料	1.10	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

発動発電機運転  
ディーゼルエンジン駆動

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0083号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 排ガス2次	1.10	供用日			
軽油	77.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0084号表

大型土のう設置(締切工+進入路工)  
作業半径 6m以下

10 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			
特殊作業員	0.12	人			
普通作業員	0.12	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	0.12	日			施工 第0-0085号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0085号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 排ガス2次	1.36	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	99.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

仮囲い設置・撤去(H鋼基礎取り壊し時)

# 施工内訳表

施工 第0-0086号表

頁0-0110

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.49	人			
普通作業員	2.45	人			
仮囲い 仮設材損料 丸パイプ土中打込式 H = 3 . 0 m	10.00	供用日			
諸雑費	10.00	%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0111

足場工  
単管傾斜足場

施工 第0-0087号表

100

掛m2 当り

安全ネットあり

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.40	人			
とび工	5.60	人			
普通作業員	2.50	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次	0.80	日			
諸雑費	30.00	%			
*** 合計 ***	100	掛m2			
*** 単位当り ***	1	掛m2			

# 施工内訳表

交通誘導警備員 B  
 昼間勤務 交替要員あり

施工 第0-0088号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員 B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			