# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事名 | 平成26年度　新和田トンネル有料道路　交通安全施設整備（区画線）工事　　小県郡長和町和田～岡谷市長地 | 事 業 区 分 | 道路維持修繕・雪寒 |
|---|---|---|---|
| | | 工 事 区 分 | 道路修繕 |

| 工事区分　・工種　・種別 | 細　別 | 規 格 ・ 算 出 式 | 単 位 | 当初数量 | 変更数量 | 数量増減 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | | | | | | | |
| 道路構造物修繕工 | | | | | | | |
| 道路付属物修繕工 | （区画線　ペイント式） | | | | | | |
| | 区画線設置工 | 31323.8*0.7≒<br>実線　W=15cm | m | 21,920 | | | 明かり部数量の70% |
| | 区画線設置工 | 4757.0*0.05≒<br>実線　W=30cm | m | 230 | | | 明かり部数量の5% |
| | 区画線設置工 | 9421.0*0.6≒<br>実線（黄）　W=30cm | m | 5,650 | | | 明かり部数量の60% |
| | 区画線設置工 | 579.0*0.6≒<br>破線　W=15cm | m | 340 | | | 明かり部数量の60% |
| | 区画線設置工 | 2410.0*0.6≒<br>破線　W=30cm | m | 1,440 | | | 明かり部数量の60% |
| | | 加熱式ペイント　計 | m | 29,580 | | | |
| | | | | | | | |
| | （区画線　溶融式） | | | | | | |
| | 区画線設置工 | 112.7<br>実線　W=15cm | m | 110 | | | |
| | 区画線設置工 | 460.4*0.7≒<br>実線　W=45cm | m | 320 | | | 明かり部数量の70% |
| | 区画線設置工 | 3525.5*0.6≒<br>矢印・記号・文字　W=15cm換算 | m | 2,110 | | | 明かり部数量の60% |
| | | 溶融式　計 | m | 2,540 | | | |
| | | | | | | | |

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事名 | 平成26年度　新和田トンネル有料道路　交通安全施設整備（区画線）工事　　小県郡長和町和田～岡谷市長地 | 事 業 区 分 | 道路維持修繕・雪寒 |
|---|---|---|---|
| | | 工 事 区 分 | 道路修繕 |

| 工事区分　・工種　・種別 | 細　別 | 規 格 ・ 算 出 式 | 単 位 | 当初数量 | 変更数量 | 数量増減 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 区画線合計<br>29,580+110+320=30,010 | m | 30,010 | | | |
| | | 路面標示合計<br>2110 | m | 2,110 | | | |
| | | | | | | | |
| | 区画線消去工 | 溶融式2540*0.10≒ | m | 250 | | | 溶融式数量の10% |
| | | | | | | | |
| 色替え作業工 | | | | | | | |
| | 色替え作業 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| 安 全 費 | | | | | | | |
| 安 全 費 | | | | | | | |
| | 交通誘導員A | 昼間勤務：交替要員なし | 人 | 13 | | | |
| | 交通誘導員B | 昼間勤務：交替要員なし | 人 | 52 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 区 間 別　数 量 表

参　考

H26新和田トンネル有料道路　交通安全施設整備（区画線）工事

（単位；m）

| 展　開　図 | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線　種 | 施　工　箇　所 | | 起点<br>～<br>旧道入口 | 料金所 | 起点<br>～<br>旧道入口 | 旧道入口<br>～<br>町屋敷BS停 | 旧道入口<br>～<br>町屋敷BS停 | 町屋敷BS停<br>～<br>町屋敷大橋 | 町屋敷大橋<br>～<br>湖北TUN | 湖北TUN<br>～<br>20号BP交差 | 合　計 |
| 加熱式ペイント | 実　線 | W=15cm | 4,351.5 | 479.8 | 970.0 | 9,671.0 | 4,180.0 | 659.0 | 1,400.0 | 600.0 | 22,311.3 |
| | 実　線 | W=30cm | | | 1,950.0 | 35.0 | | | 707.0 | 2,065.0 | 4,757.0 |
| | 実　線 | W=45cm | | | | | | | | | |
| | 実線（黄） | W=30cm | 2,293.0 | | 316.0 | 4,533.0 | 2,111.0 | 168.0 | | | 9,421.0 |
| | 破　線 | W=15cm | 12.0 | 55.0 | 26.0 | 296.0 | | 170.0 | 15.0 | 5.0 | 579.0 |
| | 破　線 | W=30cm | 253.0 | | 302.0 | 1,575.0 | | 20.0 | 260.0 | | 2,410.0 |
| 溶　融　式 | 実　線 | W=15cm | | 112.7 | | | | | | | 112.7 |
| | 実　線 | W=30cm | | | | | | | | | |
| | 実　線 | W=45cm | | 106.5 | 92.0 | 39.3 | 82.9 | | 139.7 | | 460.4 |
| | 矢印・<br>記号･文字 | W=15cm<br>換算 | 837.8 | 170.8 | 995.0 | 1,165.8 | 49.0 | 148.5 | 95.2 | 63.4 | 3,525.5 |
| 区画線消去 | | | | | | | | | | | |