

## 数量内訳表

### 舗装工(オーバーレイ)

① 車道	L= 20.0m	W=3.5m	t=3.0cm(平均)	A=70.0m <sup>2</sup>
② 車道	L= 30.0m	W=3.0m	t=3.0cm(平均)	A=90.0m <sup>2</sup>
③ 路肩	L= 65.0m	W=4.0m	t=3.0cm(平均)	A=260.0m <sup>2</sup>
④ 路肩	L= 65.0m	W=3.2m	t=3.0cm(平均)	A=208.0m <sup>2</sup>
⑤ 路肩	L= 30.0m	W=4.5m	t=3.0cm(平均)	A=135.0m <sup>2</sup>
⑥ 車道	L= 70.0m	W=8.0m	t=3.0cm(平均)	A=560.0m <sup>2</sup>
⑦ 車道	L=110.0m	W=8.0m	t=3.0cm(平均)	A=880.0m <sup>2</sup>
計	L=390.0m			A=2,203.0m <sup>2</sup>

車道 3.0<b ①+⑥+⑦  $\Sigma A=1,510.0m^2$

車道  $\overline{b}<3.0$  ② A=90.0m<sup>2</sup>

路肩 3.0<b ③+④+⑤  $\Sigma A=603.0m^2$

### 区画線

1 外側線 ペイント式(車載式) 実線 15cm

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{6} \times 2 + \textcircled{7} \times 2 = 410m$$

2 中心線 ペイント式(車載式) 破線 15cm

$$(\textcircled{6} + \textcircled{7}) / 2 = 90m$$

3 矢印 溶融式(手動) 15cm 換算

$$7.5 \times 2本 = 15m$$

### 安全費

交通誘導員B(交替要員なし) 6人