

数量総括表

業務名	平成29年度 五輪大橋有料道路 橋梁修繕工事					事業区分	
						業務区分	
工事区分・工種・種別	細	別規格・算出式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
橋梁修繕工							
伸縮継手修繕工							
伸縮継手修繕工			式				
	橋梁用伸縮継手設置工		m	9.4			
	除雪誘導板		枚	68			
	コンクリート(取り壊し)		m3	1.6			
処分費			式				
	コンクリート殻有筋		t	3.7			高沢産業(株) 長野工場
	現場発生品(既設伸縮継手)	アルミ合金	kg	135			
安全費							
	交通誘導警備員		人	9			

各種数量内訳書			
橋梁修繕工			
伸縮装置修繕			
橋梁用伸縮継手設置工	(P17,P20)	$4.70+4.70= 9.40\text{m}$	9.40 m
除雪誘導板		$34(\text{枚}/\text{ヶ所}) * 2(\text{ヶ所}) = 68\text{枚}$	68 枚
コンクリート(取り壊し)		$0.79\text{m}^3/\text{ヶ所} * 2\text{ヶ所} = 1.58$	1.6m ³
処理費			
コンクリート殻有筋		$1.58 * 2.35 = 3.71\text{t}$	3.7 t
現場発生品(既設伸縮継手等)	アルミ合金	$14.4\text{kg}/\text{m} * (4.70+4.70) = 135.36\text{kg}$	135 kg
安全費			
交通誘導警備員		$3\text{人}/\text{日} * 3\text{日} = 9\text{人}$	9 人