

工事番号												(様式 - 1)
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		所長補佐		担当	
-----	--	----	--	------	--	------	--	-----	--	----	--	------	--	----	--

平成 29 年度 新和田トンネル有料道路 橋梁撤去工事 実施設計書

小 県 郡 長 和 町 土 屋 橋

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
橋梁撤去工 L=29.0m W=4.0(5.0)m	施 工 期 間	180 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	

総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	41 2 東信(2) 30.02.01		
	当 世 代	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
橋梁撤去工事						
橋梁撤去準備工			式			
照明柱撤去・建立			式			
コンクリート柱撤去			式			
照明灯撤去・建立 180kg	1		本			工種 第0001号表
転落防護柵工	1		基			工種 第0002号表
ガードレール設置工			式			
構造物撤去工	19		m			工種 第0003号表
			式			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面撤去工					
		式			
橋面撤去工					
		式			
高欄撤去					
	58	m			施工 第0-0005号表
排水管撤去 設置手間×1/2					
	3	m			
伸縮装置撤去(縁切)					
	12	m			施工 第0-0006号表
アスファルト舗装版破碎・積込み					
		式			
アスファルト舗装版破碎・積込み					
	6	m ³			施工 第0-0008号表
防水シート剥ぎ取り 剥離工法					
	112	m ²			
殻運搬					
	6	m ³			工種 第0004号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラ運搬工					
	1	回			工種 第0005号表
現場発生材運搬 スクラップ					
	2	回			工種 第0006号表
処分費					
		式			
処分費等					
アスファルト殻処分費 (t)					
	13	t			施工 第0-0012号表
防水シート処分費 (Kg)					
	0.5	m ³			施工 第0-0013号表
処分費					
		式			
すべての諸経費の対象額に含めない					
スクラップ 鉄くず ヘビー H1 高欄・排水管・伸縮装置					
	4	t			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床版撤去工					
		式			
床版切断工					
	168	m			工種 第0007号表
ワイヤーソーイング工法切断					
	6	m2			工種 第0008号表
床版削孔					
		式			
コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上400mm未満					
ワイヤーソー通孔	18	孔			施工 第0-0016号表
コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上400mm未満 中間床版吊孔 片持床版吊孔					
	96	孔			施工 第0-0017号表
床版ブロック撤去・運搬					
		式			
床版ブロック撤去					
	131	m2			施工 第0-0018号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工					
	4	m3			施工 第0-0019号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
床版ブロック運搬 5.0km以下	39		m	3					施工	第0-0020号表
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID区間なし 4.0km以下	4		m	3					施工	第0-0021号表
処分費										
鉄筋コンクリート処分	1			式					工種	第0009号表
橋体撤去工 夜間作業										
橋体撤去工										
橋体撤去工 労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比										
支承縁切り工	4			支	承				施工	第0-0024号表
橋体(主桁)撤去工	0.5				日				施工	第0-0025号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
主桁(橋体)解体										
				式						
桁1次及び2次切断・撤去										
相吊クレーンなし	18		t						施工	第0-0026号表
運搬工										
	1			式					工種	第0010号表
処分費										
	18		t						工種	第0011号表
仮設工										
				式						
任意仮設工										
				式						
足場工										
				式						
足場工										
	145		m	2					施工	第0-0029号表
朝顔										
両側朝顔										
	145		m	2					施工	第0-0030号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
板張防護工(両側朝顔)										
	145		m	2					施工	第0-0031号表
シート張防護工(両側朝顔)										
	145		m	2					施工	第0-0032号表
仮設構台設置工(任意仮設)										
				式						
仮設構台設置工										
				式						
覆工板・覆工板受桁設置 設置面積 700m ² 以下										
	175		m	2					施工	第0-0033号表
覆工板・覆工板受桁撤去 設置面積 700m ² 以下										
	175		m	2					施工	第0-0034号表
覆工板質料 覆工板 鋼製										
	175		m	2					施工	第0-0035号表
覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料 H300型										
	175		m	2					施工	第0-0036号表
敷鉄板設置・撤去										
	108		m	2					施工	第0-0037号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048										
	24			枚					施工	第0-0038号表
付属品(賃料・整備費)										
	1			式					施工	第0-0039号表
安全費(任意仮設)										
				式						
交通誘導警備員										
				式						
交通誘導警備員A 昼間勤務 交替要員あり										
	26			人・日					施工	第0-0040号表
交通誘導警備員A 夜間勤務 交替要員あり										
	1			人・日					施工	第0-0041号表
交通誘導警備員B 昼間勤務 交替要員あり										
	26			人・日					施工	第0-0042号表
交通誘導警備員B 夜間勤務 交替要員あり										
	3			人・日					施工	第0-0043号表
*** 直接工事費 ***										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
運搬費										
運搬費										
運搬費										
重建設機械分解組立輸送費										
重建設機械分解組立輸送費(往復) トラッククレーン系	1									施工 第0-0044号表
仮設材運搬費										
仮設材等の運搬 製品長3m 運搬距離73.8km(×往復)	79									施工 第0-0045号表
仮設材等の積込み,取卸し費 積込み,取卸し(往復分)	79									施工 第0-0046号表
イメージアップ経費(率分)										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 共通仮設費率計算額 ***						
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
*** 工事費計 ***						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート柱撤去	1	本			施工 第0-0001号表
*** 単位当り ***	1	本			

工種明細表

180kg

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路照明灯撤去	1	基			施工 第0-0002号表
道路照明灯建立	1	基			施工 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	基			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 無 Gr-C-4E 土中建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	1	m			施工 第0-0004号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト塊運搬 DID区間なし 4.0km以下	1	m ³			施工 第0-0009号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 9.0km以下	1	回			施工 第0-0010号表
*** 単位当り ***	1	回			

スクラップ

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品・支給品運搬 クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 20.0km以下	1	回			施工 第0-0011号表
*** 単位当り ***	1	回			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床版切断工	1	m			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ワイヤーソーイング工法切断	1	m2			施工 第0-0015号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
処分費(床版ブロック処分費) 有筋	98	t			施工 第0-0022号表
処分費 有筋	10	t			施工 第0-0023号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等の運搬 製品長 8 m 運搬距離 15 km (搬出)	18	t			施工 第0-0027号表
仮設材等の積み込み費 現場積み込みのみ	18	t			施工 第0-0028号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべての諸経費の対象額に含めない					
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	1	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.36	人			
普通作業員	0.60	人			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.5	人			
普通作業員	2.0	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	0.85	日			
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.0	人			
普通作業員	4.0	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	1.7	日			
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 無

施工 第0-0004号表

Gr-C-4E 土中建込塗装品

支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工(塗装) Gr-C-4E 土中建込	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付]		供用日		トラック [クレーン装置付]		
溶接工		人		溶接工		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油		L		軽油 1.2号 バトロール給油		

高欄撤去

施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0029

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格 積算単価	構成比	単位 式	単 価	代表機労材規格(東京地区) 積算単価	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						

伸縮装置撤去(縁切)

施工内訳表

施工 第0-0006号表

頁0-0030

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.3	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
トラック運転 クレーン装置付	0.5	日			施工 第0-0007号表
諸雑費	20	%			(労)×率
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0031

トラック運転
クレーン装置付

施工 第0-0007号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[クレーン装置付]	1.230	供用日			
運転手(特殊)	1.000	人			
軽油	33.300	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機勞材規格	構成比	単位	単価	代表機勞材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
大型ブレーカ [油圧式]		供用日		大型ブレーカ [油圧式]		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 1.2号 バトロール給油		

施工内訳表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格 積算単価	構成比	単位 式	単 価	代表機労材規格(東京地区) 積算単価	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0009号表

アスファルト塊運搬

DID区間なし

4.0km以下

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
DID区間の有無：DID区間なし				運搬距離：4.0km以下		

施工内訳表

施工 第0-0010号表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 9.0km以下

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

回 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付]		供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0010号表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 9.0km以下

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

回 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック機種: クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 1回当り平均積載質量(t): 0.2t超0.3t以下				片道運搬距離(km): 9.0km以下		

施工内訳表

施工 第0-0011号表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 20.0km以下

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

回 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付]		供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0011号表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 20.0km以下

1

回 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック機種: クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 1回当り平均積載質量(t): 2.0t超2.6t以下				片道運搬距離(km): 20.0km以下		

アスファルト殻処分費 (t)

施工内訳表

施工 第0-0012号表

頁0-0039

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

防水シート処分費 (Kg)

施工内訳表

施工 第0-0013号表

頁0-0040

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.49	人			
特殊作業員	0.98	人			
普通作業員	0.98	人			
トラック運転 クレーン装置付	1.36	日			施工 第0-0007号表
コンクリートカッターブレード 65cm	0.59	枚			
諸雑費	18	%			(労)×率
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.95	人			
特殊作業員	5.85	人			
ワイヤーソーイング駆動機械損料	3.90	日			
ダイヤモンドワイヤー消耗費	19.50	m			
諸雑費	20	%			(労・機械損料、消耗費合計) × 率
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0016号表

コンクリート削孔（さく岩機）
200mm以上400mm未満

ワイヤーソー通孔

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労材規格	構成比	単位	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		日		空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		供用日		さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 1.2号 バトロール給油		

施工内訳表

施工 第0-0016号表

コンクリート削孔（さく岩機）

200mm以上400mm未満

ワイヤーソー通孔

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：200mm以上400mm未満						

施工内訳表

施工 第0-0017号表

コンクリート削孔（さく岩機）
200mm以上400mm未満

中間床版吊孔 片持床版吊孔

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労材規格	構成比	単位	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		日		空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		供用日		さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 1.2号 バトロール給油		

施工内訳表

施工 第0-0017号表

コンクリート削孔(さく岩機)

200mm以上400mm未満

中間床版吊孔 片持床版吊孔

1

孔 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ: 200mm以上400mm未満						

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.3	人			
特殊作業員	0.9	人			
普通作業員	0.6	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次	0.3	日			
* 諸雑費 *	8.0	%			労務費×率
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工
鉄筋構造物 人力施工

施工 第0-0019号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施工内訳表

施工 第0-0020号表

床版ブロック運搬

5.0km以下

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
運搬距離：5.0km以下						

施工内訳表

施工 第0-0021号表

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

人力積込 DID区間なし 4.0km以下

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし				積込工法区分：人力積込 運搬距離：4.0km以下		

施工内訳表

頁0-0051

処分費(床版ブロック処分費)
有筋

施工 第0-0022号表

100

t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

施工 第0-0023号表

100

t 当り

処分費
有筋

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			
橋りょう特殊工	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費	20	%			(労)×率
*** 合 計 ***	10	支 承			
*** 単 位 当 り ***	1	支 承			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	1.0	人			
橋りょう特殊工	6.0	人			
普通作業員	4.0	人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	1	日			
*** 単位当り ***	1	日			

桁1次及び2次切断・撤去

施工内訳表

施工 第0-0026号表

頁0-0055

相吊クレーンなし

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1 t 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス2次		日		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料		
溶接工		人		溶接工		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		

桁1次及び2次切断・撤去

施工内訳表

施工 第0-0026号表

頁0-0056

相吊クレーンなし

1

t 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
クレーン規格： クレーン賃料補正係数(1+)：1				相吊クレーンの有無：相吊クレーンなし		

施工内訳表

仮設材等の運搬
製品長 8 m

運搬距離 1.5 km (搬出)

施工 第0-0027号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等運搬費	1.000	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

施工 第0-0028号表

1 t 当り

仮設材等の積込み費
現場積込みのみ

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			

足場工

施工内訳表

施工 第0-0029号表

頁0-0059

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工	1.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

朝顔
両側朝顔

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
朝顔工	1.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防護工	1.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0063

覆工板・覆工板受桁設置
設置面積 700m²以下

施工 第0-0033号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.900	人			
とび工	4.600	人			
溶接工	2.100	人			
普通作業員	5.100	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次	2.900	日			
諸雑費	3.000	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0064

覆工板・覆工板受桁撤去
設置面積 700m²以下

施工 第0-0034号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.800	人			
とび工	2.700	人			
溶接工	1.300	人			
普通作業員	3.200	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次	1.800	日			
諸雑費	4.000	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0065

覆工板賃料
覆工板 鋼製

施工 第0-0035号表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
覆工板賃料	1.000	m2			
修理費及び損耗費	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0036号表

覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料
H300型

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
受桁・桁受賃料	1.340	t			
修理費及び損耗費	1.340	t			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
とび工	0.200	人			
普通作業員	0.500	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス1次	0.200	日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

付属品(賃料・整備費)

施工内訳表

施工 第0-0039号表

頁0-0069

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
キリンジャッキKJ300(賃料)	13	個			
キリンジャッキKJ300(整備費)	13	個			
支柱(賃料) 300*300*10*15	1.69	t			
支柱(整備費) 300*300*10*15	1.69	t			
ハイテンションボルト(買取り) M22*70F10T	133	kg			
ハイテンションボルト(買取り) M22*75F10T	59	kg			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0071

交通誘導警備員 A
夜間勤務 交替要員あり

施工 第0-0041号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 A	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施工内訳表

施工 第0-0043号表

交通誘導警備員 B
夜間勤務 交替要員あり

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施工内訳表

施工 第0-0044号表

重建設機械分解組立輸送費（往復）
トラッククレーン系

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	4.300	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次	1.500	日			
運搬費等率	439.000	%			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

仮設材等の運搬
製品長3m

運搬距離73.8km(×往復)

施工 第0-0045号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等運搬費	1.000	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

仮設材等の積み込み，取卸し費
積み込み，取卸し（往復分）

施工 第0-0046号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等積み込み費 基地積み込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積み込み費 現場積み込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			