

工事番号															
副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	

平成 30 年度 白馬長野有料道路 交通安全施設整備（区画線）工事 実施設計書

長野市 信更町安庭～中条宮

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
区画線設置工 区画線設置（ペイント式） L=4,550m 路面標示一式	施 工 期 間	80 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

適用単価地区 単価適用日	54 1 5 北信(2) 0-30.05.01(0)		
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 緊急工事区分 時間的制約 豪雪割増	当 世 代 40 08 % 13 道路維持 03 一般交通影響有り(2) 03 計上なし 04 金銭的保証補正無 00 補正なし 00 時間的制約無し 01 豪雪割増有り	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

*****本工事費*****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
道路修繕										
区画線工										
区画線工										
区画線工										
溶融式区画線										
溶融式区画線	200				m					工種 第0001号表
ペイント式区画線										
ペイント式区画線	4,380				m					工種 第0002号表
ペイント式区画線										
仮設工										
仮設工	170				m					工種 第0003号表
交通管理工										
交通管理工	1				式					工種 第0004号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **						
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計					

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 (全ての費用) 溶融式(手動) ゼブラ 45cm	1	m			施工 第0-0001号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置（全ての費用） ペイント式（車載式） 実線 15cm	1	m			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置（全ての費用） ペイント式（車載式） 破線 15cm	1	m			施工 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					
	4	人日			工種 第0005号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B 昼間勤務 交替要員なし	1	人・日			
*** 単位当り ***	1	人日			

施工内訳表

施工 第0-0001号表

区画線設置 (全ての費用)
 溶融式(手動)

ゼブラ 45cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15~18% 白		kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号		kg			
接着用プライマー 区画線用(トラフィックペイント接着用)		kg			
軽油	98.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
塗布厚:塗布厚 1.5mm 施工区間:供用区間					舗装種別:排水性舗装でない場合

施工内訳表

区画線設置 (全ての費用)
ペイント式(車載式)

施工 第0-0002号表

1000 m 当り

実線 15cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 実線15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号		kg			
軽油	34.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区間：供用区間					

施工内訳表

区画線設置 (全ての費用)
ペイント式(車載式)

施工 第0-0003号表

1000 m 当り

名称・規格など	破線 15cm 数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 破線15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号		kg			
軽油	41.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区間：供用区間					