

委託数量総括表

工事名	平成30年度 三才山トンネル有料道路 外1 トンネル壁面清掃作業(三才山トンネル)						事業区分	道路維持・雪寒		
							工事区分	道路維持		
工事区分	・工種	・種別	細 別	規 格	・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
道路維持			三才山トンネル		L=	m	2,510			
	道路清掃工									
	構造物清掃工									
			トンネル清掃工	2.51×2=5.02	壁面 回転ブラシ式	k m	5.02			
			洗浄水処理工			回	1			
			汚泥処理工	現場～処分場		回	1			
			路面清掃工(人力)	歩道	2510×0.75×2×1回=3765.0m ²	m ²	3,765			
			トンネル内側溝目張工	400*300		箇所	140			
			路面清掃工(機械)	2.51×2=5.02	ブラシ式リヤダンプ3. 1m ³ 級	k m	5.0			
	処分費									
			処分費(汚泥)	2.0*2510*2*0.001*0.2*1.25=2.51	内装版高*延長*付着厚*比重*含水率	t	2.5			
	小型水路工									
			グレーチング蓋撤去	275*370*38		枚	20			
			グレーチング蓋設置	275*370*38		枚	20			
	暗渠清掃工		高圧洗浄車運転工			日	3			
			強力吸引車運転工			日	3			

委託数量総括表

工事名	平成30年度 三才山トンネル有料道路 外1 トンネル壁面清掃作業(平井寺トンネル)						事業区分	道路維持・雪寒		
							工事区分	道路維持		
工事区分	・工種	・種別	細 別	規 格	・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
道路維持			平井寺トンネル		L=	m	1380.0			
	道路清掃工									
		構造物清掃工								
			壁面清掃	1.38×2=2.76	回転ブラシ式	k m	2.76			
			洗浄水吸排水工			回	1			
			汚泥処理工	現場～処分場		回	1			
			路面清掃工(人力)	歩道	1381×0.75×2×1回=2071.5m ²	m ²	2,072			
			路面清掃工(機械)	1.38×2=2.76	ブラシ式リヤダンプ3.1m ³ 級	k m	2.8			
		処分費								
			処分費(汚泥)	2.4×1381×0.001×2×0.2×1.25=1.66	内装版高*延長*付着厚*比重*含水率	t	1.7			
	技術管理費									
	水質・汚泥検査									
			水質検査(処理後)	pH他10項目	上澄み水	回	1			
			汚泥検査(処理後)	溶出検査	27項目	回	1			
	安全費									
		安全費	交通誘導員B	交代要員あり	5人/日*2日	人 日	10			

H30 三才山トンネル有料道路 トンネル壁面清掃

水質・汚泥検査項目一覧表

品名	規格	単位	県単価		建設物価		積算資料		見積り			決定単価	備考
			H30.4.1	頁	4月	頁	4月	頁	A	B	C		
カドミウム	10 27	検体											}
全シアン	10 27	検体											
鉛	10 27	検体											
六価クロム	10 27	検体											
ヒ素	10 27	検体											
総水銀	10 27	検体											
アルキル水銀	10 27	検体											
PCB	10 27	検体											
有機リン	10 27	検体											
水素イオン濃度(PH)	10	検体											
銅	27	検体											}
ジクロロメタン	27	検体											
四塩化炭素	27	検体											
1,2-ジクロロメタン	27	検体											
1,1-ジクロロエチレン	27	検体											
シス-1,2-ジクロロメタン	27	検体											
1,1,1-トリクロロエタン	27	検体											
1,1,2-トリクロロエタン	27	検体											
トリクロロエチレン	27	検体											
テトラクロロエチレン	27	検体											
1,3-ジクロロプロペン	27	検体											
ベンゼン	27	検体											
チウラム	27	検体											
シマジン	27	検体											
チオベンカルブ	27	検体											
セレン	27	検体											
フッ素	27	検体											
ホウ素	27	検体											

※10は水質の10項目、27は汚泥の27項目