

工事数量総括表

工事名	平成30年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事 小県郡 長和町 和田 わらび平橋					事業区分	橋梁修繕			
	工事区分	工種	種別	細別	規格・算出式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘要
橋梁修繕					L=	m	46.0			
構造物撤去工										
既設舗装版撤去(車道部)	舗装版切断工		t=5cm			m	45			
	舗装版破碎		t=5cm			m ²	357			
	舗装版殻運搬					m ³	18			
処分費	アスファルト殻処分費					t	41			マルコ自動車(株) L=4.2km
床版補修工										
上面補修工	WJ床版はつり工					m ²	357			発動発電機 20/25kVA
	排水処理工					m ²	357			発動発電機 20/25kVA
	排水回収工		356.8/30m ² =11.9			日	12			
	はつり面清掃工					m ²	357			
	床版補修工		27-12-25H(W/C≦55%)繊維入り t=80mm 28.5m ³			m ³	29			
	表面保護工		既設床版打継面 300g/m ² CS-II工法			m ²	357			
	表面保護工		新設床版上面 200g/m ² CS-I工法			m ²	357			
	鉄筋防錆材塗布		D19,D16			m ²	175			
	コンクリート殻運搬		28.5-8.0(推定値)=20.5			m ³	21			

工事数量総括表

工事名	平成30年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事 小県郡 長和町 和田 わらび平橋						事業区分	橋梁修繕		
	工事区分	・工種	・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
		舗装工	表層工(車道)		t=6cm ポリマー改質Ⅲ型-W	m ²	357			
		区画線工	ペイント式区画線工	機・労・材含む 中央線 W=30cm 黄色		m	50			L=47.2m
			ペイント式区画線工	機・労のみ 外側線 W=15cm 白色		m	290			L=94.4m
			ペイント式区画線工	材料費のみ 外側線 W=15cm 白色		m	90			L=94.4m
			熔融式区画線工	機・労のみ 矢印・文字・記号 速度落とせ 15cm換算		m	161			L=49.6m
			熔融式区画線工	材料費のみ 矢印・文字・記号 速度落とせ 15cm換算		m	50			L=49.6m
			色替え作業	白色⇔黄色		式	1			
		路面排水工	グルーピング工		11.0m*20本=220	m	220			
		仮設工(任意)	交通誘導員A	24h交代あり		日・人	49			
			交通誘導員B	24h交代あり		日・人	49			
			交通誘導員B	昼間勤務交代あり		日・人	70			
		技術管理費	水質検査			回	2			

H30 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事 わらび平橋

技術管理費：水質検査（9項目）

品名	規格	数量	単位	備考
農業用水基準分析	WJ回収水水質検査(9項目)	1	式	
(検査項目)				
化学的酸素要求量(COD)		1	検体	
溶存酸素(DO)		1	検体	
全窒素(T-N)	加圧分解法	1	検体	
電気電導率(EC)		1	検体	
ヒ素		1	検体	
亜鉛		1	検体	
銅		1	検体	
イオン濃度(PH)		1	検体	
浮遊物質(SS)		1	検体	