○資材単価等について

本工事に係る工事費の積算にあたっては、「長野県建設工事等設計単価（平成30年度実施設計単価表）」や積算資料(財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価や見積りにより予定価格を算出しています。「長野県建設工事等設計単価」は、合同庁舎行政情報コーナー（県庁行政情報センター）や県立図書館において閲覧できます。

見積り単価は以下の見積り単価一覧表のとおりです。なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積単価一覧表

名　　称	規　格　・　形　状	単位	単価（円）	備　　考
既設受電盤機器更新	屋内自立閉鎖型 1)真空しゃ断器　7.2kV 600A 12.5kA 引き出し型、主回路自動連結	台	1,900,000	
既設受電盤機器更新	屋内自立閉鎖型 2)集合型リレー OCR×2、VR×1、UVR×1	台	600,000	
既設受電盤機器更新	屋内自立閉鎖型 3)取付パネル、配線材	式	150,000	
既設主変圧器盤機器更新	屋内自立閉鎖型 1)電磁接触器+取付材料 双頭型　3P 600V 300A	式	800,000	
既設主変圧器盤機器更新	屋内自立閉鎖型 2)配線材	式	20,000	
照明制御盤	屋内形C/Cタイプ 調光電源部 MCCB、Tr、MC×1 制御操作部、端子部	面	5,450,000	
道路照明盤	屋内形分電盤タイプ 5回路実装	面	4,920,000	
既設受電盤改造	キュービクル高圧類 VCB 7.2kV 600A 12.5kA	式	1,140,000	
既設主変圧器盤改造	キュービクル高圧類 MCDT 600V 3P 300A	式	720,000	
仮設屋外キュービクル	3相100kVA トランス内蔵 460V/210V/182-105V 3相20kVA トランス内蔵460V/460V/265V MCCB×3　ELCB×2	組	1,240,000	
仮設屋外キュービクル運搬費	往復	回	240,000	