

工事番号	3000000200
------	------------

(様式 - 1)

理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者				所長		担当	
-----	--	----	--	------	--	------	--	-----	--	--	--	----	--	----	--

平成 30 年度 松本トンネル有料道路 トンネル防災設備改修工事 実施設計書

松本市 松本トンネル

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
トンネル防災設備改修工 非常通報装置 6 4 基 非常電話 1 5 基 出口誘導表示板 2 1 枚	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 31 年 7 月 31 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	49 1 0 中信(1) 30.09.01		
	当 世 代	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

前払率(%)
 消費税率(%)
 工種
 施工地域等区分
 現場環境改善費
 契約保証方法
 豪雪割増
 冬期補正(現管)

40
 08 %
 13 道路維持
 03 一般交通影響有り(2)
 02 上記以外
 01 金銭的保証
 02 豪雪割増無し
 414

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
防災設備改修工										
防災設備工										
機器単体費 防災設備										
機器単体 押ボタン式通報装置、非常電話機										
	1									工種 第0001号表
既設機器・ケーブル撤去工										
機器撤去工										
	1									工種 第0002号表
ケーブル撤去工										
	1									工種 第0003号表
運搬工										
	1									工種 第0004号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費										
	1			式					工種	第0005号表
据付調整費										
				式						
機器設置工										
	1			式					工種	第0006号表
機器調整工										
	1			式					工種	第0007号表
ケーブル布設工										
	1			式					工種	第0008号表
ケーブル接続工										
	1			式					工種	第0009号表
仮設工										
				式						
任意仮設工										
				式						
交通管理工										
	1			式						

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
現場環境改善費(率分)					
共通仮設費率計算額					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
機器間接費					
技術者間接費					
機器管理費					

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価					
一般管理費等					
工事価格計					
消費税等相当額計					
工事費計					

押ボタン式通報装置、非常電話機

工種・施工名称など *すべての諸経費の対象額に含めない*	数量	単位	単価	金額	備考
押しボタン式通報装置 消火器一体型埋込式、赤色表示灯LED 押しボタンスイッチ、電話ジャック付	49	台			
同上用説明板 露出型 材質 メタクリル製 3.0t	49	枚			
押しボタン式通報装置 非常電話BOX内蔵型 露出型 取付箱含む	15	台			
同上用説明板 露出型 材質 メタクリル製 3.0t	15	枚			
非常電話機 NTT規格、本体のみ	15	台			
非常電話表示灯 防噴流型 内照式LED、取付金具含む、落下防止金具	12	台			
出口誘導表示板 反射式、カプセルプリズム型シート 幅1200mm高さ400mm程度	21	台			
非常電話BOX内蛍光灯LEDに改修 LED灯 2個 / BOX1台当り	15	台			

工種明細表

工種 第0001号表

押ボタン式通報装置、非常電話機

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
押しボタン式通報装置撤去 消火栓一体型（埋込式）	49	台			科目 第0001号表
押しボタン式通報装置説明板撤去 消火栓一体型 露出型	49	枚			科目 第0002号表
押しボタン式通報装置撤去 非常電話BOX内蔵型（露出型）	15	台			科目 第0003号表
押しボタン式通報装置説明板撤去 非常電話BOX内蔵型 露出型	15	枚			科目 第0004号表
非情電話機撤去 NTT規格	15	台			科目 第0005号表
出口誘導表示板撤去 防噴流型	21	台			科目 第0006号表
非常電話表示灯撤去 防噴流型	12	台			科目 第0007号表
消火栓カバープレート撤去 タイプA、1650mm × 1360mm	25	箇所			科目 第0008号表
消火栓カバープレート撤去 タイプB、1730mm × 1360mm	24	箇所			科目 第0009号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
主防災盤撤去 屋内自立型	1	面			科目 第0010号表
副防災盤撤去 屋内自立型	1	面			科目 第0011号表
変圧器盤撤去 屋外露出型	6	面			科目 第0012号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線撤去 屋内ピット 600V VVR38sq - 3C	13	m			科目 第0013号表
配線撤去 屋内ピット 600V VVR38sq-2C	17	m			科目 第0014号表
配線撤去 屋内ピット 600V VVR8sq-2C	7	m			科目 第0015号表
配線撤去 屋内ピット 600V VVR5.5sq-2C	7	m			科目 第0016号表
配線撤去 屋内ピット 600V IV38sq	10	m			科目 第0017号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S)0.9-100P	12	m			科目 第0018号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S)0.9-20P	42	m			科目 第0019号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S)0.9-5P	7	m			科目 第0020号表
配線撤去 地中管路 600V VVR38sq-3C	2,240	m			科目 第0021号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線撤去 地中管路 600V VVR22sq-3C	2,710	m			科目 第0022号表
配線撤去 地中管路 600V VVR2sq-3C	356	m			科目 第0023号表
配線撤去 地中管路 V600V VVR38sq-2C	4,890	m			科目 第0024号表
配線撤去 地中管路 600V VVR8sq-2C	1,690	m			科目 第0025号表
配線撤去 地中管路 V600V VR5.5-2C	1,250	m			科目 第0026号表
配線撤去 地中管路 600V IV38sq	4,920	m			科目 第0027号表
配線撤去 地中管路 CPEV(S)0.9-100P	2,550	m			科目 第0028号表
配線撤去 地中管路 CPEV(S)0.9-20P	7,320	m			科目 第0029号表
配線撤去 地中管路 CPEV(S)0.9-10P	5,310	m			科目 第0030号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線撤去 地中管路 CPEV(S)0.9-5P	3,850	m			科目 第0031号表
配線撤去 屋外管内 600V VWR2sq-3C	42	m			科目 第0032号表
配線撤去 ラック配線 600V VWR38sq-3C	95	m			科目 第0033号表
配線撤去 ラック配線 600V VWR38sq-2C	95	m			科目 第0034号表
配線撤去 ラック配線 600V VWR8sq-2C	95	m			科目 第0035号表
配線撤去 ラック配線 600V IV38sq	95	m			科目 第0036号表
配線撤去 ラック配線 CPEV(S)0.9-100P	95	m			科目 第0037号表
配線撤去 ラック配線 CPEV(S)0.9-20P	475	m			科目 第0038号表
配線撤去 ラック配線 CPEV(S)0.9-5P	190	m			科目 第0039号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線撤去 屋外露出金具止め 600V VVR2sq-3C	50	m			科目 第0040号表
支持材撤去 屋外露出 1条用	14	個			科目 第0041号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品運搬 クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 9.0km以下、機器・ケーブル類	9	回			施工 第0-0003号表
現地発生品運搬 石綿セメント板、製品長12m以下 距離208.2km、往復、積込・取卸(片道分)	0.7	t			科目 第0042号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべての諸経費の対象額に含めない					
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	6.0	t			
スクラップ 1号銅線屑	11,597	kg			
処分費等					
処分費 通信ケーブル類 廃プラスチック類相当 建設系廃プラスチック類	10.7	t			
処分費 電力ケーブル類 ナゲット処理	15,661	kg			
処分費 消火栓カバープレート 石綿セメント板 非飛散性アスベスト石膏ボード	0.7	t			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
押しボタン式通報装置設置 消火栓一体型（埋込型）	49	台			科目 第0043号表
押しボタン式通報装置説明板設置 露出型	49	枚			科目 第0044号表
押しボタン式通報装置設置 非常電話BOX内蔵型（露出型）	15	台			科目 第0045号表
押しボタン式通報装置説明板設置 非常電話BOX内蔵型用 露出型	15	枚			科目 第0046号表
非情電話機設置 NTT規格	15	台			科目 第0047号表
出口誘導表示板設置 反射式	21	台			科目 第0048号表
非常電話表示灯設置 防噴流型 内照式	12	台			科目 第0049号表
非常電話BOX内蛍光灯LEDに改修 LED灯2個 / ボックス1台当たり	15	台			科目 第0050号表
消火栓カバープレート設置 タイプA 1650×1360mm アクリル板 2.0t	25	箇所			科目 第0051号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
消火栓カバープレート設置 タイプB 1750×1360mm アクリル板 2.0t	24	箇所			科目 第0052号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
押しボタン式通報装置調整	64	台			科目 第0053号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線工 地中管内 600V EM-CE14sq-2C	3,870	m			科目 第0054号表
配線工 地中管内 600V EM-CE8sq-2C	4,410	m			科目 第0055号表
配線工 地中管内 600V EM-CE5.5sq-2C	1,220	m			科目 第0056号表
配線工 地中管内 600V EM-CE3.5sq-2C	2,250	m			科目 第0057号表
配線工 地中管内 600 EVM-CE2sq-2C	1,270	m			科目 第0058号表
配線工 地中管内 600V EM-1E38sq	4,990	m			科目 第0059号表
配線工 地中管内 600V EM-1E2sq	140	m			科目 第0060号表
配線工 地中管内 EM-FCPEE(S)0.9-30P	48	m			科目 第0061号表
配線工 地中管内 EM-FCPEE(S)0.9-20P	770	m			科目 第0062号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線工 地中管内 EM-FCPEE(S)0.9-15P	35	m			科目 第0063号表
配線工 地中管内 EM-FCPEE(S)0.9-10P	7,480	m			科目 第0064号表
配線工 地中管内 EM-FCPEE(S)0.9-7P	2,550	m			科目 第0065号表
配線工 地中管内 EM-FCPEE(S)0.9-5P	3,900	m			科目 第0066号表
配線工 屋外管内 600V EM-CE14sq-2C	66	m			科目 第0067号表
配線工 屋外管内 600V EM-CE5.5sq-2C	33	m			科目 第0068号表
配線工 屋外管内 EM-1E38sq	33	m			科目 第0069号表
配線工 屋外管内 600V EM-FCPEE(S)0.9-30P	33	m			科目 第0070号表
配線工 屋外管内 600V EM-FCPEE(S)0.9-20P	33	m			科目 第0071号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線工 屋外管内 EM-FCPEE(S)0.9-10P	33	m			科目 第0072号表
配線工 屋外管内 EM-FCPEE(S)0.9-5P	33	m			科目 第0073号表
配線工 ラック配線 600V EM-CE14sq-2C	190	m			科目 第0074号表
配線工 ラック配線 600 EVM-CE5.5sq-2C	95	m			科目 第0075号表
配線工 ラック配線 600V EM-1E38sq	95	m			科目 第0076号表
配線工 ラック配線 EM-FCPEE(S)0.9-30P	95	m			科目 第0077号表
配線工 ラック配線 EM-FCPEE(S)0.9-20P	95	m			科目 第0078号表
配線工 ラック配線 EM-FCPEE(S)0.9-10P	95	m			科目 第0079号表
配線工 ラック配線 EM-FCPEE(S)0.9-5P	95	m			科目 第0080号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線工 屋外露出金具止め EM-CE2sq-3C	43	m			科目 第0081号表
配線工 屋外露出 支持材SUS304 1条用	36	個			科目 第0082号表
配線工 屋外露出 ケーブラーS-K15A	36	個			科目 第0083号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
接続工 直接接続工 EM-FCPEE(S)0.9-20P-20P	1	箇所			科目 第0084号表
接続工 直接接続工 EM-FCPEE(S)0.9-10P-10P	7	箇所			科目 第0085号表
接続工 直接接続工 EM-FCPEE(S)0.9-5P-5P	2	個所			科目 第0086号表
接続工 分岐接続工 EM-CE14sq-2C-14sq-2C	2	箇所			科目 第0087号表
接続工 分岐接続工 EM-FCPEE(S)0.9-30P-20P	1	箇所			科目 第0088号表
接続工 分岐接続工 EM-FCPEE(S)0.9-20P-10P	2	箇所			科目 第0089号表
接続工 分岐接続工 EM-FCPEE(S)0.9-5P-5P	1	箇所			科目 第0090号表
*** 単位当り ***	1	式			

押しボタン式通報装置撤去工

科目内訳表

科目 第0001号表

消火栓一体型(埋込式)

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.064	人			
普通作業員	0.141	人			
*** 単位当り ***	1	台			

押しボタン式通報装置説明板撤去

科目内訳表

科目 第0002号表

消火栓一体型用

露出型

1

枚
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
普通作業員	0.006	人				
*** 単位当り ***	1	枚				

押しボタン式通報装置撤去

科目内訳表

科目 第0003号表

非常電話BOX内蔵型(露出型)

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.065	人			
普通作業員	0.072	人			
*** 単位当り ***	1	台			

押しボタン式通報装置説明板撤去

科目内訳表

非常電話ボックス内蔵型

露出型

科目 第0004号表

1

枚
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
普通作業員	0.002	人				
*** 単位当り ***	1	枚				

非情電話機撤去

科目内訳表

科目 第0005号表

NTT規格

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.029	人				
普通作業員	0.072	人				
*** 単位当り ***	1	台				

出口誘導表示板撤去

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0030

防噴流型

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.036	人			
普通作業員	0.071	人			
*** 単位当り ***	1	台			

非常電話表示灯撤去

科目内訳表

科目 第0007号表

頁0-0031

防噴流型

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.044	人				
普通作業員	0.080	人				
*** 単位当り ***	1	台				

消火栓カバープレート撤去

科目内訳表

科目 第0008号表

タイプA、1650mm×1360mm

1

箇所
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.090	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

消火栓カバープレート撤去

科目内訳表

科目 第0009号表

タイプB、1730mm×1360mm

1

箇所
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.094	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

主防災盤撤去

科目内訳表

科目 第0010号表

頁0-0034

屋内自立型

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.50	人			
普通作業員	0.20	人			
*** 単位当り ***	1	面			

副防災盤撤去

科目内訳表

科目 第0011号表

屋内自立型

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.50	人				
普通作業員	0.20	人				
*** 単位当り ***	1	面				

変圧器盤撤去

科目内訳表

科目 第0012号表

屋外露出型

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.195	人				
*** 単位当り ***	1	面				

配線撤去

科目内訳表

屋内ビット

600V VVR38sq - 3C

科目 第0013号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.20	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

科目 第0014号表

屋内ビット	600V VVR38sq-2C	100	m			
施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工						
*** 合計 ***	1.20	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

配線撤去

科目内訳表

科目 第0015号表

屋内ビット	600V VVR8sq-2C	数量	単位	単価	金額	備	100	m	考
施工名称など 電工		0.88	人						
*** 合計 ***		100	m						
*** 単位当り ***		1	m						

配線撤去

科目内訳表

科目 第0016号表

屋内ビット	600V VVR5.5sq-2C	数量	単位	単価	金額	備	100	m	考
施工名称など 電工		0.66	人						
*** 合計 ***		100	m						
*** 単位当り ***		1	m						

配線撤去

科目内訳表

科目 第0017号表

屋内ビット	1600V V38sq	数量	単位	単価	金額	備	100 m考
電工	施工名称など	0.66	人				
***	合計 ***	100	m				
***	単位当り ***	1	m				

配線撤去

科目内訳表

科目 第0018号表

屋内ビット	CPEV(S)0.9-100P	数量	単位	単価	金額	備	考
施工名称など 電工		2.60	人				
*** 合計 ***		100	m				
*** 単位当り ***		1	m				

配線撤去

科目内訳表

屋内ビット

CPEV(S)0.9-20P

科目 第0019号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.20	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

屋内ビット

CPEV(S)0.9-5P

科目 第0020号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工					
*** 合計 ***	0.66	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

配線撤去

科目内訳表

地中管路

600V VVR38sq-3C

科目 第0021号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.76	人			
普通作業員	0.76	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

科目 第0022号表

地中管路

600V VVR22sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.76	人			
普通作業員	0.76	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

地中管路

600V VVR2sq-3C

科目 第0023号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.42	人			
普通作業員	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

地中管路

V600V VVR38sq-2C

科目 第0024号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.76	人			
普通作業員	0.76	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

地中管路

600V VVR8sq-2C

科目 第0025号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.54	人			
普通作業員	0.54	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

地中管路

V600V VR5.5-2C

科目 第0026号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.42	人			
普通作業員	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

地中管路

600V 1V38sq

科目 第0027号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工					
	0.42	人			
普通作業員					
	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

地中管路

CPEV(S)0.9-100P

科目 第0028号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.66	人			
普通作業員	1.66	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

地中管路

CPEV(S)0.9-20P

科目 第0029号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.76	人			
普通作業員	0.76	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

地中管路

CPEV(S)0.9-10P

科目 第0030号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.54	人			
普通作業員	0.54	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

地中管路

CPEV(S)0.9-5P

科目 第0031号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.42	人			
普通作業員	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

科目 第0032号表

屋外管内

600V VVR2sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工						
*** 合計 ***	0.84	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

配線撤去

科目内訳表

ラック配線

600V VVR38sq-3C

科目 第0033号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工					
*** 合計 ***	1.96	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

配線撤去

科目内訳表

ラック配線

600V VVR38sq-2C

科目 第0034号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工					
*** 合計 ***	1.96	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

配線撤去

科目内訳表

ラック配線

600V VVR8sq-2C

科目 第0035号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

ラック配線

600V 1V38sq

科目 第0036号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工					
*** 合計 ***	1.08	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

配線撤去

科目内訳表

ラック配線

CPEV(S)0.9-100P

科目 第0037号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	4.20	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

ラック配線

CPEV(S)0.9-20P

科目 第0038号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工					
*** 合計 ***	1.96	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

配線撤去

科目内訳表

ラック配線

CPEV(S)0.9-5P

科目 第0039号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.08	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去

科目内訳表

科目 第0040号表

屋外露出金具止め

600V VVR2sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.34	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

支持材撤去

科目内訳表

科目 第0041号表

屋外露出

1条用

10

箇所
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.30	人				
*** 合計 ***	10	箇所				
*** 単位当り ***	1	箇所				

現地発生品運搬

科目内訳表

科目 第0042号表

頁0-0066

石綿セメント板

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
石綿セメント板の運搬 製品長12m以下 運搬距離208.2 km	1	t			施工 第0-0001号表
積込み, 取卸し費 基地積込み, 現場取卸し(片道分)	1	t			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	t			

押しボタン式通報装置設置

科目内訳表

科目 第0043号表

頁0-0067

消火栓一体型(埋込型)

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	0.177	人			
電工	0.141	人			
普通作業員	0.706	人			
コンクリートアンカー SUS304 M12-100	4	本			
*** 単位当り ***	1	台			

押しボタン式通報装置説明板設置

科目内訳表

科目 第0044号表

頁0-0068

消火栓一体型 露出型

1

枚
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.011	人			
*** 単位当り ***	1	枚			

押しボタン式通報装置設置

科目内訳表

科目 第0045号表

頁0-0069

非常電話BOX内蔵型（露出型）

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	0.180	人			
電工	0.144	人			
普通作業員	0.360	人			
*** 単位当り ***	1	台			

押しボタン式通報装置説明板設置

科目内訳表

科目 第0046号表

頁0-0070

非常電話BOX内蔵型用

露出型

1

枚
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
普通作業員	0.012	人				
*** 単位当り ***	1	枚				

非情電話機設置

科目内訳表

科目 第0047号表

頁0-0071

NTT規格

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.144	人			
普通作業員	0.360	人			
*** 単位当り ***	1	台			

出口誘導表示板設置

科目内訳表

科目 第0048号表

頁0-0072

反射式

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.071	人				
コンクリートアンカー SUS304 M8-60L	2	本				
*** 単位当り ***	1	台				

非常電話表示灯設置

科目内訳表

科目 第0049号表

頁0-0073

防噴流型 内照式

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
電工	0.218	人			
普通作業員	0.399	人			
コンクリートアンカー SUS304 M12-100L	4	本			
*** 単位当り ***	1	台			

非常電話BOX内蛍光灯LEDに改修

科目内訳表

科目 第0050号表

頁0-0074

LED灯2個 / ボックス1台当たり

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	台考
電工	0.18	人				
普通作業員	0.08	人				
*** 単位当り ***	1	台				

消火栓カバープレート

科目内訳表

科目 第0051号表

タイプA 1650×1360mm

アクリル板 2.0t

1

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
アクリル樹脂板 2.0t	2.244	m2				
普通作業員	0.449	人				
ボルト M10 - 20 L SUS304	30	個				
座金 M10	30	個				
*** 単位当り ***	1	箇所				

消火栓カバープレート設置

科目内訳表

科目 第0052号表

頁0-0076

タイプB

1

箇所
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
カバープレート アクリル樹脂板 2.0t	2.352	m2			
普通作業員	0.470	人			
ボルト M10-20L SUS304	36	個			
座金 M10	36	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

配線工

科目内訳表

地中管内

EM-CE14sq-2C

科目 第0054号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-CE14sq-2C	100	m			
電工	2.7	人			
普通作業員	2.7	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

地中管内

EM-CE8sq-2C

科目 第0055号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-CE8sq-2C	100	m			
電工	2.1	人			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

地中管内

EM-CE5.5sq-2C

科目 第0056号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-CE5.5sq-2C					
	100	m			
電工					
	2.1	人			
普通作業員					
	2.1	人			
*** 合計 ***					
	100	m			
*** 単位当り ***					
	1	m			

配線工

科目内訳表

地中管内

EM-CE3.5sq-2C

科目 第0057号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-CE3.5sq-2C	100	m			
電工	2.1	人			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

地中管内

EM-CE2sq-2C

科目 第0058号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-2CEsq-2C	100	m			
電工	1.1	人			
普通作業員	1.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

地中管内

EM-1E38sq

科目 第0059号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ケーブル EM-1E38sq	100	m				
電工	2.1	人				
普通作業員	2.1	人				
*** 合計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				

配線工

科目内訳表

科目 第0060号表

地中管内

600V EM-1E2sq

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ビニール絶縁電線 600V EM-E2sq	100	m				
電工	0.6	人				
普通作業員	0.6	人				
*** 合計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				

配線工

科目内訳表

地中管内

EM-FCPEE(S)0.9-30P

科目 第0061号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-FCPEE(S)0.9-30P					
	100	m			
電工					
	2.7	人			
普通作業員					
	2.7	人			
*** 合計 ***					
	100	m			
*** 単位当り ***					
	1	m			

配線工

科目内訳表

地中管内

EM-FCPEE(S)0.9-20P

科目 第0062号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-FCPEE(S)0.9-20P					
	100	m			
電工					
	2.1	人			
普通作業員					
	2.1	人			
*** 合計 ***					
	100	m			
*** 単位当り ***					
	1	m			

配線工

科目内訳表

地中管内

EM-FCPEE(S)0.9-15P

科目 第0063号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ケーブル EM-FCPEE(S)0.9-15P						
	100	m				
電工						
	2.1	人				
普通作業員						
	2.1	人				
*** 合計 ***						
	100	m				
*** 単位当り ***						
	1	m				

配線工

科目内訳表

地中管内

EM-FCPEE(S)0.9-10P

科目 第0064号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-FCPEE(S)0.9-10P	100	m			
電工	2.1	人			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

地中管内

EM-FCPEE(S)0.9-7P

科目 第0065号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-FCPEE(S)0.9-7P					
	100	m			
電工					
	1.1	人			
普通作業員					
	1.1	人			
*** 合計 ***					
	100	m			
*** 単位当り ***					
	1	m			

配線工

科目内訳表

地中管内

EM-FCPEE(S)0.9-5P

科目 第0066号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-FCPEE(S)0.9-5P					
	100	m			
電工					
	1.1	人			
普通作業員					
	1.1	人			
*** 合計 ***					
	100	m			
*** 単位当り ***					
	1	m			

配線工

科目内訳表

科目 第0067号表

屋外管内

EM-CE14sq-2C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-CE14sq-2C	100	m			
電工	5.5	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

科目 第0068号表

屋外管内

EM-CE5.5sq-2C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V EM-CE5.5sq-2C	100	m			
電工	4.2	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

科目 第0069号表

屋外管内

EM-1E38sq

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ケーブル EM-1E38sq	100	m				
電工	4.2	人				
*** 合計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				

配線工

科目内訳表

科目 第0070号表

屋外管内

EM-FCPEE(S)0.9-30P

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-FCPEE(S)0.9-30P	100	m			
電工	5.5	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

科目 第0071号表

屋外管内

EM-FCPEE(S)0.9-20P

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-FCPEE(S)0.9-20P	100	m			
電工	4.2	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

科目 第0072号表

屋外管内

EM-FCPEE(S)0.9-10P

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-FCPEE(S)0.9-10P	100	m			
電工	4.2	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

屋外管内

EM-FCPEE(S)0.9-5P

科目 第0073号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-FCPEE(S)0.9-5P	100	m			
電工	2.3	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

ラック配線

EM-CE14sq-2C

科目 第0074号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-CE14sq-2C	100	m			
電工	7.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

ラック配線

EM-CE5.5sq-2C

科目 第0075号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-CE5.5sq-2C	100	m			
電工	5.4	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

ラック配線

EM-1E38sq

科目 第0076号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ケーブル EM-1E38sq	100	m				
電工	5.4	人				
*** 合計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				

配線工

科目内訳表

ラック配線

EM-FCPEE(S)0.9-30P

科目 第0077号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-FCPEE(S)0.9-30P	100	m			
電工	7.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

ラック配線

EM-FCPEE(S)0.9-20P

科目 第0078号表

100

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-FCPEE(S)0.9-20P	100	m			
電工	5.4	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

ラック配線

EM-FCPEE(S)0.9-10P

科目 第0079号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-FCPEE(S)0.9-10P	100	m			
電工	5.4	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

ラック配線

EM-FCPEE(S)0.9-5P

科目 第0080号表

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-FCPEE(S)0.9-5P	100	m			
電工	2.9	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

科目 第0081号表

屋外露出金具止め

EM-CE2sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-CE2sq-3C	100	m			
電工	6.7	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工

科目内訳表

科目 第0082号表

屋外露出

支持材SUS304 1条用

10

個
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
支持材 SUS304 1条用	10	個				
電工	1.5	人				
*** 合計 ***	10	個				
*** 単位当り ***	1	個				

配線工

科目内訳表

屋外露出

ケーブル-S-K15A

科目 第0083号表

10

個
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ケーブル-S-K15A	10	個				
*** 合計 ***	10	個				
*** 単位当り ***	1	個				

接続工

科目内訳表

直接接続工

EM-FCPEE(S)0.9-20P-20P

科目 第0084号表

1

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.20	人			
接続キット J-5E	1	組			
通信用コネクター 心線接続 UY2	40	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

接続工

科目内訳表

直接接続工

EM-FCPEE(S)0.9-10P-10P

科目 第0085号表

1

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.95	人				
接続キット J-4E	1	組				
通信用コネクター 心線接続 直線UY2	20	個				
*** 単位当り ***	1	箇所				

接続工

科目内訳表

直接接続工

EM-FCPEE(S)0.9-5P-5P

科目 第0086号表

1

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.75	人				
接続キット J-3E	1	組				
通信用コネクター 心線接続 直線UY2	10	個				
*** 単位当り ***	1	箇所				

接続工

科目内訳表

分岐接続工

EM-CE14sq-2C-14-2C

科目 第0087号表

1

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.20	人				
接続キット 92-JB2 EM	1	組				
*** 単位当り ***	1	箇所				

接続工

科目内訳表

分岐接続工

EM-FCPEE(S)0.9-30P-20P

科目 第0088号表

1

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工					
	1.70	人			
接続キット J-7E					
	1	組			
通信用分岐アダプター A-7EM					
	1	個			
通信用コネクター 心線接続 分岐UR2					
	60	個			
*** 単位当り ***					
	1	箇所			

接続工

科目内訳表

分岐接続工

EM-FCPEE(S)0.9-20P-10P

科目 第0089号表

1

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.20	人			
接続キット J-6E	1	組			
通信用分岐アダプター A-6EM	1	個			
通信用コネクター 心線接続 分岐UR2	40	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

接続工

科目内訳表

分岐接続工

EM-FCPEE(S)0.9-5P-5P

科目 第0090号表

1

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.75	人			
接続キット J-4E	1	組			
通信用分岐アダプター A-4EM	1	個			
通使用コネクター 心線接続 分岐UR2	10	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

現場発生品運搬

施工 第0-0003号表

クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 9.0km以下、機器・ケーブル類

1

回 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付]		供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

現場発生品運搬

施工 第0-0003号表

クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 9.0km以下、機器・ケーブル類

1

回 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック機種: クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 1回当り平均積載質量(t): 2.6t超2.95t以下				片道運搬距離(km): 9.0km以下		