〇資材単価等について

本工事に係る工事費の積算にあたっては、「長野県建設工事等設計単価（平成30年度実施設計単価表）」や積算資料（電子版含む）（財団法人経済調査会）及び建設物価（WEB版含む）（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価や見積りにより予定価格を算出しています。「長野県建設工事等設計単価」は、合同庁舎行政情報コーナー（県庁行政情報センター）や県立図書館において閲覧できます。

見積り単価は以下の見積り単価一覧表のとおりです。なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見 積 単 価 一 覧 表

名称	規格・形状	単位	単価（円）	備考
押しボタン式通報装置 （消火器一体型）	消火器一体型埋込式(SUS製2.0t＋塗装) 赤色表示灯:LED　2灯式上段全数点滅(押したカ所のみ上下点滅) ABC粉末消火器6.0kg2本内蔵スペース…消火器既設流用 押ボタンスイッチ、電話ジャック付 電源AC200V 60Hz 停電補償回路(40min)インバーター電源より	台	720,000	
同上用説明版	材質　メタクリル製　3.0t	枚	32,000	
押しボタン式通報装置 （非常電話BOX内蔵型）	露出型（SUS製2.0t＋塗装）　取付箱含む 赤色表示灯:LED　1灯式全数点滅 押ボタンスイッチ、電話ジャック付 電源　AC200V 60Hz 停電補償回路(40min)インバーター電源	台	500,000	
同上用説明版	材質　メタクリル製　3.0t	枚	32,000	
非常電話機	NTTより購入	台	230,000	
非常電話表示灯	本体…SUS製1.5t以上＋塗装 形式…内照式(LED灯) 電源…AC200V60H停電補償回路(40min)インバーター電源 取付金具含む(SUS) 落下防止金具付(SUS)	台	450,000	
出口誘導表示板	形式…反射式 材質…アルミ合金　t=2.0 反射シート…カプセルプリズム型 標準寸法…幅1200㎜程度、高さ400㎜程度 取付金具…SS400t=3.0以上、溶融亜鉛メッキ仕上げHDZ35以上 その他…表示面地色を白色、文字及び記号を緑色、字体は丸ゴシック体	台	77,000	
非常電話BOX内蛍光灯 LEDに改修	LED灯　2個／Box1台当り	台	10,000	