

工事数量総括表

工事名	平成31年度 三才山トンネル有料道路 舗装修繕工事					事業区分	維持改良費
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別	細別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量			摘 要
鹿教湯大橋工区		L=55m W=6.75m A=370m ²					
舗装工							
路面切削工							
	路面切削	t=4cm	m ²	370			
	路面切削	t=2cm 防水層切削	m ²	370			
殻運搬							
	殻運搬	切削廃材	m ³	15			L=22km
	殻運搬	混合廃材 研掃廃材含む	m ³	8			L=22km
処分費							
	処分費	切削廃材	t	34			
	処分費	混合廃材 研掃廃材含む	t	19			
橋面防水工							
	研掃工	床版上面 t=2mm ダイヤモンドグランディング工相当	m ²	370			発電機 45kva
	防水工	アスファルト系塗膜防水	m ²	380			16.7

工事数量総括表

工事名	平成31年度 三才山トンネル有料道路 舗装修繕工事					事業区分	維持改良費
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別	細別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量			摘 要
アスファルト舗装工							
	表層工	ポリマー改質Ⅱ型20F t=6cm	m ²	370			
区画線工							
	ペイント式 黄線30cm	センターライン	m	474			
	ペイント式 実線15cm	外側線 労務	m	1114			
	ペイント式 実線15cm	外側線 材料	m	807			
	ペイント式 破線15cm	センター外側 ドットライン等 労務	m	1234			
	ペイント式 破線15cm	センター外側 ドットライン等 材料	m	894			
	ペイント式 破線30cm	センター外側 ドットライン等 労務	m	265			
	ペイント式 破線30cm	センター外側 ドットライン等 材料	m	192			
	ペイント式 実線45cm	ゼブラ等	m	34			
	ペイント式 矢印・記号等	矢印・記号 白	m	85			
	ペイント式 矢印・記号等	矢印・記号 黄色	m	38			
	色替え作業	白→黄	回	1			

