

工事数量総括表

工事名	令和元年度 新和田トンネル有料道路舗装修繕工事 下諏訪町大樋橋上					事業区分	舗装修繕
						工事区分	舗装修繕
工事区分・工種・種別	細別	規 格 ・算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
安全施設工							
	区画線設置工	機・労・材含む 施工規模200m以上500m未満 ペイント式 中央線 W=30cm 黄色	m	250			
	区画線設置工	機・労のみ ペイント式 外側線 W=15cm 白色	m	915			
	区画線設置工	材のみ ペイント式 外側線 W=15cm 白色	m	460			
	区画線設置工	機・労のみ ペイント式 破線 W=15cm 白色	m	219			
	区画線設置工	材のみ ペイント式 破線 W=15cm 白色	m	110			
	区画線設置工	機・労のみ ペイント式 破線 W=30cm 白色	m	219			
	区画線設置工	材のみ ペイント式 破線 W=30cm 白色	m	110			
	区画線設置工	熔融式 制動心理 29m×3本×1.2=104.4m 機・労のみ 矢印・記号・文字 15cm換算	m	199			
	区画線設置工	熔融式 制動心理 29m×3本×1.2=104.4m 材料費のみ 矢印・記号・文字 15cm換算	m	100			
	色替え作業		式	1			
安全費	交通誘導員A		人・日	10			
	交通誘導員B		人・日	40			
運搬費	貨物自動車運搬費	路面切削機 29t車 特大割引あり	台	1			

