

工事数量総括表

工事名	令和元年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 石取橋					事業区分	維持改良費
						工事区分	橋梁保全
工事区分・工種・種別	細別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量			摘 要
地覆補修工							
橋梁地覆補修工							
	とりこわし	橋梁地覆補修	m ³	14			
	コンクリート	橋梁地覆補修 24-12-25BB(W/C≤55%)	m ³	15			
	鉄筋防錆材塗布	亜硝酸リチウム デンカRIS111相当	m ²	20			
殻運搬							
	殻運搬	無筋コンクリート	m ³	14			L=18km
処分費							
	処分費	コンクリート殻	t	33			
水切工							
	水切り設置工	水切りアイドリップ相当	m	77			
橋梁用防護柵工							
橋梁用防護柵工							
	橋梁用高欄	H850 B種 アルミ製 勾配加工含む	m	77			
	異形支柱		本	3			
	アンカー工	防護柵用 樹脂カプセル	箇所	42			

工事数量総括表

工事名	令和元年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 石取橋						事業区分	維持改良費
							工事区分	橋梁保全
工事区分・工種・種別	細別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量			摘 要	
防護柵撤去工								
	鋼製高欄撤去		m	77				
現場発生品運搬								
	現場発生品運搬	クレーン付き 2.9t吊	回	2			L=18km	
処分費								
	スクラップ	既設高欄 鉄くずH1へビー	t	4.7				
伸縮装置取替工								
伸縮装置工								
	伸縮装置	プロフジョイントCDs50相当(耐寒)	m	16				
	伸縮装置付属品	シール材	L	10				
	後打ちコンクリート	超速攻コンクリート	m ³	2				
廃材運搬工								
	現場発生品運搬	クレーン付き 2.9t吊	回	2				
	殻運搬	コンクリート殻 既設後打ちコンクリート	m ³	2				
処分費								
	スクラップ	既設高欄 鉄くずH1へビー	t	4.4				

工事数量総括表

工事名	令和元年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 石取橋					事業区分	維持改良費
						工事区分	橋梁保全
工事区分・工種・種別	細別	規格・算出式	単位	当初数量			摘要
舗装工							
橋面舗装							
	表層	ポリマー改質Ⅱ型As20F t=6cm	m ²	284			
	グルーピング工	路面排水用 既設摺り付け部	m	26			
区画線工							
	ペイント式区画線	外側線 実線15cm 機・労	m	682			
	ペイント式区画線	材料費 実線15cm	m	80			
	ペイント式区画線	外側線 破線15cm 機・労	m	682			
	ペイント式区画線	材料費 実線15cm	m	80			
	ペイント式区画線	中央線(機労材含む) 黄線30cm	m	40			
	ペイント式区画線	矢印・文字・記号 15cm換算 減速マーク	m	48			
	色替え作業	ペイント式 白→黄	回	1			
仮設工	任意						
足場工							
	地覆補修足場	足場・防護(地覆) シート+板張 2回	m ²	122			
	支承補修足場	足場	m ²	32			
	橋台足場	単管足場 安全ネットあり	掛 m ²	36			

