

工事数量総括表（1／3）

工事名	令和元年度 三才山トンネル有料道路 遠方監視制御設備改修工事						事業区分			
	工事区分・工種・種別		細 別	規 格	算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
遠方監視制御設備改修工						式				
各種情報設備工						式				
機器単体費						式				
遠制設備機器費						式	1			
伝送親局盤	管理事務所	電気室	屋内自立型 鋼板製			面	1			
伝送子局盤	①丸子変電所	通信機械室	屋内自立型 鋼板製			面	2			
	②松本受電所	電気室	W600×D500×H2, 350							
遠制設備更新工						式				
情報設備据付・調整工						式	1			
簡易遠制親局盤改造	管理事務所	2F事務室	監視盤接続			式	1			
受信制御機改造	上田建設事務所		三才山トンネル取込改造			式	1			
伝送親局盤据付・調整	管理事務所	電気室	屋内自立型 鋼板製			面	1			
			W600×D500×H2, 350							

工事数量総括表（2／3）

工事名	令和元年度 三才山トンネル有料道路 遠方監視制御設備改修工事						事業区分			
	工事区分・工種・種別		細 別	規 格	算 出 式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
	伝送子局盤据付・調整		①丸子変電所 通信機械室 ②松本受電所 電気室	屋内自立型 鋼板製 W600×D500×H2, 350		面	2			
	付属設備撤去工					式	1			
	伝送親局盤撤去		管理事務所 電気室	屋内自立型 鋼板製 W600×D450×H2, 350		面	1			
	インターフェイス盤撤去		管理事務所 電気室	屋内自立型 鋼板製 W600×D450×H2, 350		面	1			
	伝送子局撤去		①丸子変電所 通信機械室 ②松本受電所 電気室	屋内自立型 鋼板製 W600×D450×H2, 350		面	2			
	グラフィックパネル			W3, 000×D250×H2, 300		面	1			HL2形 相当 (W2, 880×H1, 920)
	中央処理装置					架	4			
	プラズマディスプレイ					台	2			
	道路情報サーバ					台	1			
	映像切替機			上記の架、卓の撤去に含む。		台	2			
	DVDプレーヤー			"		台	1			

工事数量総括表（3／3）

工事名	令和元年度 三才山トンネル有料道路 遠方監視制御設備改修工事						事業区分	工事区分
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要	
アップコンバータ		上記の架、卓の撤去に含まれる。	台	1				
機器等運搬処分費			式					
現地発生品運搬・処分工			式	1				
現場発生品運搬	撤去機材運搬	運搬距離20km以下、積載質量1.5t	回	2				
処分費	スクラップ	鉄くず、ヘビー H1	t	3				
仮設工（任意仮設）			式					
安全管理工			式					
交通誘導警備員			式					
交通誘導警備員 A			人・日	3				
交通誘導警備員 B			人・日	9				