

工事番号															
理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	

令和 元 年度      五輪大橋有料道路 交通安全施設整備（区画線）工事      実施設計書

長野市 真島町川合～大豆島

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
区画線設置工（ペイント式） 区画線設置    L = 4 , 4 6 0 m	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令 和    年    月    日
	竣工予定年月日	令 和   元 年   9 月 30 日
	契 約 保 証 方 法	金 銭 的 保 証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

# 総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表の適用日	53 1 4 北信(1) 01.07.01		
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 前払率(%)	<b>当 世 代</b> 40 08 % 13 道路維持 02 一般交通影響有り(1) 02 上記以外 04 金銭的保証補正無 01 豪雪割増有り 40	<b>前 世 代</b>	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路修繕										
区画線工										
区画線工										
ペイント式区画線										
仮設工	1									工種 第0001号表
安全管理										
安全管理										
*** 直接工事費 ***	1									工種 第0002号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 現場環境改善費 (率分) **										
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
** 現場管理費 **										
** 工事原価 **										
* 一般管理費等 *										
** 工事価格計 **										
** 消費税等相当額計 **										

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**工事費計**										

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 (全ての費用) ペイント式(車載式) 実線 15cm	3,870	m			施工 第0-0001号表
区画線設置 (全ての費用) ペイント式(車載式) 破線 15cm	590	m			施工 第0-0002号表
区画線設置工ペイント式(車載式)供用区間 溶剤式 ゼブラ 45cm 加熱式 施工規模ペイント2000m以上	380	m			
区画線設置工 ペイント式 供用区間 溶剤型 矢印・記号・文字 加熱式 施工規模 ペイント2000m以上	10	m			
*** 単位当り ***	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	8	人・日			施工 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	式			

# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

区画線設置 (全ての費用)

ペイント式(車載式)

実線 15cm

1000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 実線15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号		kg			
軽油	34.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分:ペイント式(車載式) 塗料規格(ペイント式):加熱(溶剤型)白 夜間作業の有無:夜間作業(20時~6時)なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ					規格・仕様(ペイント式):実線 15cm 施工区間:供用区間 時間的制約の有無:時間的制約なし 費用の内訳:全ての費用



# 施工内訳表

施工 第0-0002号表

区画線設置 (全ての費用)

ペイント式(車載式)

破線 15cm

1000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 破線15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号		kg			
軽油	41.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分:ペイント式(車載式) 塗料規格(ペイント式):加熱(溶剤型)白 夜間作業の有無:夜間作業(20時~6時)なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ					規格・仕様(ペイント式):破線 15cm 施工区間:供用区間 時間的制約の有無:時間的制約なし 費用の内訳:全ての費用

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					