

工 事 数 量 総 括 表 1/1

工事区分・工種・種別	細別	規格・算出式	単位	当初数量	変更数量	備考
●橋梁保全工事						
橋梁付属物工						
橋梁用防護柵撤去工						
高欄撤去		234.3*2=468.6m	m	468		
橋梁用防護柵設置工						
橋梁用高欄(上流側)		丸ビーム A(SP) H=850mm 鋼製塗装	m	234		
橋梁用高欄(下流側)		丸ビーム A(SP) H=1000mm 鋼製塗装	m	234		
地覆・歩車道境界補修工						
表面処理工(剥ぎ取り)		塗装剥ぎ取り 737㎡	㎡	737		
		(1.38+0.8+0.97)*(12.0+94.8+124.65+2.3)=736.6㎡				
表面保護工(含浸工法)		含浸剤塗布 737㎡ RCGインナーシールα相当	㎡	737		
		(1.38+0.8+0.97)*(12.0+94.8+124.65+2.3)=736.6㎡				
廃材運搬工						
現場発生品運搬9km以下		既設高欄 4t級2.9t吊 8.6t÷4t≒3回	回	3		
処分費						
鉄くず処分費		既設高欄 ヘビーH1	t	8.6		
仮設工(任意)						
仮設足場工(橋梁地覆補修)		シート+板張 使用回数2回 (供用3.0月を超4.0月以下)	㎡	492		
		(0.8+1.3)*234.3=492.0㎡				
交通管理工		交通誘導警備員B 288人(交代要員含む)	式	1		