

○資材単価等について

本工事に係る工事費の積算にあたっては、「長野県建設工事等設計単価(平成31年度実施設計単価表)」や積算資料(財団法人経済調査会)及び建設物価(財団法人建設物価調査会)に設定されている単価や見積りにより予定価格を算出しています。「長野県建設工事等設計単価」は、合同庁舎行政情報コーナー(県庁行政情報センター)や県立図書館において閲覧できます。

見積り単価は以下の見積り単価一覧表のとおりです。なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積り単価一覧表

名 称	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価 (円)	備 考
換気計測制御盤	屋外自立型 鋼板製 制御方式:自動連動 計測(VI値×4,CO値×3,W値×2) 手動連動 ノッチ制御:0~6、E、正転・逆転	面	40,750,000	
煙透過率計測装置(VI計)	連続光変調単向方式 投・受光部・電源ボックス・取付金具	組	4,000,000	
風向風速計(AV計)	超音波式壁面取付型 超音波ブローグ・変換器ボックス・取付金具	台	2,830,000	
一酸化炭素検出装置(CO計)	トンネル内自立形 測定方式:定電位電解式による連続測定方式	台	2,600,000	
機側盤改造	プログラマブルコントローラ(PLC)交換:1式 交換に伴う、コントローラソフト変更	面	2,850,000	
直流電源装置蓄電池	デジタル温度調節計(排風機巻線温度、軸受温度用):6台 直流電源装置(形式 KS30-50MSP 松下電器製) MSE-50-12SP(蓄電池温度上昇検出:2個) 50AH (12V)	個	174,000	