

○資材単価等について

本工事に係る工事費の積算にあたっては、「長野県建設工事等設計単価(平成31年度実施設計単価表)」や積算資料(財団法人経済調査会)及び建設物価(財団法人建設物価調査会)に設定されている単価や見積りにより予定価格を算出しています。「長野県建設工事等設計単価」は、合同庁舎行政情報コーナー(県庁行政情報センター)や県立図書館において閲覧できます。  
 見積り単価は以下の見積り単価一覧表のとおりです。なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積り単価一覧表

名 称	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価 ( 円 )	備 考
ジェットファン分解整備費	φ 1030 440V 25kw	台	4,324,000	
製作機器費	外装板、ターンバックル、金具類 手元開閉器箱(屋外露出型) 400×700×200	台	3,050,000	
電動機交換材料	軸受、オイルシール、ケーブル金具類 吸着材	台	138,800	
セーフティアンカー	SUS M24×240L	組	7,920	
ホーク・カクティアンカー	SS-SG M16×215L	組	14,100	
測量・墨出し工 (夜間施工)		基	42,500	
アンカー打設工 (夜間施工)	SUS M24×240L	本	3,300	
アンカー打設工 (夜間施工)	SS-SG M16×215L	本	4,160	
アンカー試験工 (夜間施工)	現場引張試験	本	1,330	
吊金具設置工 (夜間施工)		基	44,100	
落下防止金具設置工 (夜間施工)		基	38,300	
ジェットファン据付工 (夜間施工)		基	47,500	
試験調整工 (夜間施工)		基	44,100	
現場管理者(据付)		人	36,200	
高所作業車 (夜間施工)	大型リフト車	台	166,000	
資機材運搬車 (夜間施工)	4tクレーン付トラック	台	25,000	
ハンマードリル (夜間施工)	ドリルスタンド付	台	5,660	
集塵機 (夜間施工)		台	3,830	
治具・工具(据付) (夜間施工)	測量機器含む	台	6,000	
投光機(据付) (夜間施工)		台	1,830	

## 見積単価一覧表

名 称	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価 ( 円 )	備 考
トルクレンチ (夜間施工)	プリセット型	台	3,000	
アンカー試験機 (夜間施工)	引張試験機	台	6,000	
10tクレーン (夜間施工)	運転手付き	台	130,000	
消耗品費 (夜間施工)	カテイヤンカー専用ドリルビット	日	83,300	
コンクリートアンカー	SUS304 M12-100L	本	474	
残置アンカーボルト 落下防止対策(材料費)	粘着シート、プライマー	基	8,930	
ジェットファン撤去費 (夜間施工)	φ 1030 重量:1,100kg	基	75,100	
吊金具撤去工 (夜間施工)		基	61,800	
アンカーボルト切断工 (夜間施工)	SUS M24	本	1,850	
運搬・仮置き工 (夜間施工)	トンネル→丸子駐車場	基	18,370	
残置アンカーボルト 落下防止対策(施工費) (夜間施工)		基	32,180	
現場管理者(撤去) (夜間施工)		人	37,500	
治具・工具(撤去) (夜間施工)		台	17,300	
投光機(撤去) (夜間施工)		台	2,330	
VVRケーブル	VVRE22sq-3C	m	667	
直線接続材	VVRE22sq-3C用	組	6,590	
端末処理材	VVRケーブル用 JCAA規格(B) 22sq-3C	組	6,370	
端末処理材	VVRケーブル用 JCAA規格(B) 60sq-3C	組	8,750	
端末処理材	VVRケーブル用 JCAA規格(B) 14sq-3C	組	5,360	
ケーブル支持架台	アンカー付き ステンレス鋼仕様 ケーブル3, 4本兼用	個	979	
処分費	電力ケーブル 非鉄スクラップ 1号銅線	kg	-580	
処分費(ナゲット処理費)	電力ケーブル 被覆銅線	kg	35	
処分費	廃プラスチック類相当	t	45,700	