

工事番号										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(様式 - 1)

理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		所長補佐		担当	
-----	--	----	--	------	--	------	--	-----	--	----	--	------	--	----	--

令和 元 年度 新和田トンネル有料道路 トンネル防災設備改修工事 実施設計書

(国) 1 4 2 号 小県郡長和町 ~ 岡谷市 湖北トンネル他 2

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
トンネル防災設備改修工 監視設備 1 式 通報・警報設備 1 式 避難誘導設備 1 式 消防設備 1 式 (電力・通信ケーブル) 1 式 (留意事項) 「 工事中止維持費 」 は 「 間接工事費 」 と読み替えてください。	施 工 期 間	480 日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 03 年 3 月 15 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・ 別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・ この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	42 3 諏訪 01.10.01 建設物価・積算資料 当年9月号		
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正(現管)	当 世 代 40 10 % 13 道路維持 02 一般交通影響有り(1) 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 474	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
トンネル防災設備改修工										
湖北トンネル防災設備工										
機器単体費										
機器単体										
機器更新工	1									工種 第0001号表
機器据付工										
機器調整工	1									工種 第0002号表
配線工										
	1									工種 第0003号表
	1									工種 第0004号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
既設機器・配線撤去工										
機器撤去工										
配線撤去工	1									工種 第0005号表
木落とし坂トンネル防災設備工										
機器単体費										
機器単体										
機器更新工	1									工種 第0007号表
機器据付工										
機器調整工	1									工種 第0008号表
	1									工種 第0009号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配線工										
	1			式						工種 第0010号表
既設機器・配線撤去工										
				式						
機器撤去工										
	1			式						工種 第0011号表
配線撤去工										
	1			式						工種 第0012号表
新和田トンネル防災設備工										
				式						
機器単体費										
				式						
機器単体										
	1			式						工種 第0013号表
機器更新工										
				式						
機器据付工										
	1			式						工種 第0014号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機器調整工										
	1			式					工種	第0015号表
配線工										
	1			式					工種	第0016号表
既設機器・配線撤去工										
				式						
機器撤去工										
	1			式					工種	第0017号表
配線撤去工										
	1			式					工種	第0018号表
運搬及び処分費等										
				式						
発生材再利用工										
				式						
現場発生品運搬										
				式						
現場発生品・支給品運搬 クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 9.0km以下 機器・ケーブル類	22			回					施工	第0-0158号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費(スクラップ)										
				式						
すべての諸経費の対象額に含めない										
スクラップ 鉄くず ヘビー H1										
	33.3			t						
スクラップ(非鉄) 電力・通信ケーブル(1号銅線屑相当)										
	13,761			Kg						
仮設工(任意仮設)										
				式						
交通管理工										
	1			式						工種 第0019号表
** 直接工事費 **										
** 現場環境改善費(率分) **										
** 共通仮設費率計算額 **										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理費 ***										
工事中止維持費										
技術者間接費										
		50		%						科目 第0001号表
機器管理費 対象額×5.21% 週休2日対象外										
		1		式						
*** 工事原価 ***										
* 一般管理費等 *										
*** 工事価格計 ***										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税等 相当額計					
工事費計					

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべての諸経費の対象額に含めない					
警報表示板 薄型LED式 SPCC 4窓5可変(交互表示あり)	2	面			
F型支柱 制御装置添架 276.4×t6.6 HDZ55	2	基			
主制御装置(TMC) 支柱添架型 起点側 SPCC 補助警6面制御 LAN変換伝送部内蔵	1	面			
副制御装置(TSC) 支柱添架型 終点側 SPCC P発4B LAN変換伝送部内蔵	1	面			
補助警報表示板 壁面取付 LAN変換伝送部内蔵 4文字 5可変	6	面			
押ボタン式通報装置 消火器箱一体型 SPCC 赤色灯2灯式 説明板付 消火器除く	48	台			
坑外用非常電話機 スタンド型 SUS 坑外用 自立 支柱含む SS400 HDZ55	2	台			
非常電話機表示灯 壁面取付 LED内照式 取付金具含む 両面型	9	面			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
非常駐車帯標識 壁面取付 SPPC LED内照式 片面 取付金具含む 非常駐車帯 + 非常電話表示	6	面			
出口誘導表示板 壁面取付 SPPC LED内照式 取付金具含む	19	面			
受信制御機 屋内自立型 諏訪建内設置 VPN回線対応 10TN容量 TN監視部 液晶表示部(ﾀｸﾊﾞ 補) 停電補償電源内蔵(40分)	1	架			
監視盤 壁掛型	1	台			
インターフェース盤(主電気室) 屋内自立型 電気室内設置 VPN回線対応 主電気室対端末設備遠制監視制御I/F内蔵	1	台			
インターフェース盤(地下換気所) 屋内自立型 地下換気所設置 受配電・換気 地下換気所対端末設備遠制監視制御I/F内蔵	1	台			
システム設定費 受信制御機新設 VPN設定、I/F盤(2面・新和田) ・I/F盤(2面・湖北)・ｶﾗ(6台)取込	1	式			
受信制御監視操作部 諏訪建設置受信制御機リモート監視操作部	1	台			
給水栓 壁面取付 前面プレートSUS304 65A ﾋﾞｯｸﾘｯｸﾞ ﾖｲﾝﾄ 配管支持金具含む	3	台			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ブラインドパネルA SUS 取付アングル含む 1700×1190×t1.0 SUS304 ¹ 補 アングル L50×5t×1700x2 SUS304	21	枚			
ブラインドパネルA2 SUS 取付アングル含む 開口部有り(460×310) 1700×1190×t1.0 ¹ 補 アングル L50×5t×1700x2 SUS304	1	枚			
ブラインドパネルB SUS 取付アングル含む 1290×1190×t1.0 SUS 304 ¹ 補 アングル L50×5t×1290x2 L50x5tx100 SUS304	23	枚			
ブラインドパネルB2 SUS 取付アングル含む 開口部有り(460×310) 1290×1190×t1.0 SUS304 ¹ 補 アングル L50×5t×1290x2 L50x5tx100 SUS304	2	枚			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
警報表示板据付 薄型LED式 SPCC 4窓5可変(交互表示あり)	2	面			施工 第0-0001号表
F型支柱建柱 制御装置添架 HDZ55 276.4×t6.6 片持式 設置手間 400kg以上	2	基			
主制御装置(TMC)据付 支柱添架型 起点側 SPCC 補助警6面制御 停電補償なし 相互補完機能含む 外部供給電源(1kVA)含む	1	面			施工 第0-0002号表
副制御装置(TSC)据付 支柱添架型 終点側 SPCC P発4B 停電補償なし 相互補完機能含む 外部供給電源(1kVA)含む	1	面			施工 第0-0003号表
補助警報表示板据付 壁面取付 SPCC 停電補償なし LAN変換伝送部内蔵 4文字 5可変	6	面			施工 第0-0004号表
押ボタン式通報装置(L側)据付 消火器一体型 取付金具 L75×t6×300×2(HDZ55)含む	25	台			施工 第0-0005号表
押ボタン式通報装置(R側)据付 消火器一体型	23	台			施工 第0-0006号表
坑外用非常電話機据付 スタンド型 坑外用自立 支柱含む SS400 HDZ55	2	台			施工 第0-0007号表
非常電話機表示灯据付 壁面取付 SPCC LED内照式 取付金具含む	9	面			施工 第0-0008号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
非常駐車帯標識取付 壁面取付 SPCC LED内照式 取付金具含む 非常駐車帯 + 非常電話表示	6	面			施工 第0-0009号表
出口誘導表示板据付 壁面取付 SPCC LED内照式 取付金具含む	19	面			施工 第0-0010号表
給水栓取付	3	箇所			施工 第0-0011号表
ブラインドパネル取付工(A, A2) 消火栓設置箇所 化粧板 SUS タイプ A, A2 1700 × 1190 × t1.0	22	箇所			施工 第0-0012号表
ブラインドパネル取付工(B, B2) 消火栓設置箇所 化粧板 SUS タイプ B, B2 1290 × 1190 × t1.0	25	箇所			施工 第0-0013号表
受信制御機据付 屋内自立型 諏訪建内設置 VPN回線対応 10TN容量 TN監視部 液晶表示部(タッチパネル)	1	架			施工 第0-0014号表
監視盤据付 壁掛型	1	台			施工 第0-0015号表
インターフェース盤(主電気室)据付 屋内自立型 電気室内設置 VPN回線対応 主電気室対端末設備遠制監視制御I/F内蔵	1	架			施工 第0-0016号表
インターフェース盤(地下換気所)据付 屋内自立型 地下換気所設置 受配電・換気 地下換気所対端末設備遠制監視制御I/F内蔵	1	架			施工 第0-0017号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
受信制御機監視操作部据付					
諏訪建設受信制御機リモート監視操作部	1	組			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
警報表示板調整 薄型LED式 SPCC 4窓5可変(交互表示あり)	2	面			施工 第0-0019号表
主制御装置(TMC)調整 支柱添架型 起点側 SPCC 補助警6面制御 停電補償なし 相互補完機能含む	1	面			施工 第0-0020号表
副制御装置(TSC)調整 支柱添架型 終点側 SPCC 停電補償なし 相互補完機能含む 外部供給電源(1kVA)含む	1	面			施工 第0-0021号表
補助警報表示板調整 壁面取付 SPCC 停電補償なし LAN変換伝送部内蔵 4文字 5可変	6	面			施工 第0-0022号表
押ボタン式通報装置調整 消火器一体型	48	台			施工 第0-0023号表
受信制御機調整 屋内自立型 諏訪建内設置 VPN回線対応 10TN容量 TN監視部 液晶表示部(タッチパネル)	1	架			施工 第0-0024号表
監視盤調整 壁掛型	1	面			施工 第0-0025号表
インターフェース盤(主電気室)調整 屋内自立型 電気室内設置 VPN回線対応 主電気室対端末設備遠制監視制御I/F内蔵	1	架			施工 第0-0026号表
インターフェース盤(地下換気所)調整 屋内自立型 地下換気所設置 受配電・換気 地下換気所対端末設備遠制監視制御I/F内蔵	1	架			施工 第0-0027号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
受信制御機監視操作部調整					
諏訪建設受信制御機リモート監視操作部	1	組			施工 第0-0028号表
圧力試験 漏水試験	1	式			施工 第0-0029号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線工 屋内ビット CE/F 22sq-3C 30mm以下	42	m			施工 第0-0030号表
配線工 屋内ビット CE/F 8sq-3C 20mm以下	21	m			施工 第0-0031号表
配線工 屋内ビット CE/F 5.5sq-3C 15mm以下	42	m			施工 第0-0032号表
配線工 屋内ビット CE/F 3.5sq-3C 15mm以下	21	m			施工 第0-0033号表
配線工 屋内ビット CE/F 2sq-3C 15mm以下	72	m			施工 第0-0034号表
配線工 屋内ビット IE/F 38sq 10mm以下	27	m			施工 第0-0035号表
配線工 屋内ビット CEE/F 2sq-30C 30mm以下	5	m			施工 第0-0036号表
配線工 屋内ビット CEE/F 2sq-20C 30mm以下	23	m			施工 第0-0037号表
配線工 屋内ビット EM-FCPEE/F-S 0.9-5P 15mm以下	5	m			施工 第0-0038号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線工 屋内ピット EM-FCPEE/F-S 0.65-50P 20mm以下	17	m			施工 第0-0039号表
配線工 屋内ピット EM-FCPEE/F-S 0.65-30P 15mm以下	18	m			施工 第0-0040号表
配線工 屋内ピット EM-FCPEE/F-S 0.65-15P 15mm以下	5	m			施工 第0-0041号表
配線工 屋内ピット EM-FCPEE/F-S 0.65-10P 10mm以下	5	m			施工 第0-0042号表
配線工 屋内ピット EM-FCPEE/F-S 0.65-5P 10mm以下	41	m			施工 第0-0043号表
配線工 地中管内 CE/F 22sq-3C 30mm以下	569	m			施工 第0-0044号表
配線工 地中管内 CE/F 8sq-3C 20mm以下	5,420	m			施工 第0-0045号表
配線工 地中管内 CE/F 5.5sq-3C 15mm以下	2,096	m			施工 第0-0046号表
配線工 地中管内 CE/F 3.5sq-3C 15mm以下	3,801	m			施工 第0-0047号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線工 地中管内 CE/F 2sq-3C 15mm以下	2,570	m			施工 第0-0048号表
配線工 地中管内 CE/F 3.5sq-2C 15mm以下	157	m			施工 第0-0049号表
配線工 地中管内 CE/F 2sq-2C 15mm以下	202	m			施工 第0-0050号表
配線工 地中管内 IE/F 38sq 10mm以下	4,576	m			施工 第0-0051号表
配線工 地中管内 IE/F 3.5sq 5mm以下	220	m			施工 第0-0052号表
配線工 地中管内 EM-FCPEE/F-S 0.9-5P 15mm以下	4,589	m			施工 第0-0053号表
配線工 地中管内 EM-FCPEE/F-S 0.65-20P 15mm以下	55	m			施工 第0-0054号表
配線工 地中管内 EM-FCPEE/F-S 0.65-10P 10mm以下	4,701	m			施工 第0-0055号表
配線工 地中管内 EM-FCPEE/F-S 0.65-5P 10mm以下	4,062	m			施工 第0-0056号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
接続工 直線 CE/F 8sq-3C	1	箇所			施工 第0-0057号表
接続工 直線 CE/F 2sq-3C	6	箇所			施工 第0-0058号表
接続工 分岐 CE/F 22sq-3C	5	箇所			施工 第0-0059号表
接続工 分岐 CE/F 8sq-3C	54	箇所			施工 第0-0060号表
接続工 分岐 CE/F 5.5sq-3C	4	箇所			施工 第0-0061号表
接続工 分岐 CE/F 3.5sq-3C	13	箇所			施工 第0-0062号表
接続工 分岐 EM-PCEE/FS 0.65-20P,10P×2 地中 20P	2	箇所			施工 第0-0063号表
接続工 分岐 EM-FCPEE/F 0.9-5P×3	1	箇所			施工 第0-0064号表
接続工 分岐 CPEV(S) 0.9-30P×2,10P	1	箇所			施工 第0-0065号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
接続工 分岐 CPEV(S) 0.9-10P×2,15P	1	箇所			施工 第0-0066号表
支持材取付工 露出ケーブル ケーブル支持架台 L=130 1条 SUS304	27	箇所			施工 第0-0067号表
支持材 露出ケーブル ケーブル支持金具 S-K15-1AN SUS304	27	個			施工 第0-0068号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防災盤撤去 屋内自立型 電気室内設置	1	架			施工 第0-0069号表
子局(孫局)伝送装置撤去 屋内自立型	2	式			施工 第0-0070号表
警報表示板撤去 DL型 機側操作盤(手元スイッチ収納)含む	2	面			施工 第0-0071号表
F型支柱撤去工 355.6×t6.6 HDZ55+塗装 支柱柱のみ 片持式 400kg以上	2	基			
トンネル内表示板撤去 EL型	6	面			施工 第0-0072号表
押ボタン式通報装置撤去 消火器一体型	23	台			施工 第0-0073号表
坑外用非常電話機撤去 スタンド型	2	台			施工 第0-0074号表
非常電話機表示灯撤去 内照式	9	面			施工 第0-0075号表
非常駐車帯標識撤去 内照式	6	面			施工 第0-0076号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
出口誘導表示板撤去					
内照式	19	面			施工 第0-0077号表
消火栓撤去 A型,B型,C型,D型 ブラインドフランジ取付含む	47	台			施工 第0-0078号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線撤去 屋内ピット VVR 38sq-3C 30mm以下	21	m			施工 第0-0079号表
配線撤去 屋内ピット VVR 22sq-3C 30mm以下	42	m			施工 第0-0080号表
配線撤去 屋内ピット VVR 14sq-3C 20mm以下	42	m			施工 第0-0081号表
配線撤去 屋内ピット VVR 5.5sq-3C 15mm以下	21	m			施工 第0-0082号表
配線撤去 屋内ピット VVR 3.5sq-3C 15mm以下	21	m			施工 第0-0083号表
配線撤去 屋内ピット VVR 2sq-3C 15mm以下	40	m			施工 第0-0084号表
配線撤去 屋内ピット VVR 2sq-2C 15mm以下	7	m			施工 第0-0085号表
配線撤去 屋内ピット IV 8sq 10mm以下	7	m			施工 第0-0086号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S) 0.9-10P 20mm以下	49	m			施工 第0-0087号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線撤去 屋内ピット CPEV(S) 0.65-50P 30mm以下	36	m			施工 第0-0088号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S) 0.65-30P 20mm以下	18	m			施工 第0-0089号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S) 0.65-20P 20mm以下	22	m			施工 第0-0090号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S) 0.65-15P 15mm以下	6	m			施工 第0-0091号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S) 0.65-10P 15mm以下	37	m			施工 第0-0092号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S) 0.65-5P 15mm以下	40	m			施工 第0-0093号表
配線撤去 地中管内 VVR 38sq-3C 30mm以下	359	m			施工 第0-0094号表
配線撤去 地中管内 VVR 22sq-3C 30mm以下	5,329	m			施工 第0-0095号表
配線撤去 地中管内 VVR 14sq-3C 20mm以下	2,978	m			施工 第0-0096号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線撤去 地中管内 VVR 5.5sq-3C 15mm以下	840	m			施工 第0-0097号表
配線撤去 地中管内 VVR 3.5sq-3C 15mm以下	4,052	m			施工 第0-0098号表
配線撤去 地中管内 VVR 2sq-3C 15mm以下	130	m			施工 第0-0099号表
配線撤去 地中管内 CPEV(S) 0.65-20P 20mm以下	5,850	m			施工 第0-0100号表
配線撤去 地中管内 CPEV(S) 0.65-10P 15mm以下	75	m			施工 第0-0101号表
配線撤去 地中管内 CPEV(S) 0.65-5P 15mm以下	4,439	m			施工 第0-0102号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべての諸経費の対象額に含めない					
警報表示板 薄型LED式 SPCC 4窓5可変(交互表示あり)	2	面			
F型支柱 制御装置添架 276.4×t6.6 HDZ55 ベース部露出 輝度計受光部取付部含む	2	基			
主制御装置(TMC) 支柱添架型 終点側 SPCC 停電補償なし 対I/F盤含む P発1B LAN変換伝送部内蔵	1	面			
副制御装置(TSC) 支柱添架型 起点側 SPCC P発1B 停電補償なし 相互補完機能含む LAN変換伝送部内蔵	1	面			
押ボタン式通報装置 消火器箱一体型 SPCC 赤色灯2灯式 説明板付	11	台			
非常電話機 電話機本体・埋込外箱含む NTT規格	4	台			
非常電話表示灯 壁面取付 LED内照式 両面型 取付金具含む	4	面			
出口誘導表示板 壁面取付 LED内照式 取付金具含む	2	面			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
警報表示板据付 薄型LED式 SPCC 4窓5可変(交互表示あり)	2	面			施工 第0-0001号表
F型支柱建柱 制御装置添架 HDZ55 276.4×t6.6 片持式 設置手間 400kg以上	2	基			
主制御装置(TMC)据付 支柱添架型 起点側 SPCC 補助警6面制御 停電補償なし 相互補完機能含む	1	面			施工 第0-0002号表
副制御装置(TSC)据付 支柱添架型 終点側 SPCC 停電補償なし 相互補完機能含む 外部供給電源(1kVA)含む	1	面			施工 第0-0103号表
押ボタン式通報装置据付 消火器一体型	11	台			施工 第0-0104号表
非常電話機据付 電話機本体・埋込箱含む NTT規格	4	台			施工 第0-0105号表
非常電話機表示灯据付 壁面取付 SPCC LED内照式 取付金具含む	4	面			施工 第0-0008号表
出口誘導表示板据付 壁面取付 SPCC LED内照式 取付金具含む	2	面			施工 第0-0010号表
自動調光装置受光部設置 (移設再使用) トンネル照明用 F型柱添架	2	台			施工 第0-0106号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
警報表示板調整 薄型LED式 SPCC 4窓5可変(交互表示あり)	2	面			施工 第0-0019号表
主制御装置(TMC)調整 支柱添架型 起点側 SPCC 補助警6面制御 停電補償なし 相互補完機能含む	1	面			施工 第0-0020号表
副制御装置(TSC)調整 支柱添架型 終点側 SPCC 停電補償なし 相互補完機能含む 外部供給電源(1kVA)含む	1	面			施工 第0-0021号表
押ボタン式通報装置調整 消火器一体型	11	台			施工 第0-0023号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線工 屋内ピット CE/F14sq-3C 20mm以下	21	m			施工 第0-0107号表
配線工 屋内ピット EM-FCPEE/F-S 0.9-20P 20mm以下	5	m			施工 第0-0108号表
配線工 屋内ピット EM-FCPEE/F-S 0.9-3P 10mm以下	5	m			施工 第0-0109号表
配線工 屋内ピット EM-FCPEE/F-S 0.65-5P 10mm以下	5	m			施工 第0-0043号表
配線工 地中管内 CE/F 14sq-3C 20mm以下	309	m			施工 第0-0110号表
配線工 地中管内 CE/F 5.5sq-3C 15mm以下	751	m			施工 第0-0046号表
配線工 地中管内 CE/F 3.5sq-3C 15mm以下	1,027	m			施工 第0-0047号表
配線工 地中管内 CE/F 2sq-3C 15mm以下	116	m			施工 第0-0048号表
配線工 地中管内 EM-FCPEE/F-S 0.9-20P 20mm以下	309	m			施工 第0-0111号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線工 地中管内 EM-FCPEE/F-S 0.9-3P 15mm以下	974	m			施工 第0-0112号表
配線工 地中管内 EM-FCPEE/F-S 0.65-10P 10mm以下	87	m			施工 第0-0055号表
配線工 地中管内 EM-FCPEE/F-S 0.65-5P 10mm以下	1,961	m			施工 第0-0056号表
接続工 分岐 CE/F 3.5sq-3C	6	箇所			施工 第0-0062号表
接続工 分岐 EM-FCPEE/F 0.9-3P×3	1	箇所			施工 第0-0113号表
接続工 分岐 EM-PCEE/FS 0.65-10P,5P×2	2	箇所			施工 第0-0114号表
配管工 屋外露出サドル止め G 22(1)	9	m			施工 第0-0115号表
配管材料 サドルベース G 21(用) SUS	12	組			施工 第0-0116号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
警報表示板撤去 DL型 機側操作盤(手元スイッチ収納)含む	2	面			施工 第0-0071号表
F型支柱撤去工 355.6×t6.6 HDZ55+塗装 支柱柱のみ 片持式 400kg以上	2	基			
押ボタン式通報装置撤去 消火器一体型	11	台			施工 第0-0073号表
非常電話機撤去 壁面埋込型	4	台			施工 第0-0117号表
非常電話機表示灯撤去 内照式	4	面			施工 第0-0075号表
出口誘導表示板撤去 内照式	2	面			施工 第0-0077号表
自動調光装置受光部撤去 (再使用) トンネル照明用 F型柱添架	2	台			施工 第0-0118号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線撤去 屋内ピット VVR 14sq-3C 20mm以下	21	m			施工 第0-0081号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S) 0.9-20P 30mm以下	5	m			施工 第0-0119号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S) 0.65-15P 15mm以下	5	m			施工 第0-0091号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S) 0.65-10P 15mm以下	5	m			施工 第0-0092号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S) 0.65-3P 10mm以下	5	m			施工 第0-0120号表
配線撤去 地中管内 VVR 14sq-3C 20mm以下	869	m			施工 第0-0096号表
配線撤去 地中管内 VVR 5.5sq-3C 15mm以下	191	m			施工 第0-0097号表
配線撤去 地中管内 VVR 3.5sq-3C 15mm以下	544	m			施工 第0-0098号表
配線撤去 地中管内 VVR 2sq-3C 15mm以下	75	m			施工 第0-0099号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線撤去 地中管内 VVR 3.5sq-1C,2sq-2C 15mm以下	484	m			施工 第0-0121号表
配線撤去 地中管内 CPEV(S) 0.9-20P 30mm以下	309	m			施工 第0-0122号表
配線撤去 地中管内 CPEV(S) 0.65-15P 15mm以下	240	m			施工 第0-0123号表
配線撤去 地中管内 CPEV(S) 0.65-10P 15mm以下	908	m			施工 第0-0101号表
配線撤去 地中管内 CPEV(S) 0.65-5P 15mm以下	2,078	m			施工 第0-0102号表
配管撤去工 屋外露出サドル止め PE 22(1)	9	m			施工 第0-0124号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など *すべての諸経費の対象額に含めない*	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
坑外用非常電話機 スタンド型 SUS 坑外用 自立 支柱含む SS400 HDZ55	2			台						
非常電話機 電話機本体・埋込外箱含む NTT規格	9			台						
非常電話機 電話機本体のみ ボックス内設置 NTT規格	2			台						
非常電話ボックス 防音型	2			台						
インターフェース盤(和田側) 屋内自立型 電気室内設置 VPN回線対応 和田側対端末設備遠制監視制御I/F内蔵	1			台						
インターフェース盤(諏訪側) 屋内自立型 電気室内設置 受配電・換気・照明 諏訪側対端末設備遠制監視制御I/F内蔵	1			台						
*** 単位当り ***	1			式						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
坑外用非常電話機据付 スタンド型 坑外用自立 支柱含む SS400 HDZ55	2	台			施工 第0-0007号表
非常電話機据付 電話機本体・埋込箱含む NTT規格	9	台			施工 第0-0125号表
非常電話機据付 NTT規格	2	台			施工 第0-0126号表
非常電話ボックス設置 防音型	2	台			施工 第0-0127号表
インターフェース盤（和田側）据付 屋内自立型 電気室内設置 VPN線対応 和田側対端末設備遠制監視制御I/F内蔵	1	架			施工 第0-0128号表
インターフェース盤（諏訪側）据付 屋内自立型 電気室内設置 受配電・換気・照明 諏訪側対端末設備遠制監視制御I/F内蔵	1	架			施工 第0-0129号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
インターフェース盤（和田側）調整 屋内自立型 電気室内設置 VPN線対応 和田側対端末設備遠制監視制御I/F内蔵	1	架			施工 第0-0130号表
インターフェース盤（諏訪側）調整 屋内自立型 電気室内設置 受配電・換気・照明 諏訪側対端末設備遠制監視制御I/F内蔵	1	架			施工 第0-0131号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線工 屋内ビット SM12/WB4TPENH 11mm以下	8	m			施工 第0-0132号表
配線工 屋内ビット SM4/WB4TPENH 11mm以下	25	m			施工 第0-0133号表
配線工 屋内ビット EM-FCPEE/F-S 0.9-50P 30mm以下	6	m			施工 第0-0134号表
配線工 屋内ビット EM-FCPEE/F-S 0.9-40P 30mm以下	6	m			施工 第0-0135号表
配線工 屋内ビット CE/F 3.5sq-2C 15mm以下	13	m			施工 第0-0136号表
配線工 屋内ビット IE/F 3.5sq 5mm以下	11	m			施工 第0-0137号表
配線工 地中管内 SM12/WB4TPENH 11mm以下	21	m			施工 第0-0138号表
配線工 地中管内 SM4/WB4TPENH 11mm以下	234	m			施工 第0-0139号表
配線工 地中管内 EM-FCPEE/F-S 0.9-5P 15mm以下	129	m			施工 第0-0053号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線工 トンネル内ラック SM12/WB4TPENH 11mm以下	1,927	m			施工 第0-0140号表
配線工 トンネル内ラック EM-FCPEE/F-S 0.9-5P 15mm以下	1,927	m			施工 第0-0141号表
接続工 光ケーブル直線接続 SM12/WB4TPENH	1	箇所			施工 第0-0142号表
接続工 光ケーブル成端工 SM12/WB4TPENH	2	箇所			施工 第0-0143号表
接続工 光ケーブル成端工 SM4/WB4TPENH	4	箇所			施工 第0-0144号表
光ケーブル試験 伝送損失試験 SM12/WB4TPENH	2	方向			施工 第0-0145号表
光ケーブル試験 継続失試験 SM12/WB4TPENH	1	対向			施工 第0-0146号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
子局伝送装置撤去 屋内自立型	2	式			施工 第0-0147号表
坑外用非常電話機撤去 スタンド型	2	台			施工 第0-0074号表
非常電話機撤去 壁面埋込型	9	台			施工 第0-0117号表
非常電話機撤去 電話機本体のみ	2	台			施工 第0-0148号表
非常電話ボックス撤去	2	個			施工 第0-0149号表
しゃ断機撤去	2	台			施工 第0-0150号表
しゃ断機制御機撤去	2	台			施工 第0-0151号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線撤去 屋内ピット VVR 3.5sq-2C 15mm以下	13	m			施工 第0-0152号表
配線撤去 屋内ピット IV 3.5sq 5mm以下	11	m			施工 第0-0153号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S) 0.9-50P 40mm以下	6	m			施工 第0-0154号表
配線撤去 屋内ピット CPEV(S) 0.9-40P 30mm以下	6	m			施工 第0-0155号表
配線撤去 地中管内 FP 1.2-12C 20mm以下	129	m			施工 第0-0156号表
配線撤去 トンネル内ラック FP 1.2-12C 20mm以下	1,927	m			施工 第0-0157号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員	1	人日			工種 第0020号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A	94	人			
交通誘導警備員B	526	人			
*** 単位当り ***	1	人日			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	100	%
電気通信技術者							
	26.91	人					
電気通信技術員							
	32.15	人					
*** 合計 ***	100	%					
*** 単位当り ***	1	%					

警報表示板据付
薄型LED式

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0048

SPCC 4窓5可变(交互表示あり)

4 面 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	1.550	人			
電工	6.200	人			
普通作業員	3.100	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料	0.320	日			
*** 合計 ***	4	面			
*** 単位当り ***	1	面			

施工内訳表

補助警報表示板据付
壁面取付

SPCC 停電補償なし

LAN変換伝送部内蔵 4文字 5可変

施工 第0-0004号表

6 面 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	2.25	人			
電工	9.00	人			
普通作業員	4.50	人			
コンクリートアンカー M16-100L	36	本			
*** 合計 ***	6	面			
*** 単位当り ***	1	面			

施工内訳表

押ボタン式通報装置(L側)据付
消火器一体型

施工 第0-0005号表

取付金具 L75×t6×300×2(HDZ55)含む

59

台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	10.400	人			
電工	8.320	人			
普通作業員	43.264	人			
取付金具 L75×6t×300(HDZ55)	118	個			
コンクリートアンカー M12-100L	236	本			
*** 合計 ***	59	台			
*** 単位当り ***	1	台			

押ボタン式通報装置（R側）据付
消火器一体型

施工内訳表

施工 第0-0006号表

頁0-0053

59 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	10.400	人			
電工	8.320	人			
普通作業員	43.264	人			
コンクリートアンカー M12-100L	236	本			
*** 合計 ***	59	台			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

頁0-0057

出口誘導表示板据付
壁面取付

SPCC LED内照式 取付金具含む

施工 第0-0010号表

21

面 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	3.750	人			
普通作業員	7.500	人			
コンクリートアンカー M12-100L	84	本			
*** 合計 ***	21	面			
*** 単位当り ***	1	面			

施工内訳表

頁0-0071

受信制御機調整

施工 第0-0024号表

屋内自立型 諏訪建内設置 VPN回線対応 10TN容量 TN監視部 液晶表示部(タッチ式)

1 架 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	1.0	人			
電気通信技術員	1.0	人			
*** 単位当り ***	1	架			

施工内訳表

頁0-0072

監視盤調整
壁掛型

施工 第0-0025号表

1 面 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	0.25	人			
*** 単位当り ***	1	面			

施工内訳表

施工 第0-0026号表

インターフェース盤（主電気室）調整

屋内自立型 電気室内設置 VPN回線対応 主電気室対端末設備遠制監視制御I/F内蔵

1 架 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	3.0	人			
電気通信技術員	2.0	人			
*** 単位当り ***	1	架			

施工内訳表

施工 第0-0027号表

インターフェース盤(地下換気所)調整
屋内自立型 地下換気所設置 受配電・換気 地下換気所対端末設備遠制監視制御I/F内蔵

1 架 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	3.0	人			
電気通信技術員	2.0	人			
*** 単位当り ***	1	架			

施工内訳表

諏訪建設設置受信制御機リモート監視操作部

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.70	人			
*** 単位当り ***	1	組			

施工内訳表

頁0-0076

圧力試験
漏水試験

施工 第0-0029号表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械設備据付工	4.3	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

配線工
屋内ピット

施工 第0-0030号表

CE/F 22sq-3C

30mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EMケーブル CE/F 22sq-3C	100	m			
電工	6.0	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋内ピット

施工 第0-0031号表

CE/F 8sq-3C

20mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EMケーブル CE/F 8sq-3C	100	m			
電工	4.4	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋内ピット

施工 第0-0032号表

CE/F 5.5sq-3C

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EMケーブル CE/F 5.5sq-3C	100	m			
電工	3.3	人			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋内ピット

施工 第0-0033号表

CE/F 3.5sq-3C

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EMケーブル CE/F 3.5sq-3C	100	m			
電工	3.3	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋内ピット

施工 第0-0036号表

CEE/F 2sq-30C

30mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EMケーブル CEE/F 2sq-30C	100	m			
電工	6.00	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋内ピット

施工 第0-0037号表

CEE/F 2sq-20C

30mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EMケーブル CEE/F 2sq-20C	100	m			
電工	6.00	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋内ピット

EM-FCPEE/F-S 0.9-5P

15mm以下

施工 第0-0038号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.9-5P	100	m			
電工	3.3	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋内ピット

施工 第0-0039号表

EM-FCPEE/F-S 0.65-50P

20mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.65-50P	100	m			
電工	4.4	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋内ピット

EM-FCPEE/F-S 0.65-30P

15mm以下

施工 第0-0040号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.65-30P	100	m			
電工	3.3	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋内ピット

EM-FCPEE/F-S 0.65-15P

15mm以下

施工 第0-0041号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.65-15P	100	m			
電工	3.3	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0042号表

配線工
屋内ピット

EM-FCPEE/F-S 0.65-10P

10mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.65-10P	100	m			
電工	1.8	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0090

配線工
屋内ビット

施工 第0-0043号表

EM-FCPEE/F-S 0.65-5P

10mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.65-5P	100	m			
電工	1.8	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0091

配線工
地中管内

施工 第0-0044号表

CE/F 22sq-3C

30mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EMケーブル CE/F 22sq-3C	100	m			
電工	3.8	人			
普通作業員	3.8	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0045号表

配線工
地中管内

CE/F 8sq-3C

20mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EMケーブル CE/F 8sq-3C	100	m			
電工	2.7	人			
普通作業員	2.7	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0046号表

配線工
地中管内

CE/F 5.5sq-3C

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EMケーブル CE/F 5.5sq-3C	100	m			
電工	2.1	人			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
地中管内

施工 第0-0047号表

CE/F 3.5sq-3C

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EMケーブル CE/F 3.5sq-3C	100	m			
電工	2.1	人			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
地中管内

施工 第0-0048号表

CE/F 2sq-3C

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EMケーブル CE/F 2sq-3C	100	m			
電工	2.1	人			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0049号表

配線工
地中管内

CE/F 3.5sq-2C

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EMケーブル CE/F 3.5sq-2C	100	m			
電工	2.1	人			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0097

配線工
地中管内

施工 第0-0050号表

CE/F 2sq-2C

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EMケーブル CE/F 2sq-2C	100	m			
電工	2.1	人			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
地中管内

施工 第0-0051号表

IE/F 38sq

10mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
E M電線 IE/F 38sq	100	m			
電工	1.1	人			
普通作業員	1.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0052号表

配線工
地中管内

IE/F 3.5sq

5mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
E M電線(接地) IE/F 3.5sq	100	m			
電工	0.6	人			
普通作業員	0.6	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
地中管内

EM-FCPEE/F-S 0.9-5P

15mm以下

施工 第0-0053号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.9-5P	100	m			
電工	2.1	人			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0101

配線工
地中管内

EM-FCPEE/F-S 0.65-20P

15mm以下

施工 第0-0054号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.65-20P	100	m			
電工	2.1	人			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
地中管内

EM-FCPEE/F-S 0.65-10P

10mm以下

施工 第0-0055号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.65-10P	100	m			
電工	1.1	人			
普通作業員	1.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
地中管内

EM-FCPEE/F-S 0.65-5P

10mm以下

施工 第0-0056号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.65-5P	100	m			
電工	1.1	人			
普通作業員	1.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

接続工
直線

施工 第0-0057号表

1

箇所
当り

CE/F 8sq-3C

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.2	人			
接続材料 レジ注入形 直線 M1-T	1	組			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0105

接続工
直線

CE/F 2sq-3C

施工 第0-0058号表

1

箇所
当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.2	人			
接続材料 レジ注入形 直線 M0	1	組			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0059号表

接続工
分岐

CE/F 22sq-3C

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気	0.525	人			
接続材料 レジ注入形 分岐 Y2	1	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

接続工
分岐

施工 第0-0060号表

CE/F 8sq-3C

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.3	人			
接続材料 レジン注入形 分岐 Y0	1	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0108

接続工
分岐

施工 第0-0061号表

1 箇所 当り

CE/F 5.5sq-3C

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.3	人			
接続材料 レンジ注入型 直線 Y0	1	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0109

接続工
分岐

CE/F 3.5sq-3C

施工 第0-0062号表

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気	0.3	人			
接続材料 レジ注入形 分岐 Y0	1	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

接続工
分岐

EM-PCEE/FS 0.65-20P, 10P×2

地中 20P

施工 第0-0063号表

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.8	人			
接続材料 レジン注入形 分岐 MZ1	1	組			
分岐アダプター	1	個			
混和物入りPEスリーブ	40	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

接続工
分岐

施工 第0-0064号表

EM-FCPEE/F 0.9-5P×3

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.125	人			
接続材料 レジン注入形 分岐 MZ1	1	組			
分岐アダプター	1	個			
混和物入りPEスリーブ	10	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0065号表

接続工
分岐

CPEV(S) 0.9-30P×2,10P

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.55	人			
接続材料 レジン注入形 分岐 MZ2	1	組			
分岐アダプター	1	個			
混和物入りPEスリーブ	60	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

接続工
分岐

施工 第0-0066号表

CPEV(S) 0.9-10P×2,15P

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.425	人			
接続材料 レジン注入形 分岐 MZ1	1	組			
分岐アダプター	1	個			
混和物入りPEスリーブ	30	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0067号表

10 箇所 当り

支持材取付工
露出ケーブル

ケーブル支持架台 L=130 1条 SUS304

名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備 考
電工	1.5	人			
ケーブル支持架台 アンカー付 L=130 1条用 SUS304	10	個			
*** 合計 ***	10	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

支持材
露出ケーブル

施工 第0-0068号表

ケーブル支持金具 S-K15-1AN SUS304

1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル支持金具 S-K15-1AN SUS304	1	個			
*** 単位当り ***	1	個			

防災盤撤去
屋内自立型 電気室内設置

施工内訳表

施工 第0-0069号表

頁0-0116

1 架 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.5	人			
普通作業員	0.2	人			
*** 単位当り ***	1	架			

施工内訳表

施工 第0-0070号表

子局（孫局）伝送装置撤去
屋内自立型

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.5	人			
普通作業員	0.2	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

施工 第0-0071号表

警報表示板撤去
DL型

機側操作盤(手元スイッチ収納)含む

1 面 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.50	人			
普通作業員	0.20	人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料	0.08	日			
*** 単位当り ***	1	面			

施工内訳表

トンネル内表示板撤去
EL型

施工 第0-0072号表

1 面 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.50	人			
普通作業員	0.20	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料	0.08	日			
*** 単位当り ***	1	面			

押ボタン式通報装置撤去
消火器一体型

施工内訳表

施工 第0-0073号表

頁0-0120

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.090	人			
普通作業員	0.208	人			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

消火栓撤去
A型,B型,C型,D型

施工 第0-0078号表

ブラインドフランジ取付含む

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械設備据付工	0.92	日			
普通作業員	0.60	人			
トラック[クレーン装置付]	1.6	時間			
ブラインドフランジ	1	個			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

配線撤去
屋内ビット

施工 第0-0082号表

VVR 5.5sq-3C

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.66	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0130

配線撤去
屋内ビット

VVR 3.5sq-3C

15mm以下

施工 第0-0083号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.66	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0131

配線撤去
屋内ピット

施工 第0-0084号表

VVR 2sq-3C

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.66	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線撤去
屋内ビット

施工 第0-0085号表

VVR 2sq-2C

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.66	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線撤去
屋内ビット

施工 第0-0086号表

IV 8sq

10mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.36	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線撤去
屋内ビット

施工 第0-0087号表

CPEV(S) 0.9-10P

20mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.88	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0135

配線撤去
屋内ビット

CPEV(S) 0.65-50P

30mm以下

施工 第0-0088号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.20	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線撤去
屋内ビット

施工 第0-0089号表

CPEV(S) 0.65-30P

20mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.88	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0090号表

配線撤去
屋内ビット

CPEV(S) 0.65-20P

20mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.88	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線撤去
屋内ビット

施工 第0-0091号表

CPEV(S) 0.65-15P

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.66	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線撤去
屋内ビット

CPEV(S) 0.65-10P

15mm以下

施工 第0-0092号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.66	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線撤去
屋内ビット

施工 第0-0093号表

CPEV(S) 0.65-5P

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.66	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0094号表

配線撤去
地中管内

VVR 38sq-3C

30mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.76	人			
普通作業員	0.76	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0095号表

配線撤去
地中管内

VVR 22sq-3C

30mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.76	人			
普通作業員	0.76	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0143

配線撤去
地中管内

VVR 14sq-3C

20mm以下

施工 第0-0096号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.54	人			
普通作業員	0.54	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0097号表

配線撤去
地中管内

VVR 5.5sq-3C

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.42	人			
普通作業員	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0098号表

配線撤去
地中管内

VVR 3.5sq-3C

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.42	人			
普通作業員	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0146

配線撤去
地中管内

VVR 2sq-3C

15mm以下

施工 第0-0099号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.42	人			
普通作業員	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0147

配線撤去
地中管内

CPEV(S) 0.65-20P

20mm以下

施工 第0-0100号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.54	人			
普通作業員	0.54	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線撤去
地中管内

CPEV(S) 0.65-10P

15mm以下

施工 第0-0101号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.42	人			
普通作業員	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線撤去
地中管内

CPEV(S) 0.65-5P

15mm以下

施工 第0-0102号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.42	人			
普通作業員	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

副制御装置 (TSC) 据付
支柱添架型 終点側

SPCC 停電補償なし

相互補完機能含む

施工 第0-0103号表
外部供給電源(1kVA)含む

2

面 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.850	人			
電工	3.400	人			
普通作業員	1.700	人			
*** 合計 ***	2	面			
*** 単位当り ***	1	面			

施工内訳表

頁0-0151

押ボタン式通報装置据付
消火器一体型

施工 第0-0104号表

59

台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	10.400	人			
電工	8.320	人			
普通作業員	43.264	人			
コンクリートアンカー M12-100L	236	本			
*** 合計 ***	59	台			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

非常電話機据付
電話機本体・埋込箱含む

NTT規格

施工 第0-0105号表

4 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.62	人			
普通作業員	1.55	人			
コンクリートアンカー M12-100L	16	本			
*** 合計 ***	4	台			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

施工 第0-0106号表

自動調光装置受光部設置
(移設再使用)

トンネル照明用 F型柱添架

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.5	人			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

配線工
屋内ピット

施工 第0-0107号表

CE/F14sq-3C

20mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EMケーブル CE/F14sq-3C	100	m			
電工	4.4	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0155

配線工
屋内ピット

施工 第0-0108号表

EM-FCPEE/F-S 0.9-20P

20mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.9-20P	100	m			
電工	4.4	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋内ビット

施工 第0-0109号表

EM-FCPEE/F-S 0.9-3P

10mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.9-3P	100	m			
電工	1.8	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
地中管内

CE/F 14sq-3C

20mm以下

施工 第0-0110号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EMケーブル CE/F 14sq-3C	100	m			
電工	2.7	人			
普通作業員	2.7	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
地中管内

EM-FCPEE/F-S 0.9-20P

20mm以下

施工 第0-0111号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.9-20P	100	m			
電工	2.7	人			
普通作業員	2.7	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
地中管内

EM-FCPEE/F-S 0.9-3P

15mm以下

施工 第0-0112号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.9-3P	100	m			
電工	2.1	人			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

接続工
分岐

施工 第0-0113号表

EM-FCPEE/F 0.9-3P×3

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.125	人			
接続材料 レジン注入形 分岐 MZ1	1	組			
分岐アダプター	1	個			
混和物入りPEスリーブ	6	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

接続工
分岐

施工 第0-0114号表

EM-PCEE/FS 0.65-10P,5P×2

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.425	人			
接続材料 レジン注入形 分岐 MZ1	1	組			
分岐アダプター	1	個			
混和物入りPEスリーブ	20	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

配管工
屋外露出サドル止め

G 22(1)

施工 第0-0115号表

366

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	36.6	人			
厚鋼電線管 G 22(1)	100	本			
*** 合計 ***	366	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配管材料
サドルベース

G 21(用) SUS

施工 第0-0116号表

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
サドルベース G 22(1)用 SUS	1	組			
*** 単位当り ***	1	組			

非常電話機撤去
壁面埋込型

施工内訳表

施工 第0-0117号表

頁0-0164

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.04	人			
普通作業員	0.10	人			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

自動調光装置受光部撤去
(再使用)

トンネル照明用 F型柱添架

施工 第0-0118号表

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.25	人			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

配線撤去
屋内ビット

CPEV(S) 0.9-20P

30mm以下

施工 第0-0119号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.20	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0120号表

配線撤去 屋内ビット		CPEV(S) 0.65-3P	10mm以下	100	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
電工	0.36	人				
*** 合計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				

施工内訳表

配線撤去
地中管内

VVR 3.5sq-1C, 2sq-2C

15mm以下

施工 第0-0121号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.42	人			
普通作業員	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線撤去
地中管内

CPEV(S) 0.9-20P

30mm以下

施工 第0-0122号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.76	人			
普通作業員	0.76	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線撤去
地中管内

CPEV(S) 0.65-15P

15mm以下

施工 第0-0123号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.42	人			
普通作業員	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0171

配管撤去工
屋外露出サドル止め

PE 22(1)

施工 第0-0124号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.0	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

非常電話機据付
電話機本体・埋込箱含む

NTT規格

施工 第0-0125号表

11

台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.60	人			
普通作業員	4.00	人			
コンクリートアンカー M12-100L	44	本			
*** 合計 ***	11	台			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

NTT規格

11

台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.60	人			
普通作業員	4.00	人			
*** 合計 ***	11	台			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

非常電話ボックス設置
防音型

施工 第0-0127号表

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.95	人			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

施工 第0-0128号表

インターフェース盤（和田側）据付
屋内自立型 電気室内設置 VPN線対応

和田側対端末設備遠制監視制御I/F内蔵

1 架 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.5	人			
電工	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
*** 単位当り ***	1	架			

施工内訳表

施工 第0-0129号表

インターフェース盤（諏訪側）据付
 屋内自立型 電気室内設置 受配電・換気・照明 諏訪側対端末設備遠制監視制御I/F内蔵

1 架 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.5	人			
電工	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
*** 単位当り ***	1	架			

施工内訳表

インターフェース盤（和田側）調整
屋内自立型 電気室内設置 VPN線対応

和田側対端末設備遠制監視制御I/F内蔵

施工 第0-0130号表

1

架 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	3.0	人			
電気通信技術員	2.0	人			
*** 単位当り ***	1	架			

施工内訳表

インターフェース盤（諏訪側）調整

施工 第0-0131号表

屋内自立型 電気室内設置 受配電・換気・照明 諏訪側対端末設備遠制監視制御I/F内蔵

1 架 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	3.0	人			
電気通信技術員	2.0	人			
*** 単位当り ***	1	架			

施工内訳表

配線工
屋内ピット

施工 第0-0132号表

SM12/WB4TPENH

11mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
光ケーブル SM12/WB4TPENH	100	m			
電工	1.4	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0133号表

配線工
屋内ビット

SM4/WB4TPENH

11mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
光ケーブル SM4/WB4TPENH	100	m			
電工	1.4	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋内ビット

施工 第0-0134号表

EM-FCPEE/F-S 0.9-50P

30mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.9-50P	100	m			
電工	6.0	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋内ピット

施工 第0-0135号表

EM-FCPEE/F-S 0.9-40P

30mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.9-40P	100	m			
電工	6.0	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋内ピット

施工 第0-0136号表

CE/F 3.5sq-2C

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EMケーブル CE/F 3.5sq-2C	100	m			
電工	3.3	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
屋内ビット

施工 第0-0137号表

IE/F 3.5sq

5mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
E M電線 IE/F 3.5sq	100	m			
電工	0.96	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0138号表

配線工
地中管内

SM12/WB4TPENH

11mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
光ケーブル SM12/WB4TPENH	100	m			
電工	1.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線工
地中管内

施工 第0-0139号表

SM4/WB4TPENH

11mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
光ケーブル SM4/WB4TPENH	100	m			
電工	1.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0140号表

配線工

トンネル内ラック

SM12/WB4TPENH

11mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
光ケーブル SM12/WB4TPENH	100	m			
電工	2.3	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0188

配線工

施工 第0-0141号表

トンネル内ラック

EM-FCPEE/F-S 0.9-5P

15mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル EM-FCPEE/F-S 0.9-5P	100	m			
電工	5.4	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

接続工
光ケーブル直線接続

SM12/WB4TPENH

施工 第0-0142号表

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.76	人			
電気通信技術員	0.76	人			
クロージャ 50C以下 メカニカル型 小型	1	組			
浸水検知センサー クロージャ内用	1	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

接続工
光ケーブル成端工

SM12/WB4TPENH

施工 第0-0143号表

1

箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.49	人			
電気通信技術員	0.49	人			
光コネクタ(SC)付テープ変換コト	3	本			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

接続工
光ケーブル成端工

施工 第0-0144号表

1 箇所 当り

SM4/WB4TPENH

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.49	人			
電気通信技術員	0.49	人			
光コネクタ(SC)付テープ変換コト	1	本			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

光ケーブル試験
伝送損失試験

SM12/WB4TPENH

施工 第0-0145号表

1

方向 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.28	人			
電気通信技術員	0.28	人			
*** 単位当り ***	1	方向			

子局伝送装置撤去
屋内自立型

施工内訳表

施工 第0-0147号表

頁0-0194

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.5	人			
普通作業員	0.2	人			
*** 単位当り ***	1	式			

非常電話機撤去
電話機本体のみ

施工内訳表

施工 第0-0148号表

頁0-0195

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.04	人			
普通作業員	0.10	人			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.19	人			
*** 単位当り ***	1	個			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.10	人			
普通作業員	0.20	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料	0.06	日			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.15	人			
普通作業員	0.10	人			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

配線撤去
屋内ビット

IV 3.5sq

5mm以下

施工 第0-0153号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.19	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線撤去
屋内ビット

施工 第0-0154号表

CPEV(S) 0.9-50P

40mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.68	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

配線撤去
屋内ビット

施工 第0-0155号表

CPEV(S) 0.9-40P

30mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気	1.20	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0156号表

配線撤去
地中管内

FP 1.2-12C

20mm以下

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.54	人			
普通作業員	0.54	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0204

配線撤去
トンネル内ラック

FP 1.2-12C

20mm以下

施工 第0-0157号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0158号表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 9.0km以下

機器・ケーブル類

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1 標準単価：

回 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付]		供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0158号表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 9.0km以下

機器・ケーブル類

1

回 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック機種： クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 1回当り平均積載質量(t)：2.6t超2.95t以下				片道運搬距離(km)：9.0km以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		