

工事数量総括表 (1/3)

工事名	令和元年度 松本トンネル有料道路 除雪・凍結融雪剤散布作業						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要	
雪寒			式					
除雪工			式					
一般除雪工			式					
除雪グレーダー運転	ブレード幅 3.1m	持込 保険料含む 昼間作業 (8時～20時) 2人乗り以上	時間	20				
除雪ドーザ運転 (一般除雪)	ホイール型 (プラウ無・バケツ ト) 8t級	持込 保険料含む 昼間作業 (8時～20時) 1人乗り	時間	42				※2台合計値
凍結防止工			式					
凍結防止剤散布車運転	乾式 3t級 2.5m ² 4*4	貸与・保険料控除	時間	81				
袋詰凍結防止剤積込作業費	開封・積込・清掃		t	93				
雪道巡回工			式					
雪道巡回工	ライトバン (二輪駆動) 1.5L	持込 保険料含む 昼間作業 (8時～20時)	回	2				

工事数量総括表 (2/3)

工事名	令和元年度 松本トンネル有料道路 除雪・凍結融雪剤散布作業						事業区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要	
雪道巡回工	ライトバン (二輪駆動) 1.5L	持込 保険料含む 夜間作業 (20時~8時)	回	2				
雪道巡回工	ライトバン (二輪駆動) 1.5L	持込 保険料含む 休日昼間作業 (8時~20時)	回	2				
雪道巡回工	ライトバン (二輪駆動) 1.5L	持込 保険料含む 休日夜間作業 (20時~8時)	回	2				
待機補償費			式					
除雪機械待機補償費			回	2				
除雪機械運転要員 待機補償費			回	2				
除雪情報員待機補償費			回	2				
凍結防止情報員待機補償費			回	2				
機器管理費			式					
除雪グレーダー運転 (油圧式)	ブレード含む・ ブラウ無・3.1m級	機械管理費 (持込・保険料含む)	台	1				
除雪ドーザ運転 (ホイール型)	ブラウ・バケット兼 用・8t級・1.3~ 1.4m ³	機械管理費 (持込・保険料含む)	台	2				

