

○資材単価等について

本工事に係る工事費の積算にあたっては、「長野県建設工事等設計単価(平成31年度実施設計単価表)」や積算資料(財団法人経済調査会)及び建設物価(財団法人建設物価調査会)に設定されている単価や見積りにより予定価格を算出しています。「長野県建設工事等設計単価」は、合同庁舎行政情報コーナー(県庁行政情報センター)や県立図書館において閲覧できます。

見積り単価は以下の見積り単価一覧表のとおりです。なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積単価一覧表

名 称	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価 (円)	備 考
トンネル防災設備機器				
警報表示板	薄型LED式 SPCC 4窓5可変(交互表示あり)	面	5,850,000	
主制御機(湖北TN起点側)	SPCC 補助警6面制御 停電補償なし 支柱添架 対インターフェース盤I/F含む 対防災盤I/F含む P 発4B 相互補完機能含む	面	12,160,000	
副制御機(湖北TN終点側)	SPCC P発4B 停電補償なし 支柱添架 相互補完機能含む 外部供給電源(1kVA)含む	面	7,550,000	
補助警報表示板	SPCC 停電補償なし 4文字 5可変 制御部内蔵	面	4,260,000	
F型支柱(湖北TN)	HDZ55仕上げ ベース部埋込・露出 φ276.4×t6.6	基	2,255,000	
F型支柱(木落し坂TN)	HDZ55仕上げ ベース部露出 φ276.4×t6.6	基	2,400,000	
主制御機(木落し坂TN終点側)	外部接続I/FはLAN+伝送接続 P発1B 相互補完機能含む 停電補償なし 支柱添架 対インターフェース盤I/F含む SPCC	面	7,570,000	
副制御機(木落し坂TN起点側)	外部接続I/FはLAN+伝送接続 P発1B 相互補完機能含む 外部供給電源用変圧器(1kVA)含む	面	6,300,000	
押ボタン式通報装置	SPCC 消火器箱一体型 消火器除 赤色灯2灯式 説明板付 取付金具 L75×6t×300(HDZ55)	台	620,000	
非常電話機	非常電話機本体のみ	台	180,000	
非常電話機	トンネル壁面取付 電話機本体・埋込箱含む	台	580,000	
坑外用非常電話機	坑外用 自立 同上用支柱含む SS400 HDZ55	台	483,000	
非常電話表示灯	SPCC LED式 両面型	面	380,000	
非常駐車帯標識	SPCC LED式 片面型 非常駐車帯+非常電話表示	面	375,000	
出口誘導表示板	SPCC LED内照式	面	510,000	
非常電話機ボックス	防音型	台	1,010,000	
インターフェース盤 (和田側)	和田側対端末設備遠隔監視制御I/F内蔵 L2SW・VPNルータ・MC*2・ONU内蔵 対諏訪建 I/F内蔵 監視カメラ2台中継	台	11,450,000	
インターフェース盤 (諏訪側)	諏訪側対端末設備遠隔監視制御I/F内蔵 L2SW・MC*2内蔵 監視カメラ1台中継	台	7,300,000	

見積単価一覧表

名 称	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価 (円)	備 考
インターフェース盤 (主電気室)	主電気室対端末設備遠制監視制御I/F内蔵 L2SW・VPNルータ・MC・ONU・LAN変換伝送部 内蔵 対諏訪建I/F内蔵 監視カメラ3台中継	台	12,800,000	
インターフェース盤 (地下換気所)	地下換気所対端末設備遠制監視制御I/F内蔵 L2SW・LAN変換伝送部内蔵	台	6,900,000	
受信制御機 (諏訪建内設置)	10TN容量 TN監視部 液晶表示部(タッチパネル) 屋内自立型 停電補償電源内蔵(40分) L2SW・VPNルータ・ONU内蔵	架	8,570,000	
監視盤	屋内壁掛型	台	150,000	
受信制御機監視操作部	諏訪建設置受信制御機リモート監視操作部 PC本体、KB、マウス (L2SW・VPNルータ・ONU) は既設と共用	台	600,000	
システム設定費	受信制御機新設 VPN設定、IF盤(2面・新和田)・I/F盤(3面・湖北)	式	1,972,000	
機器附属品				
単独給水栓	前面プレートSUS304 65A ピクトリックジョイント 配管支持金具含む	台	297,000	
ブラインドフランジ	φ75 10K ボルト・ナット・パッキン含む	組	50,600	
ブラインドパネルA	1700×1190×t1.0 SUS304パネル アングル L50×5t×1700x2 SUS304	枚	96,300	
ブラインドパネルA2	1700×1190×t1.0 SUS304パネル 開口部有り (460×310) アングル L50×5t×1700x2 SUS304	枚	130,200	
ブラインドパネルB	1290×1190×t1.0 SUS304パネル アングル L50×5t×1290x2 L50x5tx100 SUS304	枚	94,600	
ブラインドパネルB2	1290×1190×t1.0 SUS304パネル 開口部有り (460×310) アングル L50×5t×1290x2 L50x5tx100 SUS304	枚	88,000	
押ボタン式非常通報装置取 付金具	アングル L75×6t×1300 (HDZ55)	個	3,400	
光ケーブル類他				
SM12C/WB4TPENH相当品		m	847	
SM4C/WB4TPENH相当品		m	756	
光コネクタ(SC)付テープ変換コード	片端コネクタ(SC)付単芯コード SM4Cテープコード 単心コード 口出長1m 全長2m	本	18,000	
クロージャ	メカニカル型 OF-J SM用 最大接続心線50以下(4T) 小型	組	168,000	
浸水検知センサ	クロージャ内用	個	12,000	
サドルベース	G22(1)用 SUS	組	352	