

工事数量総括表

工事名	令和2年度 三才山トンネル有料道路 舗装修繕工事 松本市 三才山橋～出合ドライブイン					事業区分	維持改良費
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別	細別	規格・算出式	単位	当初数量			摘要
舗装修繕工事		L=710m W=6.85~7.55m A=5193m ²					
舗装工							
路面切削工							
	路面切削	t=5cm 4000m ² 以上	m ²	5190			
殻運搬							
	殻運搬	切削廃材	m ²	260			L=18.6km
処分費							
	処分費	切削廃材	t	597			
オーバーレイ工							
	表層工	アスファルト改質Ⅱ型20F t=5cm	m ²	5190			
アスファルト舗装補修工							
クラック処理							
	クラック防止シート	クラックシート グラスグリッドCG100L相当	m	1065			
グルーピング工							
	グルーピング工	路面排水用 W=36mm t=10mm	m	158			

