

工事数量総括表

工事名	令和2年度 新和田トンネル有料道路舗装修繕工事 下諏訪町西餅屋橋～焙烙坂					事業区分	舗装修繕
						工事区分	舗装修繕
工事区分・工種・種別	細別	規 格 ・算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
道路修繕							
舗装工			L= m	561			
路面切削工	路面切削工 (舗装打換部・一次切削)	平均切削深さ5cm 段差擦り付け撤去作業あり	m ²	4,010			切削深さは5mm単位とする
	路面切削工 (舗装打換部・二次切削)	平均切削深さ10cm 段差擦り付け撤去作業なし	m ²	3,620			
			m ²				
	切削廃材運搬工	(4009.2*0.05)+(3616.5*0.10)=562.1	m ³	562			マルコ自動車(株) L=0.8Km
処分費	切削廃材処分費	562.1*2.30=1292.8	t	1,293			
舗装打換工	路上路盤再生工	0.20*1.926*0.033*1.02=0.01297t/m ² 混合深さt=20cm 高炉セメント(ハラ)	m ²	3,620			
	瀝青安定処理工	再生加熱安定処理材 t=10cm	m ²	3,620			
	成形目地工		m	561			
	表層工	t=5cmポリマー改質Ⅱ型 密粒(20F)	m ²	4,010			
安全施設工							
	区画線設置工	機・労・材含む 施工規模500m以上2000m未満 ペイント式 中央線 W=30cm 黄色	m	560			
	区画線設置工	機・労のみ ペイント式 外側線 W=15cm 白色	m	1,154			

