工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和2年度　三才山トンネル有料道路　交通安全施設整備（区画線）工事　上田市鹿教湯温泉～松本市三才山	事業区分	維持改良費
		工事区分	安全施設整備

工事区分・工種・種別	細別	規　格・算出式	単位	当初数量			摘　要
交通安全施設整備							
道路修繕							
区画線工							
区画線工							
	ペイント式 区画線設置	中央線 黄線30cm	m	2490			
	ペイント式 区画線設置	外側線 実線15cm	m	7140			
	ペイント式 区画線設置	中央線 実線30cm	m	870			
	ペイント式 区画線設置	破線30cm	m	110			
	ペイント式 区画線設置	停止線 実線45cm	m	6			
	色替え作業		式	1			
安全管理工							
	交通誘導管理員A		人日	6			
	交通誘導管理員B		人日	18			