

## 工事数量総括表

工事名	令和2年度 新和田トンネル有料道路 交通安全施設整備(区画線)工事 長和町男女倉～岡谷市長地					事業区分	道路維持修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別	細別	規 格 ・算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
道路維持							
道路構造物修繕工							
道路付属物修繕工	(区画線 加熱ペイント式)						
	区画線設置工	実線 W=15cm	m	1,760			
	区画線設置工	実線(白色) W=30cm(中央線)	m	310			
	区画線設置工	実線(黄色) W=30cm(中央線)	m	2,720			
	区画線設置工	破線 W=15cm	m	3,560			
	区画線設置工	破線 W=30cm	m	1,680			
		加熱式ペイント 計	m	7,310			
	(区画線 熔融式)						
	区画線設置工	ゼブラ W=45cm	m	240			
	区画線設置工	941.0+149.3=1090.3 矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	1,090			
色替え作業工	色替え作業		式	1			
安全費(仮設工)							
安全費	交通誘導員A	昼間勤務	日・人	10			
	交通誘導員B	昼間勤務	日・人	50			