

## 工事数量総括表 (1/3)

工事名	令和2年度 松本トンネル有料道路 舗装修繕工事						事業区分	工事区分
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要	
道路修繕			式					
舗装工			式					
路面切削工			式					
路面切削 (t = 5 cm)	全面切削 6 cm以下 (4000㎡を越え)	段差すりつけ作業あり	m2	8,950				
殻運搬 (路面切削)	D I D 区間なし	10.5km以下	m3	447				
殻処分 (切削廃材)	As殻 (切削廃材)	塚原石産興業(株)	t	1,029				
オーバーレイ工			式					
表層 (車道・路肩部)	ポリマー改質Ⅱ型 密粒度As20F 厚さ5cm		m2	8,950				
区画線工			式					
区画線工			式					

## 工事数量総括表 (2/3)

工事名	令和2年度 松本トンネル有料道路 舗装修繕工事						事業区分	
	工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要
	ペイント式区画線 (一式工種)	白色・実線 W=15cm		m	2,450			
	ペイント式区画線 (一式工種)	白色・破線 W=15cm		m	810			
	ペイント式区画線 (一式工種)	黄色・実線 W=30cm		m	1,520			
	溶融式区画線	白色・実線 W=30cm		m	25			
	溶融式区画線	白色・実線 W=45cm		m	96			
	溶融式区画線	ゼブラ W=45cm		m	160			
	溶融式区画線	矢印・文字・記号 15cm換算		m	610			
	区画線色変え作業	白色⇄黄色 機・労・材含む		式	1			
	仮設工			式				
	交通管理工			式				
	交通誘導警備員A	昼間勤務 交代要員あり		人・日	13			

### 工事数量総括表 (3/3)

工事名	令和2年度 松本トンネル有料道路 舗装修繕工事					事業区分	
						工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要
交通誘導警備員B	昼間勤務 交代要員あり		人・日	52			
運搬費			式				
運搬費			式				
運搬費			式				
建設機械運搬費	貨物自動車運搬費29 t 8.6km往復		台	1			