

工 事 番 号																
理 事 長		理 事		管 理 部 長		管 理 課 長		審 査 者				所 長		設 計 者		
令和2年度 松本トンネル有料道路 建築物等撤去工事															実施設計書	
松 本 市 島 内 ～ 岡 田																
設 計 大 要								施 行 方 法				請 負				
建築物等撤去工 受電所建屋 2棟 料金所ブース 一式 公衆用トイレ 2棟 浄化槽他 一式								施 行 方 法				1 7 0 日 間				
								起 工 予 定 年 月 日				令 和 年 月 日				
								竣 工 予 定 年 月 日				令 和 年 月 日				
								契 約 保 証 方 法				金銭的補償				
								・ 別途指定する建設機械については、排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・ この設計書で施工機械の規格、仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、ℓ、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」等の単位により、見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。								

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	令和2年度 松本トンネル有料道路 建築物等撤去工事						
I	共通仮設工事	率共通費+積上共通仮設分	1.0	式			工事費内訳書P2～4
II	建築解体直接工事費	集積・積込・運搬・処分共	1.0	式			工事費内訳書P5
III	電気設備解体直接工事費	集積・積込・運搬・処分共	1.0	式			工事費内訳書P111
IV	機械設備解体直接工事費	集積・積込・運搬・処分共	1.0	式			工事費内訳書P121
	純工事費 計						
V	現場管理費		1.0	式			
	工事原価 計						
VI	一般管理費		1.0	式			
	端数調整金額		1.0	式			
	工事価格 計						
	消 費 税		1.0	式			
	工事費 合計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	共通仮設工事						
I-1	(率仮設分)						
	仮設建物	現場事務所	7				
	仮設建物	管理事務所	1				
	仮設建物	トイレユニット	1				
	工事用水電力		1				
	機械器具損料		1.0	式			
	安全管理費		1				
	各種試験費		1				
	工事管理写真費		1				
	整理清掃	全般的な物	1				
	I-1(率仮設分) - 計						
I-2	共通仮設費(積上計上)						
	【A 島内エリア】						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仮囲い	コーンバリアード(移動式) 存置40日間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	32.3	掛m			
	交通誘導員(A)	道路使用期間10日間程度x1人配備	10.0	人工			
	交通誘導員(B)	道路使用期間10日間程度x4人配備	40.0	人工			
	【B料金所第一期】						
	仮囲い	H3000 シート張り 存置期間10日間程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	49.9	掛m			
	工事用出入口	クロスゲートW6000 存置期間10日間程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	1.0	ヶ所			
	交通誘導員(A)	道路使用期間10日間程度x1人配備	10.0	人工			
	交通誘導員(B)	道路使用期間10日間程度x1人配備	10.0	人工			
	【B料金所第二期】						
	仮囲い	H3000 シート張り 存置期間10日間程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	60.3	掛m			
	工事用出入口	クロスゲートW6000 存置期間10日間程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	1.0	ヶ所			
	揚重機	ラフテレンクレーン16t吊 存置期間5日間程度 オペレーター共	5.0	日			
	交通誘導員(A)	道路使用期間10日間程度x1人配備	10.0	人工			
	交通誘導員(B)	道路使用期間10日間程度x1人配備	10.0	人工			
	【B料金所第三期】						
	仮囲い	H3000 シート張り 存置期間10日間程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	52.4	掛m			
	工事用出入口	クロスゲートW6000 存置期間10日間程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	1.0	ヶ所			
	揚重機	ラフテレンクレーン16t吊 存置期間5日間程度 オペレーター共	5.0	日			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導員(A)	道路使用期間10日間程度x1人配備	10.0	人工			
	交通誘導員(B)	道路使用期間10日間程度x1人配備	10.0	人工			
	【B 料金所第四期】						
	仮囲い	H3000 シート張り 存置期間10日間程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	118.3	掛m			
	工事用出入口	クロスゲートW6000 存置期間10日間程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	2.0	ヶ所			
	揚重機	ラフテレンクレーン16t吊 存置期間5日間程度 オペレーター共	5.0	日			
	交通誘導員(A)	道路使用期間10日間程度x1人配備	10.0	人工			
	交通誘導員(B)	道路使用期間10日間程度x1人配備	10.0	人工			
	【B 共通部分】						
	仮囲い	H3000 シート張り 存置期間30日間程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	15.0	掛m			
	仮囲い	H1800 フェンスバリケード 存置期間30日間程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	11.1	掛m			
	工事用出入口	クロスゲートW6000 存置期間30日間程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	1.0	ヶ所			
	【C 上水ポンプ場エリア】						
	仮囲い	シート張り H3000 存置期間10日間程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	6.2	掛m			
	敷き鉄板	t22 1500x3000 存置期間10日間程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	13.5	m2			
	仮囲い	クロスゲートW6000 存置期間10日間程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	1.0	ヶ所			
	交通誘導員(A)	道路使用期間10日間程度x1人配備	10.0	人工			
	交通誘導員(B)	道路使用期間10日間程度x1人配備	10.0	人工			
	I -2(率仮設分) - 計						
	I - 合計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	建築解体直接工事費						
A	島内受電所エリア解体撤去工事		1.0	式			工事費内訳書P6
B	料金所エリア解体撤去工事		1.0	式			工事費内訳書P17
C	上水ポンプ場エリア解体撤去工事		1.0	式			工事費内訳書P92
D	岡田受電所エリア解体撤去工事		1.0	式			工事費内訳書P100
	II - 合計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	島内受電所工了解体撤去工事						
①	島内受電所建築解体撤去工事		1.0	式			工事費内訳書P7
	A - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①	島内受電所建築解体撤去工事						
1	直接仮設		1.0	式			工事費内訳書P8
2	とりこわし	集積共	1.0	式			工事費内訳書P9～10
3	解体分別積込		1.0	式			工事費内訳書P10～12
4	解体材処分	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P13～14
5	解体材運搬		1.0	式			工事費内訳書P15～16
	① - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部くさび緊結足場	H10m未満 W900 存置期間1箇月程度 登栈橋・掛払手間・損料・修繕・運搬費共	351.0	掛m2			
	外部くさび緊結足場安全手摺	存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	78.0	掛m			
	垂直養生メッシュ張	存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	351.0	m2			
	内部解体用脚立足場	並列 H=1.8m 存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	114.0	m2			
	1 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	とりこわし撤去						
	解体時建物周辺根切	機械掘削	64.8	m3			
	捨てコンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	7.0	m3			
	基礎躯体コンクリート解体撤去	土間・二次コンクリート解体・集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	113.1	m3			
	上家根鉄骨解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	114.0	m2			
	屋根板金解体撤去	面戸・水切・タイトフレーム撤去・集積共	120.0	m2			
	外壁中空セメント板解体撤去	アスベスト含有物質(レベル3) 支持部材・コーナー役物撤去・集積共	197.0	m2			
	建物内部造作材事前撤去	S造 1階建 集積共	114.0	延m2			
	鋼製建具撤去	枠撤去・集積共	15.4	m2			
	防水シーリング撤去	集積共	130.3	m			
	アスファルト舗装撤去	集積共	16.2	m2			
	アスファルト舗装カッター入れ	集積共	5.0	m			
	敷地内碎石敷均し整地	t150 再生クラッシュ	199.7	m2			
	解体根切埋め戻し	根切現場発生土	64.8	m3			
	解体後埋め戻し	再生クラッシュ (場外搬入)	114.2	m3			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体用重機運搬回送費	片道30km以内 バックホウ	1.0	往復			
	2　計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	解体分別積込						
	解体分別積込	コンクリート・モルタル塊類 30cm以下 機械積込	282.8	t			
	解体分別積込	中空セメント板 アスベスト含有(レベル3) 30cm以下 機械積込	12.8	t			
	解体分別積込	アスファルト塊類 30cm以下 機械積込	1.9	t			
	解体分別積込	シーリング屑 機械積込	0.1	t			
	解体分別積込	廃石膏ボード屑 機械積込	0.2	t			
	解体分別積込	廃プラ・塩ビ屑 機械積込	0.01	t			
	解体分別積込	グラスウール屑 機械積込	0.1	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄骨・スチール・鋳鉄) 機械積込	8.9	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄筋) 機械積込	9.2	t			
	解体分別積込	金属屑(板金) 機械積込	1.0	t			
	解体分別積込	金属屑(スチール建具) 機械積込	0.3	t			
	解体分別積込	金属屑(軽鉄LGS) 機械積込	0.5	t			
	解体分別積込	金属屑(アルミ) 機械積込	0.1	t			

工事費内訳書

[illegible]

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	解体材処分						
	解体発生材処分	コンクリート・モルタル塊類	282.8	t			
	解体発生材処分	中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)	12.8	t			
	解体発生材処分	アスファルト塊類	1.9	t			
	解体発生材処分	シーリング屑	0.1	t			
	解体発生材処分	廃石膏ボード屑	0.2	t			
	解体発生材処分	廃プラ・塩ビ屑	0.01	t			
	解体発生材処分	グラスウール屑	0.1	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄骨・スチール・鋳鉄)	8.9	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄筋)	9.2	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(板金)	1.0	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(スチール建具)	0.3	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(軽鉄LGS)	0.5	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(アルミ)	0.1	t			

工事費内訳書

[illegible]

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	解体材運搬						
	解体廃材運搬	コンクリート・モルタル塊類	282.8	t			
	解体廃材運搬	中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)	12.8	t			
	解体廃材運搬	アスファルト塊類	1.9	t			
	解体廃材運搬	シーリング屑	0.1	t			
	解体廃材運搬	廃石膏ボード屑	0.2	t			
	解体廃材運搬	廃プラ・塩ビ屑	0.01	t			
	解体廃材運搬	グラスウール屑	0.1	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄骨・スチール・鋳鉄)	8.9	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄筋)	9.2	t			
	解体廃材運搬	金属屑(板金)	1.0	t			
	解体廃材運搬	金属屑(スチール建具)	0.3	t			
	解体廃材運搬	金属屑(軽鉄LGS)	0.5	t			
	解体廃材運搬	金属屑(アルミ)	0.1	t			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	料金所エリア解体撤去工事						
②	料金所解体撤去		1.0	式			工事費内訳書P18
③	管理事務所一部解体・改修		1.0	式			工事費内訳書P44
④	車庫解体撤去	2棟分	1.0	式			工事費内訳書P50
⑤	公衆便所棟解体撤去		1.0	式			工事費内訳書P55
⑥	多目的便所解体撤去		1.0	式			工事費内訳書P65
⑦	浄化槽解体撤去		1.0	式			工事費内訳書P72
⑧	上水層受水槽解体撤去		1.0	式			工事費内訳書P77
⑨	高圧洗浄機小屋解体撤去		1.0	式			工事費内訳書P82
他	その他支障物解体撤去		1.0	式			工事費内訳書P87
	B - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②	料金所解体撤去						
①	第一期解体工事		1.0	式			工事費内訳書P19
②	第二期解体工事		1.0	式			工事費内訳書P24
③	第三期解体工事		1.0	式			工事費内訳書P31
④	第四期解体工事		1.0	式			工事費内訳書P38
	② - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①	第一期解体工事						
1)	とりこわし撤去		1.0	式			工事費内訳書P20
2)	解体分別積込	集積共	1.0	式			工事費内訳書P21
3)	解体材処分		1.0	式			工事費内訳書P22
4)	解体材運搬	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P23
	②-① 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	とりこわし撤去						
	コンクリート舗装カッター入れ	t200程度	64.4	m			
C	アイラント②コンクリート解体撤去	鉄筋切断・集積共 重機ブレーカー・ハントブレーカー併用	43.5	m3			
	舗装コンクリート解体撤去	鉄筋切断・集積共 重機ブレーカー・ハントブレーカー併用	3.9	m3			
E	徴収ブース(大型)解体撤去	W4400xD1500xH2400 集積共 防護版H1000・表示版600x1000撤去共	1.0	台			
O	防護柱②解体撤去	料金表示板1400x1400撤去共	2.0	ヶ所			
Q	防護柱④解体撤去	φ167xH1200 集積共	2.0	ヶ所			
T	道路標識②解体撤去	W1000xH250+支柱 φ60xH1000 集積共	4.0	ヶ所			
V	一旦停止板②解体撤去	W1000xH380+支柱 φ60xH680 集積共	2.0	ヶ所			
	アイラント②撤去後簡易アスファルト舗装	表層:As50 路盤:再生クラシヤt700程度	77.4	m2			
	②-①-1) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	解体分別積込						
	解体分別積込	コンクリート塊類 30cm以下 機械積込	108.9	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄筋) 機械積込	0.4	t			
	解体分別積込	既製フース・計器・基盤・機械屑(混合) 機械積込	12.5	空m3			
	②-①-2) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	解体材処分						
	解体発生材処分	コンクリート塊類	108.9	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄筋)	0.4	t			
	解体発生材処分	既製ベース・計器・基盤・機械屑(混合)	12.5	空m3			
	②-①-3) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	解体材運搬						
	解体廃材運搬	コンクリート塊類	108.9	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄筋)	0.4	t			
	解体廃材運搬	既製ベース・計器・基盤・機械屑(混合)	12.5	空m3			
	②-①-4) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②	第二期解体工事						
1)	直接仮設		1.0	式			工事費内訳書P25
2)	とりこわし撤去		1.0	式			工事費内訳書P26～27
3)	解体分別積込	集積共	1.0	式			工事費内訳書P28
4)	解体材処分		1.0	式			工事費内訳書P29
5)	解体材運搬	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P30
	②-② 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	直接仮設						
	外部くさび緊結足場	H10m未満 W900 存置期間1箇月程度 登栈橋・掛払手間・損料・修繕・運搬費共	108.0	掛m2			
	外部くさび緊結足場安全手摺	存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	41.8	掛m			
	②-②-1) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	とりこわし撤去						
	アスファルト舗装カッター入れ	t200程度	51.3	m			
A	アイランド①コンクリート解体撤去	鉄筋切断・集積共 重機ブレーカー・ハントブレーカー併用	31.8	m3			
	舗装コンクリート解体撤去	鉄筋切断・集積共 重機ブレーカー・ハントブレーカー併用	3.2	m3			
D	徴収ブース(普通)解体撤去	W2850xD1500xH2400 集積共 防護版H1000・表示版600x1000撤去共	1.0	台			
F	遮断機解体撤去	片翼W4000x2 支持支柱・支点支承部材撤去共	1.0	基			
G	自動料金収受機(普通)解体撤去	W600xD600xH1500程度 集積共	1.0	基			
H	自動料金収受機(大型)解体撤去	W600xD600xH2000程度 集積共	1.0	基			
I	車番認識カメラ解体撤去	W500xD450xH1000程度 集積共	1.0	基			
J	2位信号灯解体撤去	W450xD250xH1000程度 集積共	1.0	基			
K	トリガーセンサー(普通)解体撤去	500x500x400基礎撤去・集積共	1.0	基			
L	トリガーセンサー(大型)解体撤去	500x1150x400基礎撤去・集積共	1.0	基			
M	カーゲート解体撤去	集積共	1.0	基			
O	防護柱②解体撤去	料金表示板1400x1400撤去共	1.0	ヶ所			
P	防護柱③解体撤去	φ167xH2000 集積共	2.0	ヶ所			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R	防護柱⑤解体撤去	φ 167xH1500 集積共	1.0	ヶ所			
S	道路標識①解体撤去	W1000xH600+支柱 φ 60xH3400 集積共	2.0	ヶ所			
T	道路標識②解体撤去	W1000xH250+支柱 φ 60xH1000 集積共	1.0	ヶ所			
V	一旦停止板②解体撤去	W1000xH380+支柱 φ 60xH680 集積共	1.0	ヶ所			
	料金表示板解体撤去	W1400xH1400 集積共	1.0	ヶ所			
	屋外コンピ'ネーションカメラ解体撤去	集積共	1.0	ヶ所			
W	配線カバー・縞鋼板解体撤去	集積共	3.2	m2			
	上家根鉄骨解体撤去	集積共 大型ブ'レーカー・圧碎機併用	100.0	m2			
	屋根折板解体撤去	樋・面戸・水切・タ'イトフレーム撤去・集積共	104.0	m2			
	アイラ'ント①撤去後簡易ア'スファ'ルト舗装	表層:Ast50 路盤:再生ク'ラ'シ'ャ'yt700程度	58.5	m2			
	②-②-2) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	解体分別積込						
	解体分別積込	コンクリート塊類 30cm以下 機械積込	81.4	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄筋) 機械積込	0.3	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄骨) 機械積込	3.2	t			
	解体分別積込	金属屑(板金) 機械積込	0.8	t			
	解体分別積込	既製プレス・計器・基盤・機械屑(混合) 機械積込	12.8	空m3			
	②-②-3) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	解体材処分						
	解体発生材処分	コンクリート塊類	81.4	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄筋)	0.3	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄骨)	3.2	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(板金)	0.8	t			
	解体発生材処分	既製ベース・計器・基盤・機械屑(混合)	12.8	空m3			
	②-②-4) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	解体材運搬						
	解体廃材運搬	コンクリート塊類	81.4	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄筋)	0.3	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄骨)	3.2	t			
	解体廃材運搬	金属屑(板金)	0.8	t			
	解体廃材運搬	既製ベース・計器・基盤・機械屑(混合)	12.8	空m3			
	②-②-5) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
③	第三期解体工事						
1)	直接仮設		1.0	式			工事費内訳書P32
2)	とりこわし撤去		1.0	式			工事費内訳書P33～34
3)	解体分別積込	集積共	1.0	式			工事費内訳書P35
4)	解体材処分		1.0	式			工事費内訳書P36
5)	解体材運搬	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P37
	②-③ 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	直接仮設						
	外部くさび緊結足場	H10m未満 W900 存置期間1箇月程度 登栈橋・掛払手間・損料・修繕・運搬費共	108.0	掛m2			
	外部くさび緊結足場安全手摺	存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	41.8	掛m			
	②-③-1) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	とりこわし撤去						
	コンクリート舗装カッター入れ	t200程度	51.3	m			
A	アイランド①コンクリート解体撤去	鉄筋切断・集積共 重機ブレーカー・ハントブレーカー併用	31.8	m3			
	舗装コンクリート解体撤去	鉄筋切断・集積共 重機ブレーカー・ハントブレーカー併用	3.2	m3			
D	徴収ブース(普通)解体撤去	W2850xD1500xH2400 集積共 防護版H1000・表示版600x1000撤去共	1.0	台			
F	遮断機解体撤去	片翼W4000x2					
G	自動料金収受機(普通)解体撤去	W600xD600xH1500程度 集積共	1.0	基			
H	自動料金収受機(大型)解体撤去	W600xD600xH2000程度 集積共	1.0	基			
I	車番認識カメラ解体撤去	W500xD450xH1000程度 集積共	1.0	基			
J	2位信号灯解体撤去	W450xD250xH1000程度 集積共	1.0	基			
K	トリガーセンサー(普通)解体撤去	500x500x400基礎撤去・集積共	1.0	基			
L	トリガーセンサー(大型)解体撤去	500x1150x400基礎撤去・集積共	1.0	基			
M	カーゲート解体撤去	集積共	1.0	基			
N	防護柱①解体撤去	C型表示板撤去共	1.0	ヶ所			
Q	防護柱④解体撤去	φ167xH1200 集積共	1.0	ヶ所			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R	防護柱⑤解体撤去	φ 167xH1500 集積共	1.0	ヶ所			
S	道路標識①解体撤去	W1000xH600+支柱 φ 60xH3400 集積共	2.0	ヶ所			
T	道路標識②解体撤去	W1000xH250+支柱 φ 60xH1000 集積共	1.0	ヶ所			
U	一旦停止板①解体撤去	W1000xH380 集積共	1.0	ヶ所			
	屋外コンピ'ネーションカメラ解体撤去	集積共	1.0	ヶ所			
	C型表示板解体撤去	W1300xH1450xD350 支柱H3250 集積共	1.0	ヶ所			
W	配線カバー・縞鋼板解体撤去	集積共	3.2	m2			
	上家根鉄骨解体撤去	集積共 大型ブ'レーカー・圧碎機併用	100.1	m2			
	屋根折板解体撤去	樋・面戸・水切・タ'イトフレーム撤去・集積共	103.5	m2			
	アイラ'ント①撤去後簡易ア'スファ'ルト舗装	表層:Ast50 路盤:再生ク'ラ'シヤ't700程度	58.5	m2			
	②-③-2) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	解体分別積込						
	解体分別積込	コンクリート塊類 30cm以下 機械積込	81.4	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄筋) 機械積込	0.3	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄骨) 機械積込	3.2	t			
	解体分別積込	金属屑(板金) 機械積込	0.8	t			
	解体分別積込	既製プレス・計器・基盤・機械屑(混合) 機械積込	12.6	空m3			
	②-③-3) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	解体材処分						
	解体発生材処分	コンクリート塊類	81.4	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄筋)	0.3	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄骨)	3.2	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(板金)	0.8	t			
	解体発生材処分	既製ベース・計器・基盤・機械屑(混合)	12.6	空m3			
	②-③-4) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	解体材運搬						
	解体廃材運搬	コンクリート塊類	81.4	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄筋)	0.3	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄骨)	3.2	t			
	解体廃材運搬	金属屑(板金)	0.8	t			
	解体廃材運搬	既製フース・計器・基盤・機械屑(混合)	12.6	空m3			
	②-③-5) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
④	第四期解体工事						
1)	直接仮設		1.0	式			工事費内訳書P39
2)	とりこわし撤去		1.0	式			工事費内訳書P40
3)	解体分別積込	集積共	1.0	式			工事費内訳書P41
4)	解体材処分		1.0	式			工事費内訳書P42
5)	解体材運搬	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P43
	②-④ 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	直接仮設						
	外部くさび緊結足場	H10m未満 W900 存置期間1箇月程度 登栈橋・掛払手間・損料・修繕・運搬費共	108.0	掛m2			
	外部くさび緊結足場安全手摺	存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	43.6	掛m			
	②-④-1) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	とりこわし撤去						
	上家根鉄骨解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧碎機併用	174.0	m2			
	屋根折板解体撤去	樋・面戸・水切・タイフレーム撤去・集積共	176.0	m2			
	屋根看板解体撤去	W9800xH2000(SUS箱文字:800x800 10枚) 看板文字・下地鉄骨・枠撤去・集積共	1.0	ヶ所			
	②-④-2) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	解体分別積込						
	解体分別積込	金属屑(鉄骨) 機械積込	11.2	t			
	解体分別積込	金属屑(板金) 機械積込	1.4	t			
	解体分別積込	金属屑(SUS) 機械積込	0.2	t			
	②-④-3) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	解体材処分						
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄骨)	11.2	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(板金)	1.4	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(SUS)	0.2	t			
	②-④-4) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	解体材運搬						
	解体廃材運搬	金属屑(鉄骨)	11.2	t			
	解体廃材運搬	金属屑(板金)	1.4	t			
	解体廃材運搬	金属屑(SUS)	0.2	t			
	②-④-5) 小計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
③	管理事務所一部解体・改修						
1	直接仮設		1.0	式			工事費内訳書P45
2	とりこわし	集積共	1.0	式			工事費内訳書P46
3	解体分別積込		1.0	式			工事費内訳書P47
4	解体材処分	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P48
5	解体材運搬		1.0	式			工事費内訳書P49
	③ - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	内部解体養生	内部部分撤去解体	12.0	m2			
	撤去解体整理清掃	内部部分撤去解体	12.0	m2			
	1 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	とりこわし撤去						
	空調室外機撤去	W700xD300xH500 集積共	6.0	台			
	洋便器取外し撤去	タンク撤去・集積共	2.0	台			
	小便器取外し撤去	集積共	1.0	台			
	SK流し取外し撤去	集積共	1.0	台			
	洗面化粧台取外し撤去	W800xD600xH900 備品撤去・集積共	1.0	台			
	洗面化粧台取外し撤去	W1000xD600xH900 備品撤去・集積共	1.0	台			
	トイレブーススクリーン取外し撤去	扉・金物撤去・集積共	12.9	m2			
	灯油タンク取外し撤去	490リットル型 集積共	2.0	台			
	灯油タンク上屋解体撤去	W1500xD1000 集積共	2.0	台			
	便器撤去跡床配管穴埋補修	φ100程度xH150 モルタル補修	2.0	ヶ所			
	2 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	解体分別積込						
	解体分別積込	陶器・衛生機器類 機械積込	0.8	t			
	解体分別積込	混合屑(フースクリーン等) 機械積込	0.3	t			
	解体分別積込	機械屑(混合) 機械積込	0.7	空m3			
	3 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	解体材処分						
	解体発生材処分	陶器・衛生機器類	0.8	t			
	解体発生材処分	混合屑(フースクリーン等)	0.3	t			
	解体発生材処分	機械屑(混合)	0.7	空m3			
	4 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	解体材運搬						
	解体廃材運搬	陶器・衛生機器類	0.8	t			
	解体廃材運搬	混合屑(フースクリーン等)	0.3	t			
	解体廃材運搬	機械屑(混合)	0.7	空m3			
	5 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
④	車庫解体撤去						
1	とりこわし撤去		1.0	式			工事費内訳書P51
2	解体分別積込	集積共	1.0	式			工事費内訳書P52
3	解体材処分		1.0	式			工事費内訳書P53
4	解体材運搬	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P54
	④ - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	とりこわし撤去						
	車庫棟(大)上屋解体撤去	W5000xD3800x3連・集積共 柱脚GL-50で切断 重機ブレーカー解体	57.0	m2			
	車庫棟(大)鋼板屋根解体撤去	樋・面戸・水切・タイフレーム撤去・集積共	75.0	m2			
	車庫棟(大)タタキ壁解体撤去	取付フレーム撤去・集積共	13.3	m2			
	車庫棟(小)上屋解体撤去	W5000xD3800x1・集積共 柱脚GL-50で切断 重機ブレーカー解体	19.0	m2			
	車庫棟(小)鋼板屋根解体撤去	樋・面戸・水切・タイフレーム撤去・集積共	25.0	m2			
	1 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	解体分別積込						
	解体分別積込	金属屑(アルミ) 機械積込	0.3	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄骨) 機械積込	1.1	t			
	解体分別積込	金属屑(板金) 機械積込	0.9	t			
	解体分別積込	タクロン屑 機械積込	30.5	kg			
	2 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	解体材処分						
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(アルミ)	0.3	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄骨)	1.1	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(板金)	0.9	t			
	解体発生材処分	タクロン屑	30.5	kg			
	3 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	解体材運搬						
	解体廃材運搬	金属屑(アルミ)	0.3	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄骨)	1.1	t			
	解体廃材運搬	金属屑(板金)	0.9	t			
	解体廃材運搬	タクロン屑	30.5	kg			
	4 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑤	公衆便所棟解体撤去						
1	とりこわし撤去		1.0	式			工事費内訳書P56～57
2	解体分別積込	集積共	1.0	式			工事費内訳書P58～59
3	解体材処分		1.0	式			工事費内訳書P60～61
4	解体材運搬	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P62～63
5	飛散型アスベスト物質除去工事	専用仮設・撤去・集積・積込・運搬・処分共	1.0	式			工事費内訳書P64
	⑤ - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	とりこわし撤去						
	解体時建物周辺根切	機械掘削	28.9	m3			
	捨てコンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	1.4	m3			
	基礎躯体コンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	16.5	m3			
	上部躯体コンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	22.0	m3			
	コンクリートブロック壁解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	8.3	m2			
	床タイル貼解体撤去	モルタル撤去・集積共	20.9	m2			
	壁タイル貼解体撤去	モルタル撤去・集積共	45.9	m2			
	鋼板屋根解体撤去	木毛板・樋・面戸・水切撤去・集積共	28.6	m2			
	アルミ鋼製建具撤去	枠撤去・集積共	2.2	m2			
	スチール鋼製建具撤去	枠撤去・集積共	6.4	m2			
	トイレブース建具撤去	扉・金物撤去・集積共	10.4	m2			
	和便器取外し撤去	集積共	4.0	台			
	小便器取外し撤去	集積共	3.0	台			
	SK流し取外し撤去	集積共	1.0	台			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	洗面流し取外し撤去	集積共	3.0	台			
	解体後埋め戻し	再生クラッパン(場外搬入)	23.2	m3			
	解体根切埋め戻し	根切現場発生土	28.9	m3			
	1 - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	解体分別積込						
	解体分別積込	コンクリート・CB・モルタル塊類 30cm以下 機械積込	93.3	t			
	解体分別積込	ガラス屑 機械積込	0.03	t			
	解体分別積込	タイル・陶器屑 機械積込	4.8	t			
	解体分別積込	木毛板屑 機械積込	0.6	t			
	解体分別積込	混合屑(ファースクリーン等) 機械積込	0.2	t			
	解体分別積込	シーリング屑 機械積込	0.1	t			
	解体分別積込	木屑 機械積込	0.04	t			
	解体分別積込	金属屑(アルミ) 機械積込	0.03	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄筋) 機械積込	3.2	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄屑) 機械積込	0.2	t			
	解体分別積込	金属屑(板金) 機械積込	0.3	t			
	解体分別積込	金属屑(ステンレス) 機械積込	11.2	kg			
	解体分別積込	金属屑(スチール・铸铁) 機械積込	25.0	kg			

工事費内訳書

[illegible]

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	解体材処分						
	解体発生材処分	コンクリート・CB・モルタル塊類	93.3	t			
	解体発生材処分	ガラス屑	0.03	t			
	解体発生材処分	タイル・陶器屑	4.8	t			
	解体発生材処分	木毛板屑	0.6	t			
	解体発生材処分	混合屑(フースクリーン等)	0.2	t			
	解体発生材処分	シーリング屑	0.1	t			
	解体発生材処分	木屑	0.04	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(アルミ)	0.03	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄筋)	3.2	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄屑)	0.2	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(板金)	0.3	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(ステンレス)	11.2	kg			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(スチール・鋳鉄)	25.0	kg			

工事費内訳書

[illegible]

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	解体材運搬						
	解体廃材運搬	コンクリート・CB・モルタル塊類	93.3	t			
	解体廃材運搬	ガラス屑	0.03	t			
	解体廃材運搬	タイル・陶器屑	4.9	t			
	解体廃材運搬	木毛板屑	0.6	t			
	解体廃材運搬	混合屑(フースクリーン等)	0.2	t			
	解体廃材運搬	シーリング屑	0.1	t			
	解体廃材運搬	木屑	0.04	t			
	解体廃材運搬	金属屑(アルミ)	0.03	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄筋)	3.2	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄屑)	0.2	t			
	解体廃材運搬	金属屑(板金)	0.3	t			
	解体廃材運搬	金属屑(ステンレス)	11.2	kg			
	解体廃材運搬	金属屑(スチール・铸铁)	25.0	kg			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	飛散型アスベスト物質除去工事						
	【専用仮設】						
	飛散型アスベスト物質除去専用仮設	クリーンルーム・副資材含 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	1.0	式			
	【施工費】						
	飛散型アスベスト物質除去	集積共	50.1	m2			
	【積込費】						
	飛散型アスベスト物質積込費		3.0	m3			
	【処分費】						
	飛散型アスベスト物質処分費	レベル1・2	3.0	m3			
	【積込費】						
	飛散型アスベスト物質運搬費		1.0	台			
	5 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑥	多目的便所解体撤去						
1	直接仮設工事		1.0	式			工事費内訳書P66
2	とりこわし撤去		1.0	式			工事費内訳書P68
3	解体分別積込	集積共	1.0	式			工事費内訳書P69
4	解体材処分		1.0	式			工事費内訳書P70
5	解体材運搬	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P71
	⑥ - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	解体用脚立足場	並列 H=1.8m 存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	7.4	m2			
	1 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	とりこわし撤去						
	解体時建物周辺根切	機械掘削	19.4	m3			
	捨てコンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	0.5	m3			
	基礎躯体コンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	8.5	m3			
	上部躯体コンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	7.5	m3			
	コンクリートブロック壁解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	3.6	m2			
	床タイル貼解体撤去	モルタル撤去・集積共	6.2	m2			
	壁タイル貼解体撤去	モルタル撤去・集積共	17.3	m2			
	鋼板屋根解体撤去	木毛板・樋・面戸・水切撤去・集積共	7.4	m2			
	天井フレキシブルボード撤去	アスベスト含有(レベル3) 廻り縁撤去・集積共	7.4	m2			
	天井軽鉄下地撤去	集積共	7.4	m2			
	アルミ鋼製建具撤去	枠撤去・集積共	0.6	m2			
	スチール鋼製建具撤去	枠撤去・集積共	1.6	m2			
	洋便器取外し撤去	タンク撤去・集積共	1.0	台			
	洗面流し取外し撤去	集積共	1.0	台			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体後埋め戻し	再生クラッパン（場外搬入）	8.4	m3			
	解体根切埋め戻し	根切現場発生土	19.4	m3			
	2 - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	解体分別積込						
	解体分別積込	コンクリート・CB・モルタル塊類 30cm以下 機械積込	38.6	t			
	解体分別積込	ガラス屑 機械積込	0.02	t			
	解体分別積込	タイル・陶器屑 機械積込	1.7	t			
	解体分別積込	木毛板屑 機械積込	0.2	t			
	解体分別積込	フレキシブルボート屑 アスベスト含有(レベル3) 機械積込	0.1	t			
	解体分別積込	混合屑 機械積込	0.03	t			
	解体分別積込	シーリング屑 機械積込	0.04	t			
	解体分別積込	金属屑(アルミ) 機械積込	0.03	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄筋) 機械積込	1.3	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄屑) 機械積込	0.04	t			
	解体分別積込	金属屑(板金・LGS) 機械積込	0.1	t			
	解体分別積込	金属屑(ステンレス) 機械積込	0.02	t			
	3 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	解体材処分						
	解体発生材処分	コンクリート・CB・モルタル塊類	38.6	t			
	解体発生材処分	ガラス屑	0.02	t			
	解体発生材処分	タイル・陶器屑	1.7	t			
	解体発生材処分	木毛板屑	0.2	t			
	解体発生材処分	フレキシブルボート屑 アスベスト含有(レベル3)	0.1	t			
	解体発生材処分	混合屑	0.03	t			
	解体発生材処分	シーリング屑	0.04	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(アルミ)	0.03	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄筋)	1.3	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄屑)	0.04	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(板金・LGS)	0.1	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(ステンレス)	0.02	t			
	4 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	解体材運搬						
	解体廃材運搬	コンクリート・CB・モルタル塊類	38.6	t			
	解体廃材運搬	ガラス屑	0.02	t			
	解体廃材運搬	タイル・陶器屑	1.7	t			
	解体廃材運搬	木毛板屑	0.2	t			
	解体廃材運搬	フレキシブルボード屑 アスベスト含有(レベル3)	0.1	t			
	解体廃材運搬	混合屑	0.03	t			
	解体廃材運搬	シーリング屑	0.04	t			
	解体廃材運搬	金属屑(アルミ)	0.03	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄筋)	1.3	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄屑)	0.04	t			
	解体廃材運搬	金属屑(板金・LGS)	0.1	t			
	解体廃材運搬	金属屑(ステンレス)	0.02	t			
	5 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑦	浄化槽解体撤去						
1	とりこわし撤去		1.0	式			工事費内訳書P73
2	解体分別積込	集積共	1.0	式			工事費内訳書P74
3	解体材処分		1.0	式			工事費内訳書P75
4	解体材運搬	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P76
	⑦ - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	とりこわし撤去						
	解体時建物周辺根切	機械掘削	45.4	m3			
	捨てコンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	2.0	m3			
	基礎躯体コンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	19.5	m3			
	浄化槽タンク解体撤去	FRP製(14m3) 集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	1.0	基			
	解体後埋め戻し	再生クラッシュ(場外搬入)	33.5	m3			
	解体根切埋め戻し	根切現場発生土	45.4	m3			
	1 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	解体分別積込						
	解体分別積込	コンクリート塊類 30cm以下 機械積込	49.3	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄筋) 機械積込	2.3	t			
	解体分別積込	金属屑(鋳鉄) 機械積込	0.2	t			
	解体分別積込	FRP屑 機械積込	14.0	空m3			
	2 - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	解体材処分						
	解体発生材処分	コンクリート塊類	49.3	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄筋)	2.3	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鋳鉄)	0.2	t			
	解体発生材処分	FRP屑	14.0	空m3			
	3 - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	解体材運搬						
	解体廃材運搬	コンクリート塊類	49.3	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄筋)	2.3	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鋳鉄)	0.2	t			
	解体廃材運搬	FRP屑	14.0	空m3			
	4 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑧	上水層受水槽解体撤去						
1	とりこわし撤去		1.0	式			工事費内訳書P78
2	解体分別積込	集積共	1.0	式			工事費内訳書P79
3	解体材処分		1.0	式			工事費内訳書P80
4	解体材運搬	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P81
	⑧ - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	とりこわし撤去						
	解体時建物周辺根切	機械掘削	13.6	m3			
	捨てコンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	0.6	m3			
	基礎躯体コンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	7.5	m3			
	受水槽タンク解体撤去	FRP製(10m3) 集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	1.0	基			
	外周ネットフェンス解体撤去	扉撤去・基礎撤去共・集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	20.0	m3			
	解体後埋め戻し	再生クラッシュラン(場外搬入)	8.1	m3			
	解体根切埋め戻し	根切現場発生土	13.6	m3			
	1 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	解体分別積込						
	解体分別積込	コンクリート塊類 30cm以下 機械積込	19.1	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄筋) 機械積込	0.9	t			
	解体分別積込	金属屑(フェンス) 機械積込	0.4	t			
	解体分別積込	FRP屑 機械積込	10.0	空m3			
	2 - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	解体材処分						
	解体発生材処分	コンクリート塊類	19.1	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄筋)	0.9	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(フェンス)	0.4	t			
	解体発生材処分	FRP屑	10.0	空m3			
	3 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	解体材運搬						
	解体廃材運搬	コンクリート塊類	19.1	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄筋)	0.9	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鋳鉄)	0.4	t			
	解体廃材運搬	FRP屑	10.0	空m3			
	4 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑨	高圧洗浄機小屋解体撤去						
1	とりこわし撤去		1.0	式			工事費内訳書P83
2	解体分別積込	集積共	1.0	式			工事費内訳書P84
3	解体材処分		1.0	式			工事費内訳書P85
4	解体材運搬	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P86
	⑨ - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	とりこわし撤去						
	解体時建物周辺根切	機械掘削	1.8	m3			
	土間基礎躯体コンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	0.4	m3			
	上家根鉄骨解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	1.7	m2			
	屋根角波サイディング解体撤去	水切・タイトフレーム撤去・集積共	2.6	m2			
	タタロ壁解体撤去	扉撤去・下地撤去・集積共	8.5	m2			
	コンプレッサ撤去	710x250x560 集積共	1.0	基			
	温水洗浄機撤去	673x690x1003 集積共	1.0	基			
	解体後埋め戻し	再生クラッシュラン(場外搬入)	0.4	m3			
	解体根切埋め戻し	根切現場発生土	1.8	m3			
	1 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	解体分別積込						
	解体分別積込	コンクリート塊類 30cm以下 機械積込	1.0	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄筋) 機械積込	0.03	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄骨) 機械積込	0.1	t			
	解体分別積込	金属屑(板金) 機械積込	0.02	t			
	解体分別積込	タキロン屑 機械積込	9.8	kg			
	解体分別積込	機械屑(混合) 機械積込	0.6	空m3			
	2 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	解体材処分						
	解体発生材処分	コンクリート塊類	1.0	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄筋)	0.03	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄骨)	0.1	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(板金)	0.02	t			
	解体発生材処分	タタロン屑	9.8	kg			
	解体発生材処分	機械屑(混合)	0.6	空m3			
	3 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	解体材運搬						
	解体廃材運搬	コンクリート塊類	1.0	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄筋)	0.03	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄骨)	0.1	t			
	解体廃材運搬	金属屑(板金)	0.02	t			
	解体廃材運搬	タタロン屑	9.8	kg			
	解体廃材運搬	機械屑(混合)	0.6	空m3			
	4 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
他	その他支障物解体撤去						
1	とりこわし撤去		1.0	式			工事費内訳書P88
2	解体分別積込	集積共	1.0	式			工事費内訳書P89
3	解体材処分		1.0	式			工事費内訳書P90
4	解体材運搬	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P91
	他 - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	とりこわし撤去						
	アスファルト舗装カッター入れ	t40程度	54.8	m			
	アスファルト舗装解体撤去	集積共 重機ブレーカー・ハントブレーカー併用	305.0	m2			
	土間コンクリート解体撤去	落込躯体・鉄筋切断・集積共 重機ブレーカー・ハントブレーカー併用	20.5	m2			
	ステンレス手摺撤去	W930xH700 集積共	2.0	ヶ所			
	歩車道境界ブロックA撤去	集積共	9.2	m			
	撤去後場内アスファルト舗装復旧	表層:密粒Ast40・PK-5 粒調砕石M-40t100・クラシヤC-40t200	323.0	m2			
	1 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	解体分別積込						
	解体分別積込	アスファルト塊類 30cm以下 機械積込	28.1	t			
	解体分別積込	コンクリート塊類 30cm以下 機械積込	3.7	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄筋) 機械積込	0.4	t			
	解体分別積込	金属屑(ステンレス) 機械積込	0.1	t			
	2 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	解体材処分						
	解体発生材処分	アスファルト塊類	81.4	t			
	解体発生材処分	コンクリート塊類	0.3	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄筋)	3.2	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(ステンレス)	0.8	t			
	3 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	解体材運搬						
	解体廃材運搬	アスファルト塊類	81.4	t			
	解体廃材運搬	コンクリート塊類	0.3	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄筋)	3.2	t			
	解体廃材運搬	金属屑(ステンレス)	0.8	t			
	4 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	上水ポンプ場エリア解体撤去工事						
⑩	上水ポンプ場建築解体撤去工事		1.0	式			工事費内訳書P93
	C - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑩	上水ポンプ場建築解体撤去工事						
1	直接仮設		1.0	式			工事費内訳書P94
2	とりこわし	集積共	1.0	式			工事費内訳書P95～96
3	解体分別積込		1.0	式			工事費内訳書P97
4	解体材処分	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P98
5	解体材運搬		1.0	式			工事費内訳書P99
	⑩ - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	天井解体用脚立足場	並列 H=1.8m 存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	6.0	m2			
	1 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	とりこわし撤去						
	解体時建物周辺根切	機械掘削	38.9	m3			
	捨てコンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	0.6	m3			
	基礎躯体コンクリート解体撤去	基礎床盤解体・集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	9.0	m3			
	上部躯体コンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	5.3	m3			
	天井石膏ニラボード撤去	アスベスト含有(レベル3) 集積共	6.0	m2			
	アルミ鋼製建具撤去	枠撤去・集積共	2.0	m2			
	ポンプ機械撤去	集積共	2.0	基			
	機械制御盤撤去	集積共	1.0	基			
	フェンス撤去	H1200 扉・基礎撤去・集積共	18.0	m			
	敷地内碎石敷均し整地	t150 再生クラッシュラン	36.6	m2			
	解体根切埋め戻し	根切現場発生土	38.9	m3			
	解体後埋め戻し	再生クラッシュラン(場外搬入)	19.8	m3			
	解体用重機運搬回送費	片道30km以内 バックホウ	1.0	往復			

工事費内訳書

[illegible]

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	解体分別積込						
	解体分別積込	コンクリート・モルタル塊類 30cm以下 機械積込	35.0	t			
	解体分別積込	廃石膏ボード屑(ニラボード) 人力積込 アスベスト含有(レベル3)	0.1	t			
	解体分別積込	ガラス屑 人力積込	0.01	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄筋) 機械積込	2.5	t			
	解体分別積込	金属屑(スチール・鋳鉄) 機械積込	0.2	t			
	解体分別積込	金属屑(アルミ建具) 機械積込	0.02	t			
	解体分別積込	金属屑(ステンレス) 機械積込	0.01	t			
	解体分別積込	機械類屑 機械積込	2.0	空m3			
	3 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	解体材処分						
	解体発生材処分	コンクリート・モルタル塊類	35.0	t			
	解体発生材処分	アスベスト含有(レベル3) 廃石膏ボード(ニラボード)	0.1	t			
	解体発生材処分	ガラス屑	0.01	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄筋)	2.5	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(スチール・鋳鉄)	0.2	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(アルミ建具)	0.02	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(ステンレス)	0.01	t			
	解体発生材処分	機械類屑	2.0	空m3			
	4 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	解体材運搬						
	解体廃材運搬	コンクリート・モルタル塊類	35.0	t			
	解体廃材運搬	アスベスト含有(レベル3) 廃石膏ボード屑(ニラボード)	0.1	t			
	解体廃材運搬	ガラス屑	0.01	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄筋)	2.5	t			
	解体廃材運搬	金属屑(スチール・鋳鉄)	0.2	t			
	解体廃材運搬	金属屑(アルミ建具)	0.02	t			
	解体廃材運搬	金属屑(ステンレス)	0.01	t			
	解体廃材運搬	機械類屑	2.0	空m3			
	5 ー 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	岡田受電所工区解体撤去工事						
⑪	岡田受電所建築解体撤去工事		1.0	式			工事費内訳書P101
	D - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑪	岡田受電所建築解体撤去工事						
1	直接仮設		1.0	式			工事費内訳書P102
2	とりこわし	集積共	1.0	式			工事費内訳書P103～104
3	解体分別積込		1.0	式			工事費内訳書P105～106
4	解体材処分	スクラップ処分含	1.0	式			工事費内訳書P107～108
5	解体材運搬		1.0	式			工事費内訳書P109～110
	⑪ - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部くさび緊結足場	H10m未満 W900 存置期間1箇月程度 登栈橋・掛払手間・損料・修繕・運搬費共	379.0	掛m2			
	外部くさび緊結足場安全手摺	存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	91.0	掛m			
	垂直養生メッシュ張	存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	379.0	m2			
	内部解体用脚立足場	並列 H=1.8m 存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	153.0	m2			
	1 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	とりこわし撤去						
	解体時建物周辺根切	機械掘削	80.4	m3			
	捨てコンクリート解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	8.0	m3			
	基礎躯体コンクリート解体撤去	土間・二次コンクリート解体・集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	127.0	m3			
	上家根鉄骨解体撤去	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	153.0	m2			
	屋根板金解体撤去	面戸・水切・タイトフレーム撤去・集積共	164.0	m2			
	外壁中空セメント板解体撤去	アスベスト含有物質(レベル3) 支持部材・コーナー役物撤去・集積共	244.0	m2			
	建物内部造作材事前撤去	S造 1階建 集積共	153.0	延m2			
	鋼製建具撤去	枠撤去・集積共	17.4	m2			
	防水シーリング撤去	集積共	158.0	m			
	外部ポンプ撤去	W525xD575xH580 集積共	1.0	基			
	外部コンテナ撤去	W1000xD12000xH1160 集積共	2.0	基			
	アスファルト舗装撤去	集積共	204.0	m2			
	アスファルト舗装カッター入れ	集積共	69.3	m			
	敷地内碎石敷均し整地	t150 再生クラシヤン	204.0	m2			

工事費内訳書

[illegible]

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	解体分別積込						
	解体分別積込	コンクリート・モルタル塊類 30cm以下 機械積込	317.0	t			
	解体分別積込	中空セメント板 アスベスト含有(レベル3) 30cm以下 機械積込	15.9	t			
	解体分別積込	アスファルト塊類 30cm以下 機械積込	23.4	t			
	解体分別積込	シーリング屑 機械積込	0.2	t			
	解体分別積込	廃石膏ボード屑 機械積込	0.3	t			
	解体分別積込	廃プラ・塩ビ屑 機械積込	0.01	t			
	解体分別積込	グラスウール屑 機械積込	0.2	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄骨・スチール・鋳鉄) 機械積込	10.8	t			
	解体分別積込	金属屑(鉄筋) 機械積込	10.4	t			
	解体分別積込	金属屑(板金) 機械積込	1.4	t			
	解体分別積込	金属屑(スチール建具) 機械積込	0.4	t			
	解体分別積込	金属屑(軽鉄LGS) 機械積込	0.6	t			
	解体分別積込	金属屑(アルミ) 機械積込	0.1	t			
	解体分別積込	機械類屑 機械積込	3.0	空m3			

工事費内訳書

[illegible]

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	解体材処分						
	解体発生材処分	コンクリート・モルタル塊類	317.0	t			
	解体発生材処分	中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)	15.9	t			
	解体発生材処分	アスファルト塊類	23.4	t			
	解体発生材処分	シーリング層	0.2	t			
	解体発生材処分	廃石膏ボード層	0.3	t			
	解体発生材処分	廃プラ・塩ビ層	0.01	t			
	解体発生材処分	グラスウール層	0.2	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄骨・スチール・鋳鉄)	10.8	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(鉄筋)	10.4	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(板金)	1.4	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(スチール建具)	0.4	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(軽鉄LGS)	0.6	t			
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(アルミ)	0.1	t			
	解体発生材処分	機械類屑	3.0	空m3			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4 一 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	解体材運搬						
	解体廃材運搬	コンクリート・モルタル塊類	317.0	t			
	解体廃材運搬	中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)	15.9	t			
	解体廃材運搬	アスファルト塊類	23.4	t			
	解体廃材運搬	シーリング屑	0.2	t			
	解体廃材運搬	廃石膏ボード屑	0.3	t			
	解体廃材運搬	廃プラ・塩ビ屑	0.01	t			
	解体廃材運搬	グラスウール屑	0.2	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄骨・スチール・鋳鉄)	10.8	t			
	解体廃材運搬	金属屑(鉄筋)	10.4	t			
	解体廃材運搬	金属屑(板金)	1.4	t			
	解体廃材運搬	金属屑(スチール建具)	0.4	t			
	解体廃材運搬	金属屑(軽鉄LGS)	0.6	t			
	解体廃材運搬	金属屑(アルミ)	0.1	t			
	解体廃材運搬	機械類屑	3.0	空m3			

工事費内訳書

[illegible]

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	電気設備解体直接工事費						
A	島内受電所エリア解体撤去工事		1.0	式			工事費内訳書P112～113
B	料金所エリア解体撤去工事		1.0	式			工事費内訳書P114～116
C	上水ポンプ場エリア解体撤去工事		1.0	式			工事費内訳書P117～118
D	岡田受電所エリア解体撤去工事		1.0	式			工事費内訳書P119～120
	Ⅲ - 合計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	島内受電所エリア解体撤去工事						
	電線管	E31	17.0	m			電気設備複合単価
	電線管	PF22	242.0	m			電気設備複合単価
	電線	IV1.6	62.0	m			電気設備複合単価
	電線	IV2.0	367.0	m			電気設備複合単価
	ケーブル	CV5.5-4C	19.0	m			電気設備複合単価
	ケーブル	CV8-4C	13.0	m			電気設備複合単価
	ケーブル	CV14-3C	6.0	m			電気設備複合単価
	アウトレットボックス	4角中浅	21.0	個			電気設備複合単価
	プルボックス	200x200x100	1.0	個			電気設備複合単価
	埋込スイッチ	1P10Ax1	3.0	個			電気設備複合単価
	埋込コンセント	2P15Ax2E	12.0	個			電気設備複合単価
	照明器具	FL40Wx2 直付け	15.0	灯			電気設備複合単価
	電灯分電盤		1.0	面			電気設備複合単価
	動力盤		1.0	面			電気設備複合単価

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体分別積み込み	建設混合廃棄物	0.7	t			
	解体分別積み込み	蛍光ランプ FL40Wx1	15.0	本			
	解体処分	建設混合廃棄物	0.7	t			
	解体処分	蛍光ランプ FL40Wx1	15.0	本			
	解体材運搬	建設混合廃棄物	0.7	t			
	解体材運搬	蛍光ランプ FL40Wx1	15.0	本			
	A - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	料金所エリア解体撤去工事						
	電線管	E19	113.0	m			電気設備複合単価
	電線管	E31	37.0	m			電気設備複合単価
	電線管	G16	10.0	m			電気設備複合単価
	電線管	G22	110.0	m			電気設備複合単価
	電線管	G28	270.0	m			電気設備複合単価
	電線管	G36	16.0	m			電気設備複合単価
	電線管	G54	49.0	m			電気設備複合単価
	電線	IV1.6	210.0	m			電気設備複合単価
	電線	IV2.0	546.0	m			電気設備複合単価
	ケーブル	CV3.5-2C	46.0	m			電気設備複合単価
	ケーブル	CV5.5-4C	174.0	m			電気設備複合単価
	ケーブル	CV8-4C	78.0	m			電気設備複合単価
	ケーブル	CV22-4C	155.0	m			電気設備複合単価
	ケーブル	CVT60	78.0	m			電気設備複合単価

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アウトレットボックス	4角中浅	28.0	個			電気設備複合単価
	プルボックス	150x150x100	1.0	個			電気設備複合単価
	プルボックス	200x200x100	2.0	個			電気設備複合単価
	埋込スイッチ	1P10Ax1	3.0	個			電気設備複合単価
	埋込コンセント	2P15Ax2E	12.0	個			電気設備複合単価
	避雷針	7.5m	2.0	基			電気設備複合単価
	照明器具	FL20Wx1 直付け	4.0	灯			電気設備複合単価
	照明器具	FL40Wx1 直付け	4.0	灯			電気設備複合単価
	照明器具	FL20Wx1 誘蛾灯	5.0	灯			電気設備複合単価
	照明器具	高天井用 MF250Wx1 直付け	12.0	灯			電気設備複合単価
	照明器具	高天井用 HF160Wx1 直付け	10.0	灯			電気設備複合単価
	電灯分電盤		1.0	面			電気設備複合単価
	解体分別積み込み	建設混合廃棄物	2.0	t			
	解体分別積み込み	蛍光灯 FL20Wx1	9.0	本			
	解体分別積み込み	蛍光灯 FL40Wx1	4.0	本			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体分別積み込み	水銀灯 HF250Wx1	12.0	本			
	解体分別積み込み	水銀灯HF200Wx1	10.0	本			
	解体材処分	建設混合廃棄物	2.0	t			
	解体材処分	蛍光灯 FL20Wx1	9.0	本			
	解体材処分	蛍光灯 FL40Wx1	4.0	本			
	解体材処分	水銀灯 HF250Wx1	12.0	本			
	解体材処分	水銀灯HF200Wx1	10.0	本			
	解体材運搬	建設混合廃棄物	2.0	t			
	解体材運搬	蛍光灯 FL20Wx1	9.0	本			
	解体材運搬	蛍光灯 FL40Wx1	4.0	本			
	解体材運搬	水銀灯 HF250Wx1	12.0	本			
	解体材運搬	水銀灯HF200Wx1	10.0	本			
	B - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	上水ポンプ場エリア解体撤去工事						
	電線管	E19	15.0	m			電気設備複合単価
	電線管	E31	3.0	m			電気設備複合単価
	電線	IV1.6	84.0	m			電気設備複合単価
	電線	IV2.0	56.0	m			電気設備複合単価
	ケーブル	CV3.5-2C	10.0	m			電気設備複合単価
	ケーブル	CV5.5-3C	10.0	m			電気設備複合単価
	アウトレットボックス	4角中浅	5.0	個			電気設備複合単価
	プルボックス	200x200x100	1.0	個			電気設備複合単価
	埋込スイッチ	1P10Ax1	1.0	個			電気設備複合単価
	埋込コンセント	2P15Ax2E	2.0	個			電気設備複合単価
	照明器具	FL20Wx1 直付け	1.0	灯			電気設備複合単価
	照明器具	FL40Wx2 直付け	1.0	灯			電気設備複合単価
	引き込ポール	8m	1.0	本			電気設備複合単価
	電灯分電盤		1.0	面			電気設備複合単価

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	引き込開閉器盤		1.0	面			電気設備複合単価
	解体分別積み込み	建設混合廃棄物	0.03	t			
	解体分別積み込み	蛍光ランプ FL20Wx1	1.0	本			
	解体分別積み込み	蛍光ランプ FL40Wx1	1.0	本			
	解体材処分	建設混合廃棄物	0.03	t			
	解体材処分	蛍光ランプ FL20Wx1	1.0	本			
	解体材処分	蛍光ランプ FL40Wx1	1.0	本			
	解体材運搬	建設混合廃棄物	0.03	t			
	解体材運搬	蛍光ランプ FL20Wx1	1.0	本			
	解体材運搬	蛍光ランプ FL40Wx1	1.0	本			
	C - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	岡田受電所エリア解体撤去工事						
	電線管	E31	9.0	m			電気設備複合単価
	電線管	PF22	216.0	m			電気設備複合単価
	電線	IV1.6	233.0	m			電気設備複合単価
	電線	IV2.0	420.0	m			電気設備複合単価
	ケーブル	CV5.5-4C	12.0	m			電気設備複合単価
	ケーブル	CVV2-2C	13.0	m			電気設備複合単価
	アウトレットボックス	4角中浅	19.0	個			電気設備複合単価
	埋込スイッチ	1P10Ax1	3.0	個			電気設備複合単価
	埋込コンセント	2P15Ax2E	15.0	個			電気設備複合単価
	照明器具	FL40Wx2 直付け	18.0	灯			電気設備複合単価
	電灯分電盤		1.0	面			電気設備複合単価
	動力盤		1.0	面			電気設備複合単価
	解体分別積み込み	建設混合廃棄物	0.7	t			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体分別積み込み	蛍光ランプ FL40Wx1	18.0	本			
	解体処分	建設混合廃棄物	0.7	t			
	解体処分	蛍光ランプ FL40Wx1	18.0	本			
	解体材運搬	建設混合廃棄物	0.7	t			
	解体材運搬	蛍光ランプ FL40Wx1	18.0	本			
	D - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV	機械設備解体直接工事費						
A	島内受電所エリア解体撤去工事		1.0	式			工事費内訳書P122～123
B	料金所エリア解体撤去工事		1.0	式			工事費内訳書P124
D	岡田受電所エリア解体撤去工事		1.0	式			工事費内訳書P133～134
	IV - 合計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	島内受電所エリア解体撤去工事						
	【とりこわし撤去】						
	空調機 フロン回収		2.0	台			
	矩形ダクト	亜鉛鉄板 0.5mm厚	23.0	m2			
	矩形ダクト	亜鉛鉄板 1.0mm厚	6.0	m2			
	フィルターボックス	1500x1680xH895	1.0	箇所			
	送風機	天井吊 消音ボックス共	2.0	箇所			
	送風機	圧力扇	1.0	箇所			
	排通気	圧力扇	1.0	箇所			
	集塵機	天井吊型	1.0	箇所			
	【解体分別積込】						
	解体分別積込	金属屑(板金) 機械積込	0.4	t			
	【解体材処分】						
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(板金)	0.4	t			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【解体材運搬】						
	解体廃材運搬	金属屑(板金)	0.4	t			
	A - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	料金所エリア解体撤去工事						
②	料金所解体撤去		1.0	式			工事費内訳書P125
③	管理事務所一部解体・改修		1.0	式			工事費内訳書P126
⑤	公衆便所棟解体撤去		1.0	式			工事費内訳書P127～129
⑥	多目的便所解体撤去		1.0	式			工事費内訳書P130～131
⑦	浄化槽解体撤去		1.0	式			工事費内訳書P132
	B - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②	料金所解体撤去						
	【とりこわし撤去】						
	空調機 フロン回収		4.0	台			
	② - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
③	管理事務所一部解体・改修						
	【とりこわし撤去】						
	空調機 フロン回収		6.0	台			
	③ - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑤	公衆便所棟解体撤去						
	【とりこわし撤去】						
	硬質塩ビライニング鋼管	40	2.0	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	32	8.0	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	25	8.0	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	20	8.0	m			
	排水用硬質塩ビ管	VP100	12.0	m			
	排水用硬質塩ビ管	VP75	10.0	m			
	排水用硬質塩ビ管	VP65	3.0	m			
	排水用硬質塩ビ管	VP50	3.0	m			
	排水用硬質塩ビ管	VP40	2.0	m			
	通気用硬質塩ビ管	VP75	2.0	m			
	通気用硬質塩ビ管	VP65	7.0	m			
	通気用硬質塩ビ管	VP50	8.0	m			
	排水用鉛管	75	4.0	m			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水用鉛管	65	1.0	m			
	排水用鉛管	50	3.0	m			
	排水用鉛管	40	3.0	m			
	【解体分別積込】						
	解体分別積込	硬質塩ビライニング鋼管 機械積込	0.07	t			
	解体分別積込	硬質塩ビ管 機械積込	0.10	t			
	解体分別積込	鉛管 機械積込	0.09	t			
	【解体材処分】						
	解体発生材処分	硬質塩ビライニング鋼管	0.07	t			
	解体発生材処分	硬質塩ビ管	0.10	t			
	解体発生材処分	鉛管	0.09	t			
	【解体材運搬】						
	解体廃材運搬	硬質塩ビライニング鋼管	0.08	t			
	解体廃材運搬	硬質塩ビ管	0.10	t			
	解体廃材運搬	鉛管	0.09	t			

工事費内訳書

[illegible]

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑥	多目的便所解体撤去						
	【とりこわし撤去】						
	硬質塩ビ管	VP40	34.0	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	25	3.0	m			
	排水用硬質塩ビ管	VU100	18.0	m			
	排水用硬質塩ビ管	VP50	2.0	m			
	【解体分別積込】						
	解体分別積込	硬質塩ビライニング鋼管 機械積込	0.01	t			
	解体分別積込	硬質塩ビ管 機械積込	0.05	t			
	【解体材処分】						
	解体発生材処分	硬質塩ビライニング鋼管	0.01	t			
	解体発生材処分	硬質塩ビ管	0.05	t			
	【解体材運搬】						
	解体廃材運搬	硬質塩ビライニング鋼管	0.01	t			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体廃材運搬	硬質塩ビ管	0.05	t			
	⑥ - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑦	浄化槽解体撤去						
	【とりこわし撤去】						
	浄化槽清掃料		45.0	m3			
	最終清掃汲み取り手数料		1.0	式			
	⑦ - 計						

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	岡田受電所エア解体撤去工事						
	【とりこわし撤去】						
	空調機 フロン回収		2.0	台			
	矩形ダクト	亜鉛鉄板 0.5mm厚	23.0	m2			
	矩形ダクト	亜鉛鉄板 1.0mm厚	6.0	m2			
	フィルターボックス	1500x1680xH895	1.0	箇所			
	送風機	天井吊 消音ボックス共	2.0	箇所			
	送風機	圧力扇	1.0	箇所			
	排通気	圧力扇	1.0	箇所			
	集塵機	天井吊型	1.0	箇所			
	【解体分別積込】						
	解体分別積込	金属屑(板金) 機械積込	0.4	t			
	【解体材処分】						
	解体発生材処分(スクラップ控除)	金属屑(板金)	0.4	t			

工事費内訳書

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【解体材運搬】						
	解体廃材運搬	金属屑(板金)	0.4	t			
	D - 計						

電気設備複合単価(島内受電所エリア)

撤去複合單価表

P

1

[illegible]

電気設備複合単価(料金所エリア)

撤去複合単価表																								P	1
種目	付属品・仕材 参考型番	場所	単位	数量	複合単価	機材・業者名				採用価格	掛率	材料単価	雑材料費	電工	普通作業	技術員		その他	労務合計	据付費	単位当計	複合単価		備考	備考
						見積単価								人	人	人									
料金所所撤去 B																									
電線管 E19		撤去	m	1										0.008				0.25							
電線管 E31		撤去	m	1										0.014				0.25							
電線管 G16		撤去	m	1										0.012				0.25							
電線管 G22		撤去	m	1										0.016				0.25							
電線管 G28		撤去	m	1										0.021				0.25							
電線管 G36		撤去	m	1										0.025				0.25							
電線管 G54		撤去	m	1										0.046				0.25							
電線 1.6		撤去	m	1										0.002				0.25							
電線 2.0		撤去	m	1										0.0022				0.25							
ケーブル CV3.5-2C		撤去	m	1										0.0034				0.25							
ケーブル CV5.5-4C		撤去	m	1										0.006				0.25							
ケーブル Cv8-4C		撤去	m	1										0.007				0.25							
ケーブル CV22-4C		撤去	m	1										0.0108				0.25							
ケーブル CVT60		撤去	m	1										0.0164				0.25							
ボックス 4角中浅		撤去	m	1										0.03				0.25							
ボックス150x150x100		撤去	面	1										0.06				0.25							
ボックス200x200x100		撤去	面	1										0.075				0.25							
配線器具 1P10Ax1		撤去	m	1										0.0162				0.25							
配線器具2P15Ax2E		撤去	m	1										0.0162				0.25							
避雷針 7.5m		撤去	本	1										0.795				0.25							
照明器具 FL20Wx1 直付		撤去	灯	1										0.039				0.25							
照明器具 FL40Wx1 直付		撤去	灯	1										0.0627				0.25							
照明器具 MF250Wx1 直付		撤去	灯	1										0.141				0.25							
照明器具 HF160Wx1 直付		撤去	灯	1										0.099				0.25							
照明器具 FL20Wx1 バイブ吊り		撤去	灯	1										0.117				0.25							
電灯分電盤		撤去	面	1										0.705				0.25							

電気設備複合単価(上水ポンプ場エリア)

撤去複合單価表

P

1

[illegible]

電気設備複合単価(岡田受電所エリア)

撤去複合单価表

P

1

[illegible]