

工事数量総括表 (1/3)

工事名	令和2年度 松本トンネル有料道路 案内標識等改修工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格	算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
案内標識等改修				式				
案内標識改修工				式				
表示替え工				式				
標識板 (材料費)	案内標識・補修シール	カプセルプリズム・カプセルレンズ型		㎡	33.4			
当て板補修工	補修シール貼り付け	高所作業車12m		か所	26			
撤去工				式				
道路標識撤去工	標識板 (案内標識)	2.0㎡未満、施工規模10㎡以上 時間的制約なし、夜間作業なし		㎡	36.4			
道路標識撤去工	標識板 (案内標識)	2.0㎡以上、施工規模10㎡以上 時間的制約なし、夜間作業なし		㎡	7.1			
道路標識撤去工	標識柱・基礎 (路側式)	単柱式(基礎含む)		基	1			
設置工				式				
道路標識設置工	標識板 (案内標識)	新設、カプセルプリズム・カプセルレンズ型 2.0㎡未満、施工規模10㎡未満 時間的制約なし、夜間作業なし		㎡	7.7			

工事数量総括表 (2/3)

工事名	令和2年度 松本トンネル有料道路 案内標識等改修工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格	算 出 式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
その他標識撤去工				式				
撤去工				式				
道路標識撤去工	標識板（案内標識以外）	施工規模5基以上 時間的制約なし、夜間作業なし		基	23			
標識柱撤去工	その他標識板 路側単柱式 柱切断・孔埋め	時間的制約なし、夜間作業なし		か所	14			
標識柱撤去工	その他標識板 路側複柱式 柱切断・孔埋め	時間的制約なし、夜間作業なし		か所	4			
標識板等運搬処分工				式				
運搬工				式				
現地発生品運搬	標識板、支柱類	クレーン付2t級、2t吊、荷台長3.0m、幅1.6m、運搬距離9.0km以下、1回当積載重量0.8t超1.1t以下		回	1			
現地発生品運搬	コンクリート基礎類	クレーン付2t級、2t吊、荷台長3.0m、幅1.6m、運搬距離2.0km以下、1回当積載重量0.8t超1.1t以下		回	1			
処分工				式				
コンクリート基礎処分費	Co無筋			t	1			
スクラップ	鉄スクラップ	鉄くず ヘビー H2		t	0.6			
スクラップ	非鉄スクラップ	アルミ、込みガラ		kg	415			

工事数量総括表 (3/3)

工事名	令和2年度 松本トンネル有料道路 案内標識等改修工事						事業区分	工事区分
工事区分・工種・種別	細別	規格	算出式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘要
仮設工				式				
任意仮設工				式				
交通管理工				式				
交通誘導警備員A	昼間勤務			人・日	10			
交通誘導警備員B	昼間勤務			人・日	21			