

工事数量総括表

工事名	令和2年度 三才山トンネル有料道路 舗装修繕工事 上田市鹿教湯温泉 除雪基地					事業区分	維持改良費
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別	細別	規格・算出式	単位	当初数量			摘要
舗装修繕工事		A=1,240m ²					
舗装工							
舗装版切断							
	舗装版切断	アスファルト舗装 15cm以下	m	90			図面より
舗装版破碎							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 90×0.3=27	m ²	27			図面より
殻運搬							
	殻運搬	舗装版 機械積込 0.27×0.05=1.35	m ³	1			清水口建設 L=22km以下
処分費							
	処分費	アスファルト掘削廃材 1.35×2.3=3.105	t	3			清水口建設 L=22km以下
下層路盤							
	不陸整正	補足材あり M-25 39mm以上44mm未満	m ²	890			図面より
上層路盤							
	上層路盤	上層路盤 3m超え 瀝青安定処理 t=5cm	m ²	890			図面より
表層							
	表層	車道 3m超 再生密粒度AS20F	m ²	1240			図面より