

工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和2年度 三才山トンネル有料道路 交通安全施設整備 上田市鹿教湯温泉 管理事務所						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要	
交通安全施設整備工			式					
附属施設工			式					
防護柵設置工			式					
ガードレール設置工			式	1				
ガードレール設置		Gr-C-4E	m	196				
コンクリート削孔	コンクリート穿孔機	φ150×300	孔	102				
車止めポスト設置工			式	1				
ポスト設置工		スペースガード (S76型)	本	28				
地下箱部削孔	岩削機械	φ150×880 (コンクリート部300、土砂部580)	孔	28				
道路付属物撤去工			式	1				
車線分離標撤去	ポストコーン		本	14				

工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和2年度 三才山トンネル有料道路 交通安全施設整備 上田市鹿教湯温泉 管理事務所						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要	
運搬及び処分費等			式					
運搬工	コンクリート殻・土砂	図面より	式	1				
人力積込	コンクリート殻		m3	1				
殻運搬	コンクリート殻	27.5km以下	m3	1				
小規模土工	土砂		m3	1				
発生土運搬	小規模土工 Dt2t	敷地内1km	m3	1				
* 処分費等* ; (直接工事費)			式	1				
処分費	; 清水口建設	コンクリート	t	1.6				
区画線工			式					
区画線消去	削取り式	中央線、路側線、斜線、文字、矢印	m	1,280			巾15cm換算	
区画線消去	削取り式	滑り止め舗装	m	1,310			巾15cm換算	

工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和2年度 三才山トンネル有料道路 交通安全施設整備 上田市鹿教湯温泉 管理事務所						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要	
ペイント式区画線		路側線	式	1				
区画線設置（全ての費用）		ペイント式（車載式）実線15cm	m	267				
ペイント式区画線		中央線	式	1				
色替え作業（機・労・材含む）		白→黄, 黄→白	式	1				
区画線設置	実線 黄線30cm	加熱ペイント	m	125				
運搬及び処分費等	区画線、滑止め		式					
運搬工			式	1				
人力積込	消去廃材	$(1283.5m+1313.3m) \times 0.15m = 389.52m^2$ $389.52 \times 0.002 = 0.779$	m3	1				
殻運搬	路面切削	21.5km以下	m3	1				
* 処分費等* ; (直接工事費)			式	1				
処分費	; 清水口建設	混合廃材 $0.779 \times 2.3 = 1.792$	t	1.8				

工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和2年度 三才山トンネル有料道路 交通安全施設整備 上田市鹿教湯温泉 管理事務所						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要	
仮設工								
交通管理工								
交通誘導警備員 A			人・日	34				
交通誘導警備員 B			人・日	68				