

数量計算書

志賀中野有料道路 トンネル照明改修工事

工種	種別 細別 施工名称	単位	実施数量	変更数量	備考
本工事費					
トンネル照明設備改修工事					
(受配電設備工事)					
機器単体費					
照明制御盤外改造	調光電源追加調光回路追加調光段階運用変更	式	1		
(受配電設備工事)					
配線工					
ピット配線	EM-FCPEE(S)0.65-5P	m	20		
管内配線	EM-FCPEE(S)0.65-5P	m	998		
直線接続工	EM-FCPEE(S)0.65-5P	箇所	1		
(受配電設備撤去工事)					
配線撤去工					
ピット配線	CPEV(S)0.65-5P	m	20		
管内配線	CPEV(S)0.65-5P	m	998		
(トンネル照明設備工事)					
機器単体費					
基本照明灯具					
トンネル照明器具	KAE060BLS-J-D	灯	24		
LEDモジュール	KAE060BLS-J-Dタイプ				
制御装置	AC460V 60Hz 調光型				
トンネル照明器具	KAEP060BLS-J-D	灯	8		
LEDモジュール	KAEP060BLS-J-Dタイプ				
制御装置	AC460V 60Hz 調光型				
入口照明灯具					
トンネル照明器具	KAE035BS-J-D	灯	2		
LEDモジュール	KAE035BS-J-Dタイプ				
制御装置	AC460V 60Hz 調光型				
トンネル照明器具	KAE070BS-J-D	灯	14		
LEDモジュール	KAE070BS-J-Dタイプ				
制御装置	AC460V 60Hz 調光型				
トンネル照明器具	KAE100BS-J-D	灯	4		
LEDモジュール	KAE100BS-J-Dタイプ				
制御装置	AC460V 60Hz 調光型				
トンネル照明器具	KAE150BS-J-D	灯	10		
LEDモジュール	KAE150BS-J-Dタイプ				
制御装置	AC460V 60Hz 調光型				
トンネル照明器具	KAE200BS-J-D	灯	14		
LEDモジュール	KAE200BS-J-Dタイプ				
制御装置	AC460V 60Hz 調光型				
トンネル照明器具	KAE250BS-J-D	灯	10		
LEDモジュール	KAE250BS-J-Dタイプ				
制御装置	AC460V 60Hz 調光型				
トンネル照明器具	KAE300BS-J-D	灯	2		
LEDモジュール	KAE300BS-J-Dタイプ				
制御装置	AC460V 60Hz 調光型				
(トンネル照明設備工事)					
材料費					
モールド分岐材	EM-CE 3.5sq-4C, 2sq-3C ～EM-CE 2sq-3C	カ所	60		
モールド分岐材	EM-CE 3.5sq-1C, 2sq-3C ～EM-CE 2sq-3C	カ所	28		
モールド分岐材	EM-CE 2sq-6C	カ所	37		

数量計算書

志賀中野有料道路 トンネル照明改修工事

工種	種別	細別	施工名称	単位	実施数量	変更数量	備考
	~EM-CE 2sq-2C						
モールド分岐材	EM-CE 2sq-4C			カ所	51		
	~EM-CE 2sq-2C						
防水接続器	NSP-SJ-2P(2C用)			個	88		
防水接続器	NSP-SJ-3P(3C用)			個	88		
照明器具取付金具	基本照明用(取付金具A)			個	64		
照明器具取付金具	入口照明用(取付金具B)			個	112		
落下防止金具	ホーク・タイワイヤーアンカー			個	176		
	SUS M4ワイヤーロープ						
管理銘板	メタクリル製 280×50×t3			枚	88		
道路照明灯具							
LED灯具	KCE070-2			台	11		
道路照明器具	直線ポール用			本	11		
専用ケーブル							
コンタクトユニット	FMN68-15A			台	11		
ケーブル支持金具	S-K15AN			個	1990		
ケーブル支持金具	S-K20AN			個	1427		
(トンネル照明設備工事)							
取付工							
トンネル照明器具取付工							
基本照明灯具・1台目	KAE060BLS-J-D/KAEP060BLS-J-D			台	1		
基本照明灯具・2台目以降	KAE060BLS-J-D/KAEP060BLS-J-D			台	31		
入口照明灯具・2台目以降	KAE035BS-J-D			台	2		
入口照明灯具・2台目以降	KAE070BS-J-D			台	14		
入口照明灯具・2台目以降	KAE100BS-J-D			台	4		
入口照明灯具・2台目以降	KAE150BS-J-D			台	10		
入口照明灯具・2台目以降	KAE200BS-J-D			台	14		
入口照明灯具・2台目以降	KAE250BS-J-D			台	10		
入口照明灯具・2台目以降	KAE300BS-J-D			台	2		
管理銘板・1枚目	メタクリル製 280×50×t3			枚	1		
管理銘板・2枚目以降	メタクリル製 280×50×t3			枚	87		
高所作業車運転	床高9.7m			時間	55.7		
道路照明灯具・1台目	KCE070-2			灯	1		
道路照明灯具・2台目以降	KCE070-2			灯	10		
高所作業車運転	床高12.0m			時間	7.2		
(トンネル照明設備工事)							
配線工							
ピット配線	EM-CE 2sq-2C			m	18		
ピット配線	EM-CE 2sq-6C			m	14		
ピット配線	EM-CE 3.5sq-1C, 2sq-3C			m	14		
ピット配線	EM-CE 3.5sq-4C, 2sq-3C			m	14		
ピット配線	EM-CE 3.5sq-1C, 2sq-5C			m	14		
管内配線	EM-CE 2sq-6C			m	75		
管内配線	EM-CE 3.5sq-1C, 2sq-3C			m	75		
管内配線	EM-CE 3.5sq-4C, 2sq-3C			m	75		
管内配線	EM-CE 3.5sq-1C, 2sq-5C			m	864		
管内配線	EM-CE 3.5sq-1C, 2sq-4C			m	85		
管内配線	EM-CE 3.5sq-1C, 2sq-3C			m	113		
露出配線	EM-CE 2sq-2C			m	135		
露出配線	EM-CE 2sq-3C			m	135		
露出配線	EM-CE 2sq-4C			m	1050		
露出配線	EM-CE 2sq-6C			m	377		
露出配線	EM-CE 3.5sq-1C, 2sq-3C			m	377		

数量計算書

志賀中野有料道路 トンネル照明改修工事

工 種	種別 細別 施工名称	単位	実施数量	変更数量	備考
露出配線	EM-CE 3.5sq-4C, 2sq-3C	m	1430		
接続工					
直線接続工	PM-S 3.5sq-1C, 2sq-5C	箇所	1		
分岐接続工	PM-T 3.5sq-1C, 2sq-5C	箇所	2		
ケーブル支持架台取付工	1個目 L=208	個	1		
ケーブル支持架台取付工	2個目以降 L=208	個	1147		
ケーブル支持架台取付工	2個目以降 L=418	個	363		
SUS板取付工	1枚目 600×1000	枚	1		
SUS板取付工	2枚目以降 600×1000	枚	11		
SUS板撤去工	600×1000	枚	12		
(トンネル照明設備機器撤去工事)					
トンネル照明器具撤去工	EL50	台	60		
トンネル照明器具撤去工	MT100～300	台	92		
高所作業車運転	床高9.7m	時間	27.4		
道路照明器具撤去工	KSC-4 (NH220)	台	11		
高所作業車運転	床高12.0m	時間	2		
配線撤去工					
ピット配線	CV 3.5sq-3C	m	6		
ピット配線	CV 5.5sq-3C	m	6		
ピット配線	CV 8sq-3C	m	6		
ピット配線	CV 3.5sq-7C, 2sq-6C	m	14		
ピット配線	CV 3.5sq-1C, 2sq-6C	m	14		
ピット配線	VVR 3.5sq-5C+1C	m	14		
ピット配線	VVR 2sq-3C	m	128		
管内配線	CV 3.5sq-7C, 2sq-6C	m	80		
管内配線	CV 3.5sq-1C, 2sq-6C	m	80		
管内配線	VVR 3.5sq-5C+1C	m	867		
管内配線	VVR 3.5sq-4C+1C	m	85		
管内配線	VVR 3.5sq-3C+1C	m	113		
露出配線	CV 3.5sq-7C, 2sq-6C	m	14		
露出配線	CV 3.5sq-1C, 2sq-6C	m	14		
露出配線	CV 2sq-3C	m	77		
ラック配線	CV 3.5sq-7C, 2sq-6C	m	1410		
ラック配線	CV 3.5sq-1C, 2sq-6C	m	382		
ケーブルラック撤去工	L=3000 W=150	m	1420		
(現場発生品運搬・処分工)					
現場発生品運搬		回	5		
処分費					
トンネル照明ランプ	EL50, MT100～300	個	152		
道路照明ランプ	NH220FL	個	11		
トンネル照明器具	EL50, MT100～300	kg	3407		
道路照明器具		kg	244		
電線ケーブル		kg	1885		
ケーブルラック類		kg	7196		
(仮設工)					
交通誘導警備員					
交通誘導警備員A		人・日	31		
交通誘導警備員B		人・日	93		