

その価格により入札した理由書

件 名： 令和2年度 松本トンネル有料道路 建築物等撤去工事
業者名： 株式会社フロンティア・スピリット
住 所： 松本市大字和田4709番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費：自社・グループ会社・協力会社により解体工事並びに廃棄物収集運搬を実施し、その際自社所有の解体用重機を用い、埋め土・路盤材は、自社製品を使用しコスト削減する。 ②共通仮設費：率仮設は、新営建築工事の50%を計上し、積上仮設については、協力会社・グループ会社の下請業者の施工単価により記載した。 ③現場管理費：純工事費×9.5%にて計上し、現場代理人・現場管理者の給与と、管理諸雑費が捻出出来得る金額とした。 ④一般管理費：工事原価×15.0%にて計上し、利益は十分に確保のできる金額とした。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	国、長野県及び県内市町村発注の解体工事は、受注していません。
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	長野県	令和元年度 県営住宅上一団地除却工事（第1工区）	大町市常盤	81	23,830,000	22,740,000	95.42	
2	松本警察署	令和元年度 松本警察署東部交番取壊し工事	松本市中央			3,230,000		
3	長野県警察	令和元年度 平柴職員宿舎解体工事	長野市大字平柴			9,140,000		
4	長野県	平成29年度 県営住宅アルプス団地除却工事（第2工区）	安曇野市田沢	80	21,760,000	20,170,000	92.69	
5	長野県	平成28年度 中野勤労者福祉センター除却工事	中野市三好町	82	119,200,000	11,194,000	93.90	
6	長野県	平成28年度 大町岳陽高校体育館ほか除却工事	大町市	82	43,720,000	39,530,000	90.41	
7	長野県	平成27年度 駒ヶ根工業高校情報技術科棟ほか除却工事	駒ヶ根市赤穂	80	61,580,000	59,400,000	96.45	
8	長野県	平成25年度 県営住宅君石団地 集会所除却及び駐車場整備工事	塩尻市片丘	83	10,060,000	9,040,000	89.86	
9	長野県	平成25年度 長野ろう学校教室棟ほか除却工事	長野市三輪1-4-9	80	70,270,000	63,720,000	90.68	
10	長野県	平成24年度 県営住宅笹部団除却工事	松本市笹部	79	8,090,000	7,270,000	89.86	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和2年度 松本トンネル有料道路 建築物等撤去工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	37,997,567		31,166,969				
共通仮設費	1式	3,907,211		5,193,466				
純工事費		41,904,778		36,360,435				
現場管理費	1式	1,816,786		3,460,000				
工事原価		43,721,564		39,820,435				
一般管理費等	1式	6,238,436		5,999,565				
工事価格合計		49,960,000		45,820,000				
消費税	1式	4,996,000		4,582,000				
工事費計		54,956,000		50,402,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名	令和2年度 松本トンネル有料道路 建築物等撤去工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
直接工事費		式		1		31,166,969						
共通仮設費		式		1		5,193,466						
純工事費						36,360,435						
現場管理費		式		1		3,460,000						
工事原価						39,820,435						
一般管理費等		式		1		5,999,565						
工事価格計						45,820,000						
消費税		式		1		4,582,000						
工事費計						50,402,000						

[illegible]

II 建築解体直接工事費												
A 島内受電所エリア解体撤去工事		式		1		6,580,935						
B 料金所エリア解体撤去工事		式		1		12,800,638						
C 上水ポンプ場エリア解体撤去工事		式		1		733,414						
D 岡田受電所エリア解体撤去工事		式		1		8,264,914						
II 計						28,379,901						

A 島内受電所エリア解体撤去工事												
①島内受電所建築解体工事		式		1		6,580,935						
A 計						6,580,935						

①島内受電所建築解体工事												
1 直接仮設		式		1		666,540						
2 とりこわし		式		1		2,724,794						
3 解体分別積込		式		1		341,767						
4 解体材処分		式		1		1,628,145						
5 解体材運搬		式		1		1,219,689						
① 計						6,580,935						

1 直接仮設												
外部クハ`緊結足場		掛m2		351	1,050	368,550						
外部クハ`緊結足場安全手摺		掛m		78	420	32,760						
垂直養生メッシュシート張		m2		351	590	207,090						
内部解体用脚立足場		m2		114	510	58,140						
1 計						666,540						
2 とりこわし撤去												
解体所建物周辺根切		m3		64.8	2,210	143,208						
捨てコンクリート解体撤去		m3		7.0	17,150	120,050						
基礎躯体コンクリート解体撤去		m3		113.1	3,990	451,269						
上屋根鉄骨解体撤去		m2		114.0	1,960	223,440						

屋根板金解体撤去		m2		120.0	1,170	140,400						
外壁中空セメント板解体撤去		m2		197.0	2,450	482,650						
建物内部造作材事前撤去		延m2		114.0	1,180	134,520						
鋼製建具撤去		m2		15.4	640	9,856						
防水シーリング撤去		m		130.3	1,050	136,815						
アスファルト舗装撤去		m2		16.2	540	8,748						
アスファルト舗装カッター入れ		m		5	680	3,400						
敷地内碎石敷均し整地		m2		199.7	940	187,718						
解体根切埋戻し		m3		64.8	1,360	88,128						
解体後埋戻し		m3		114.2	4,760	543,592						
解体用重機運搬回送費		往復		1	51,000	51,000						
2 計						2,724,794						
3 解体分別積込												
コンクリート・モルタル		t		282.8	800	226,240						
中空セメント板		t		12.8	2,130	27,264						
アスファルト		t		1.9	800	1,520						
シーリング		t		0.1	4,250	425						
石膏ボード		t		0.2	4,250	850						
廃プラ・塩ビ		t		0.01	4,250	43						
ガラスウール		t		0.1	4,250	425						
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)		t		8.9	4,250	37,825						
金属(鉄筋)		t		9.2	4,250	39,100						
金属(板金)		t		1.0	4,250	4,250						
金属(スチール建具)		t		0.3	4,250	1,275						
金属(軽鉄LGS)		t		0.5	4,250	2,125						
金属(アルミ)		t		0.1	4,250	425						
3 計						341,767						
4 解体材処分												
コンクリート・モルタル		t		282.8	850	240,380						
中空セメント板		t		12.8	114,750	1,468,800						
アスファルト		t		1.9	1,700	3,230						
シーリング		t		0.1	25,500	2,550						
石膏ボード		t		0.2	54,400	10,880						
廃プラ・塩ビ		t		0.01	25,500	255						

グラスウール		t		0.1	25,500	2,550						
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)		t		8.9	-5,000	-44,500						
金属(鉄筋)		t		9.2	-5,000	-46,000						
金属(板金)		t		1.0	-5,000	-5,000						
金属(スチール建具)		t		0.3	-5,000	-1,500						
金属(軽鉄LGS)		t		0.5	-5,000	-2,500						
金属(アルミ)		t		0.1	-10,000	-1,000						
4 計						1,628,145						
5 解体材運搬												
コンクリート・モルタル		t		282.8	1,360	384,608						
中空セメント板		t		12.8	55,950	716,160						
アスファルト		t		1.9	1,360	2,584						
シーリング		t		0.1	5,700	570						
石膏ボード		t		0.2	5,700	1,140						
廃プラ・塩ビ		t		0.01	5,700	57						
グラスウール		t		0.1	5,700	570						
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)		t		8.9	5,700	50,730						
金属(鉄筋)		t		9.2	5,700	52,440						
金属(板金)		t		1.0	5,700	5,700						
金属(スチール建具)		t		0.3	5,700	1,710						
金属(軽鉄LGS)		t		0.5	5,700	2,850						
金属(アルミ)		t		0.1	5,700	570						
5 計						1,219,689						

B 料金所エリア解体撤去工事												
② 料金所解体撤去		式		1		5,764,439						
③ 管理事務所一部解体・改修		式		1		172,131						
④ 車庫解体撤去		式		1		292,504						
⑤ 公衆便所棟解体撤去		式		1		2,374,525						
⑥ 多目的便所解体撤去		式		1		476,639						
⑦ 浄化槽解体撤去		式		1		1,022,031						
⑧ 上水層受水槽解体撤去		式		1		581,349						
⑨ 高圧洗浄機小屋解体撤去		式		1		49,193						
他 その他支障物解体撤去		式		1		2,067,827						

B 計						12,800,638							

② 料金所解体撤去													
① 第一期解体工事		式		1		1,747,416							
② 第二期解体工事		式		1		1,560,223							
③ 第三期解体工事		式		1		1,549,168							
④ 第四期解体工事		式		1式		907,632							
② 計						5,764,439							

① 第一期解体工事													
1) とりこわし撤去		式		1		1,263,522							
2) 解体分別積込		式		1		104,820							
3) 解体材処分		式		1		207,440							
4) 解体材運搬		式		1		171,634							
① 計						1,747,416							

1) とりこわし撤去													
コンクリート舗装カッター入れ		m		64.4	1,360	87,584							
C アイランド②コンクリート解体撤去		m3		43.5	3,990	173,565							
舗装コンクリート解体撤去		m3		3.9	3,990	15,561							
E 徴収ブース(大型)解体撤去		台		1	382,500	382,500							
O 防護柱②解体撤去		ヶ所		2	21,250	42,500							
Q 防護柱④解体撤去		ヶ所		2	8,500	17,000							
T 道路標識②解体撤去		ヶ所		4	8,500	34,000							
V 一旦停止版②解体撤去		ヶ所		2	8,500	17,000							
アイランド②撤去後簡易アスファルト舗装		m2		77.4	6,380	493,812							
小 計						1,263,522							
2) 解体分別積込													
コンクリート		t		108.9	800	87,120							
金属(鉄筋)		t		0.4	4,250	1,700							

混合		空m3	12.5	1,280	16,000							
小 計					104,820							
3) 解体材処分												
コンクリート		t	108.9	850	92,565							
金属(鉄筋)		t	0.4	-5,000	-2,000							
混合		空m3	12.5	9,350	116,875							
小 計					207,440							
4) 解体材運搬												
コンクリート		t	108.9	1,360	148,104							
金属(鉄筋)		t	0.4	5,700	2,280							
混合		空m3	12.5	1,700	21,250							
小 計					171,634							

② 第二期解体工事												
1) 直接仮設		式	1		130,956							
2) とりこわし撤去		式	1		1,005,144							
3) 解体分別積込		式	1		99,779							
4) 解体材処分		式	1		167,370							
5) 解体材運搬		式	1		156,974							
② 計					1,560,223							

1) 直接仮設												
外部クサビ緊結足場		掛m2	108	1,050	113,400							
外部クサビ緊結足場安全手摺		掛m	41.8	420	17,556							
小 計					130,956							
2) とりこわし撤去												
アスファルト舗装カッター入れ		m	51.3	1,360	69,768							
A アイランド①コンクリート解体撤去		m3	31.8	3,990	126,882							

舗装コンクリート解体撤去		m3	3.2	3,990	12,768						
D 徴収ブース(普通)解体撤去		台	1	36,340	36,340						
F 遮断機解体撤去		基	1	8,500	8,500						
G 自動料金収受機(普通)解体撤去		基	1	8,500	8,500						
H 自動料金収受機(大型)解体撤去		基	1	8,500	8,500						
I 車番認識カメラ解体撤去		基	1	8,500	8,500						
J 2位信号灯解体撤去		基	1	8,500	8,500						
K トリガーセンサー(普通)解体撤去		基	1	8,500	8,500						
L トリガーセンサー(大型)解体撤去		基	1	8,500	8,500						
M カーゲート解体撤去		基	1	8,500	8,500						
O 防護柱②解体撤去		ヶ所	1	8,500	8,500						
P 防護柱③解体撤去		ヶ所	2	8,500	17,000						
R 防護柱⑤解体撤去		ヶ所	1	8,500	8,500						
S 道路標識①解体撤去		ヶ所	2	8,500	17,000						
T 道路標識②解体撤去		ヶ所	1	8,500	8,500						
V 一旦停止板②解体撤去		ヶ所	1	8,500	8,500						
料金表示板解体撤去		ヶ所	1	21,250	21,250						
屋外コンベクションカメラ解体撤去		ヶ所	1	8,500	8,500						
W 配線カバー綑鋼板解体撤去		m2	3.2	680	2,176						
上屋根鉄骨解体撤去		m2	100	1,960	196,000						
屋根折版解体撤去		m2	104	1,170	121,680						
アイラント①撤去後簡易アスファルト舗装		m2	58.5	4,680	273,780						
小 計					1,005,144						
3) 解体分別積込											
コンクリート		t	81.4	800	65,120						
金属(鉄筋)		t	0.3	4,250	1,275						
金属(鉄骨)		t	3.2	4,250	13,600						
金属(板金)		t	0.8	4,250	3,400						
混合		空m3	12.8	1,280	16,384						
小 計					99,779						
4) 解体材処分											
コンクリート		t	81.4	850	69,190						
金属(鉄筋)		t	0.3	-5,000	-1,500						
金属(鉄骨)		t	3.2	-5,000	-16,000						

金属(板金)		t	0.8	-5,000	-4,000						
混合		空m3	12.8	9,350	119,680						
小計					167,370						
5) 解体材運搬											
コンクリート		t	81.4	1,360	110,704						
金属(鉄筋)		t	0.3	5,700	1,710						
金属(鉄骨)		t	3.2	5,700	18,240						
金属(板金)		t	0.8	5,700	4,560						
混合		空m3	12.8	1,700	21,760						
小計					156,974						

③ 第三期解体工事											
1) 直接仮設		式	1		130,956						
2) とりこわし撤去		式	1		996,255						
3) 解体分別積込		式	1		99,523						
4) 解体材処分		式	1		165,500						
5) 解体材運搬		式	1		156,934						
③ 計					1,549,168						

1) 直接仮設											
外部クレーン緊結足場		掛m2	108	1,050	113,400						
外部クレーン緊結足場安全手摺		掛m	41.8	420	17,556						
小計					130,956						
2) とりこわし撤去											
コンクリート舗装カッター入れ		m	51.3	1,360	69,768						
A アイランド①コンクリート解体撤去		m3	31.8	3,990	126,882						
舗装コンクリート解体撤去		m3	3.2	3,990	12,768						
D 徴収ブース(普通)解体撤去		台	1	36,340	36,340						
F 遮断機解体撤去		基	1	8,500	8,500						
G 自動料金収受機(普通)解体撤去		基	1	8,500	8,500						

H 自動料金収受機(大型)解体撤去	基		1	8,500	8,500							
I 車番認識カメラ解体撤去	基		1	8,500	8,500							
J 2位信号灯解体撤去	基		1	8,500	8,500							
K トリカーセンサー(普通)解体撤去	基		1	8,500	8,500							
L トリカーセンサー(大型)解体撤去	基		1	8,500	8,500							
M カーゲート解体撤去	基		1	8,500	8,500							
N 防護柱①解体撤去	ヶ所		1	8,500	8,500							
Q 防護柱②解体撤去	ヶ所		1	8,500	8,500							
R 防護柱⑤解体撤去	ヶ所		1	8,500	8,500							
S 道路標識①解体撤去	ヶ所		2	8,500	17,000							
T 道路標識②解体撤去	ヶ所		1	8,500	8,500							
U 一旦停止板②解体撤去	ヶ所		1	8,500	8,500							
屋外コンピネーションカメラ解体撤去	ヶ所		1	8,500	8,500							
C型表示板解体撤去	ヶ所		1	21,250	21,250							
W 配線カバー縹鋼板解体撤去	m2		3.2	680	2,176							
上屋根鉄骨解体撤去	m2		100.1	1,960	196,196							
屋根折版解体撤去	m2		103.5	1,170	121,095							
アイランド①撤去後簡易アスファルト舗装	m2		58.5	4,680	273,780							
小 計					996,255							
3) 解体分別積込												
コンクリート	t		81.4	800	65,120							
金属(鉄筋)	t		0.3	4,250	1,275							
金属(鉄骨)	t		3.2	4,250	13,600							
金属(板金)	t		0.8	4,250	3,400							
混合	空m3		12.6	1,280	16,128							
小 計					99,523							
4) 解体材処分												
コンクリート	t		81.4	850	69,190							
金属(鉄筋)	t		0.3	-5,000	-1,500							
金属(鉄骨)	t		3.2	-5,000	-16,000							
金属(板金)	t		0.8	-5,000	-4,000							
混合	空m3		12.6	9,350	117,810							
小 計					165,500							

5) 解体材運搬												
コンクリート		t		81.4	1,360	110,704						
金属(鉄筋)		t		0.3	6,700	2,010						
金属(鉄骨)		t		3.2	5,700	18,240						
金属(板金)		t		0.8	5,700	4,560						
混合		空m3		12.6	1,700	21,420						
小 計						156,934						

④ 第四期解体工事												
1) 直接仮設		式		1		131,712						
2) とりこわし撤去		式		1		713,560						
3) 解体分別積込		式		1		54,400						
4) 解体材処分		式		1		-65,000						
5) 解体材運搬		式		1		72,960						
④ 計						907,632						

1) 直接仮設												
外部クハヒ'緊結足場		掛m2		108	1,050	113,400						
外部クハヒ'緊結足場安全手摺		掛m		43.6	420	18,312						
小 計						131,712						
2) とりこわし撤去												
上屋根鉄骨解体撤去		m2		174	1,960	341,040						
屋根折版解体撤去		m2		176	1,170	205,920						
屋根看板解体撤去		ヶ所		1	166,600	166,600						
小 計						713,560						
3) 解体分別積込												
金属(鉄骨)		t		11.2	4,250	47,600						
金属(板金)		t		1.4	4,250	5,950						
金属(SUS)		t		0.2	4,250	850						

小 計						54,400						
4) 解体材処分												
金属(鉄骨)		t		11.2	-5,000	-56,000						
金属(板金)		t		1.4	-5,000	-7,000						
金属(SUS)		t		0.2	-10,000	-2,000						
小 計						-65,000						
5) 解体材運搬												
金属(鉄骨)		t		11.2	5,700	63,840						
金属(板金)		t		1.4	5,700	7,980						
金属(SUS)		t		0.2	5,700	1,140						
小 計						72,960						

③ 管理事務所一部解体・改修												
1 直接仮設		式		1		25,560						
2 とりこわし		式		1		93,760						
3 解体分別積込		式		1		5,571						
4 解体材処分		式		1		39,780						
5 解体材運搬		式		1		7,460						
③ 計						172,131						

1 直接仮設												
内部解体養生		m2		12	850	10,200						
撤去解体整理清掃		m2		12	1,280	15,360						
1 計						25,560						
2 とりこわし												
空調室外機撤去		台		6	4,250	25,500						
洋便器取外し撤去		台		2	4,250	8,500						
小便器取外し撤去		台		1	4,250	4,250						

[illegible][illegible]

⑤ 公衆便所棟解体撤去												
1 とりこわし		式		1		582,369						
2 解体分別積込		式		1		115,161						
3 解体材処分		式		1		240,800						
4 解体材運搬		式		1		181,825						
5 飛散型アスベスト物質除去工事		式		1		1,254,370						
⑤ 計						2,374,525						

1 とりこわし												
解体時建物周辺根切		m3		28.9	2,210	63,869						
捨てコンクリート解体撤去		m3		1.4	17,150	24,010						
基礎躯体コンクリート解体撤去		m3		16.5	3,990	65,835						
上部躯体コンクリート解体撤去		m3		22	3,990	87,780						
コンクリートブロック壁解体撤去		m2		8.3	2,450	20,335						
床タイル貼解体撤去		m2		20.9	1,060	22,154						
壁タイル貼解体撤去		m2		45.9	1,060	48,654						
鋼板屋根解体撤去		m2		28.6	1,170	33,462						
アルミ鋼製建具撤去		m2		2.2	640	1,408						
スチール鋼製建具撤去		m2		6.4	640	4,096						
トイレブース建具撤去		m2		10.4	1,700	17,680						
和便器取外し撤去		台		4	5,100	20,400						
小便器取外し撤去		台		3	4,250	12,750						
SL流し取外し撤去		台		1	2,550	2,550						
洗面流し取外し撤去		台		3	2,550	7,650						
解体後埋戻し		m3		23.2	4,760	110,432						
解体根切埋戻し		m3		28.9	1,360	39,304						
1-計						582,369						
2 解体分別積込												
コンクリート・CB・モルタル		t		93.3	800	74,640						
ガラス		t		0.03	4,250	128						
タイル・陶器		t		4.8	4,250	20,400						
木毛板		t		0.6	4,250	2,550						
混合		t		0.2	4,250	850						
シーリング		t		0.1	4,250	425						

木		t		0.04	4,250	170						
金属(アルミ)		t		0.03	4,250	128						
金属(鉄筋)		t		3.2	4,250	13,600						
金属(鉄)		t		0.2	4,250	850						
金属(板金)		t		0.3	4,250	1,275						
金属(ステンレス)		kg		11.2	4	45						
金属(スチール・鋳鉄)		kg		25	4	100						
2-計						115,161						
3 解体材処分												
コンクリート・CB・モルタル		t		93.3	850	79,305						
ガラス		t		0.03	31,450	944						
タイル・陶器		t		4.8	31,450	150,960						
木毛板		t		0.6	31,450	18,870						
混合		t		0.2	31,450	6,290						
シーリング		t		0.1	25,500	2,550						
木		t		0.04	22,950	918						
金属(アルミ)		t		0.03	-10,000	-300						
金属(鉄筋)		t		3.2	-5,000	-16,000						
金属(鉄)		t		0.2	-5,000	-1,000						
金属(板金)		t		0.3	-5,000	-1,500						
金属(ステンレス)		kg		11.2	-10	-112						
金属(スチール・鋳鉄)		kg		25	-5	-125						
3-計						240,800						
4 解体材運搬												
コンクリート・CB・モルタル		t		93.3	1,360	126,888						
ガラス		t		0.03	5,700	171						
タイル・陶器		t		4.9	5,700	27,930						
木毛板		t		0.6	5,700	3,420						
混合		t		0.2	5,700	1,140						
シーリング		t		0.1	5,700	570						
木		t		0.04	5,700	228						
金属(アルミ)		t		0.03	5,700	171						
金属(鉄筋)		t		3.2	5,700	18,240						
金属(鉄)		t		0.2	5,700	1,140						

2 とりこわし工事												
解体時建物周辺根切		m3		19.4	2,210	42,874						
捨てコンクリート解体撤去		m3		0.5	17,150	8,575						
基礎躯体コンクリート解体撤去		m3		8.5	3,990	33,915						
上部躯体コンクリート解体撤去		m3		7.5	3,990	29,925						
コンクリートブロック壁解体撤去		m2		3.6	2,450	8,820						
床タイル貼解体撤去		m2		6.2	1,060	6,572						
壁タイル貼解体撤去		m2		17.3	1,060	18,338						
鋼板屋根解体撤去		m2		7.4	1,170	8,658						
天井フレキシブルボード撤去		m2		7.4	640	4,736						
天井軽鉄下地撤去		m2		7.4	640	4,736						
アルミ鋼製建具撤去		m2		0.6	640	384						
スチール鋼製建具撤去		m2		1.6	640	1,024						
洋便器取外し撤去		台		1	4,250	4,250						
洗面流し取外し撤去		台		1	2,550	2,550						
解体後埋戻し		m3		8.4	4,760	39,984						
解体根切埋戻し		m3		19.4	1,360	26,384						
2-計						241,725						
3 解体分別積込												
コンクリート・CB・モルタル		t		38.6	800	30,880						
ガラス		t		0.02	4,250	85						
タイル・陶器		t		1.7	4,250	7,225						
木毛板		t		0.2	4,250	850						
フレキシブルボード(アスベスト含有レベル3)		t		0.1	2,130	213						
混合		t		0.03	4,250	128						
シーリング		t		0.04	4,250	170						
金属(アルミ)		t		0.03	4,250	128						
金属(鉄筋)		t		1.3	4,250	5,525						
金属(鉄)		t		0.04	4,250	170						
金属(板金・LGS)		t		0.1	4,250	425						
金属(ステンレス)		t		0.02	4,250	85						
3-計						45,884						
4 解体材処分												
コンクリート・CB・モルタル		t		38.6	850	32,810						

ガラス		t		0.02	29,750	595						
タイル・陶器		t		1.7	29,750	50,575						
木毛板		t		0.2	31,450	6,290						
フレキシブルボード(アスベスト含有レベル3)		t		0.1	226,950	22,695						
混合		t		0.03	31,450	944						
シーリング		t		0.04	25,500	1,020						
金属(アルミ)		t		0.03	-10,000	-300						
金属(鉄筋)		t		1.3	-5,000	-6,500						
金属(鉄)		t		0.04	-5,000	-200						
金属(板金・LGS)		t		0.1	-5,000	-500						
金属(ステンレス)		t		0.02	-10,000	-200						
4-計						107,229						
5 解体材運搬												
コンクリート・CB・モルタル		t		38.6	1,360	52,496						
ガラス		t		0.02	5,700	114						
タイル・陶器		t		1.7	5,700	9,690						
木毛板		t		0.2	5,700	1,140						
フレキシブルボード(アスベスト含有レベル3)		t		0.1	56,950	5,695						
混合		t		0.03	5,700	171						
シーリング		t		0.04	5,700	228						
金属(アルミ)		t		0.03	5,700	171						
金属(鉄筋)		t		1.3	5,700	7,410						
金属(鉄)		t		0.04	5,700	228						
金属(板金・LGS)		t		0.1	5,700	570						
金属(ステンレス)		t		0.02	5,700	114						
5-計						78,027						

⑦浄化槽解体撤去												
1 とりこわし撤去		式		1		688,643						
2 解体分別積込		式		1		67,985						
3 解体材処分		式		1		160,305						
4 解体材運搬		式		1		105,098						
⑦-計						1,022,031						

[illegible]

⑧上水層受水槽解体撤去												
1 とりこわし撤去		式		1		394,123						
2 解体分別積込		式		1		33,605						
3 解体材処分		式		1		103,235						
4 解体材運搬		式		1		50,386						
⑧-計						581,349						

1 とりこわし撤去												
解体時建物周辺根切		m3		13.6	2,210	30,056						
捨てコンクリート解体撤去		m3		0.6	17,150	10,290						
基礎躯体コンクリート解体撤去		m3		7.5	3,990	29,925						
受水槽タンク解体撤去		基		1	187,000	187,000						
外周ネットフェンス解体撤去		m3		20	3,990	79,800						
解体後埋戻し		m3		8.1	4,760	38,556						
解体根切埋戻し		m3		13.6	1,360	18,496						
1-計						394,123						
2 解体分別積込												
コンクリート		t		19.1	800	15,280						
金属(鉄筋)		t		0.9	4,250	3,825						
金属(フェンス)		t		0.4	4,250	1,700						
FRP		空m3		10	1,280	12,800						
2-計						33,605						
3 解体材処分												
コンクリート		t		19.1	850	16,235						
金属(鉄筋)		t		0.9	-5,000	-4,500						
金属(フェンス)		t		0.4	-5,000	-2,000						
FRP		空m3		10	9,350	93,500						
3-計						103,235						
4 解体材運搬												
コンクリート		t		19.1	1,360	25,976						

[illegible][illegible][illegible]

1-計						1,791,715						
2 解体分別積込												
アスファルト		t		28.1	800	22,480						
コンクリート		t		3.7	800	2,960						
金属(鉄筋)		t		0.4	4,250	1,700						
金属(ステンレス)		t		0.1	4,250	425						
2-計						27,565						
3 解体材処分												
アスファルト		t		81.4	1,700	138,380						
コンクリート		t		0.3	850	255						
金属(鉄筋)		t		3.2	-5,000	-16,000						
金属(ステンレス)		t		0.8	-10,000	-8,000						
3-計						114,635						
4 解体材運搬												
アスファルト		t		81.4	1,360	110,704						
コンクリート		t		0.3	1,360	408						
金属(鉄筋)		t		3.2	5,700	18,240						
金属(ステンレス)		t		0.8	5,700	4,560						
4-計						133,912						

C上水ポンプ場エリア解体撤去工事												
⑩上水ポンプ場建築解体撤去工事		式		1		733,414						
C-計						733,414						

⑩上水ポンプ場建築解体撤去工事												
1 直接仮設		式		1		3,060						
2 とりこわし		式		1		545,782						
3 解体分別積込		式		1		42,631						
4 解体材処分		式		1		63,848						

5 解体材運搬		式		1		78,093						
⑩-計						733,414						

1 直接仮設												
天井解体用脚立足場		m2		6	510	3,060						
1-計						3,060						
2 とりこわし												
解体時建物周辺根切		m3		38.9	2,210	85,969						
捨てコンクリート解体撤去		m3		0.6	17,150	10,290						
基礎躯体コンクリート解体撤去		m3		9	3,990	35,910						
上部躯体コンクリート解体撤去		m3		5.3	3,990	21,147						
天井石膏ボード撤去		m2		6	640	3,840						
アルミ鋼製建具撤去		m2		2	640	1,280						
ポンプ機械撤去		基		2	4,250	8,500						
機械制御盤撤去		基		1	4,250	4,250						
フェンス撤去		m		18	1,280	23,040						
敷地内砕石敷き均し整地		m2		36.6	940	34,404						
解体根切埋戻し		m3		38.9	1,360	52,904						
解体後埋戻し		m3		19.8	4,760	94,248						
解体用重機運搬回送費		往復		1	170,000	170,000						
2-計						545,782						
3 解体分別積込												
コンクリート・モルタル		t		35	800	28,000						
石膏ボード		t		0.1	4,250	425						
ガラス		t		0.01	4,250	43						
金属(鉄筋)		t		2.5	4,250	10,625						
金属(スチール・鋳鉄)		t		0.2	4,250	850						
金属(アルミ)		t		0.02	4,250	85						
金属(ステンレス)		t		0.01	4,250	43						
機械		空m3		2	1,280	2,560						
3-計						42,631						

4 解体材処分												
コンクリート・モルタル		t		35	850	29,750						
石膏ボード		t		0.1	289,000	28,900						
ガラス		t		0.01	29,750	298						
金属(鉄筋)		t		2.5	-5,000	-12,500						
金属(スチール・鋳鉄)		t		0.2	-5,000	-1,000						
金属(アルミ)		t		0.02	-10,000	-200						
金属(ステンレス)		t		0.01	-10,000	-100						
機械		空m3		2	9,350	18,700						
4-計						63,848						
5 解体材運搬												
コンクリート・モルタル		t		35	1,360	47,600						
石膏ボード		t		0.1	114,750	11,475						
ガラス		t		0.01	5,700	57						
金属(鉄筋)		t		2.5	5,700	14,250						
金属(スチール・鋳鉄)		t		0.2	5,700	1,140						
金属(アルミ)		t		0.02	5,700	114						
金属(ステンレス)		t		0.01	5,700	57						
機械		空m3		2	1,700	3,400						
5-計						78,093						

D 岡田受電所エリア解体撤去工事												
⑪ 岡田受電所建築解体撤去工事		式		1		8,264,914						
D-計						8,264,914						

⑪ 岡田受電所建築解体撤去工事												
1 直接仮設		式		1		737,810						
2 とりこわし		式		1		3,531,068						
3 解体分別積込		式		1		413,770						
4 解体材処分		式		1		2,069,580						
5 解体材運搬		式		1		1,512,686						

⑪-計						8,264,914						

1 直接仮設工事												
外部くさび緊結足場		掛m2		379	1,050	397,950						
外部くさび緊結足場安全手摺		掛m		91	420	38,220						
垂直養生メッシュ張		m2		379	590	223,610						
内部解体用脚立足場		m2		153	510	78,030						
1-計						737,810						
2 とりこわし												
解体時建物周辺根切		m3		80.4	2,210	177,684						
捨てコンクリート解体撤去		m3		8	17,150	137,200						
基礎躯体コンクリート解体撤去		m3		127	3,990	506,730						
上家根鉄骨解体撤去		m2		153	1,960	299,880						
屋根板金解体撤去		m2		164	1,170	191,880						
外壁中空セメント板解体撤去		m2		244	2,450	597,800						
建物内部造作材解体撤去		延m2		153	1,180	180,540						
鋼製建具撤去		m2		17.4	640	11,136						
防水シーリング撤去		m		158	1,050	165,900						
外部ポンプ撤去		基		1	4,250	4,250						
外部コンテナ撤去		基		2	10,200	20,400						
アスファルト舗装撤去		m2		204	540	110,160						
アスファルト舗装カッター入れ		m		69.3	680	47,124						
敷地内碎石敷均し整地		m2		204	940	191,760						
解体根埋め戻し		m3		80.4	1,360	109,344						
解体後埋め戻し		m3		128	4,760	609,280						
解体用重機運搬回送費		往復		1	170,000	170,000						
2-計						3,531,068						
3 解体分別積込												
コンクリート・モルタル		t		317	800	253,600						
中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)		t		15.9	2,130	33,867						
アスファルト		t		23.4	800	18,720						
シーリング		t		0.2	4,250	850						
廃石膏ボード		t		0.3	4,250	1,275						

廃プラ・塩ビ		t		0.01	4,250	43						
グラスウール		t		0.2	4,250	850						
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)		t		10.8	4,250	45,900						
金属(鉄筋)		t		10.4	4,250	44,200						
金属(板金)		t		1.4	4,250	5,950						
金属(スチール建具)		t		0.4	4,250	1,700						
金属(軽鉄LGS)		t		0.6	4,250	2,550						
金属(アルミ)		t		0.1	4,250	425						
機械類屑		空m3		3	1,280	3,840						
3-計						413,770						
4 解体材処分												
コンクリート・モルタル		t		317	850	269,450						
中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)		t		15.9	114,750	1,824,525						
アスファルト		t		23.4	1,700	39,780						
シーリング		t		0.2	25,500	5,100						
廃石膏ボード		t		0.3	54,400	16,320						
廃プラ・塩ビ		t		0.01	25,500	255						
グラスウール		t		0.2	25,500	5,100						
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)		t		10.8	▲ 5,000	▲ 54,000						
金属(鉄筋)		t		10.4	▲ 5,000	▲ 52,000						
金属(板金)		t		1.4	▲ 5,000	▲ 7,000						
金属(スチール建具)		t		0.4	▲ 5,000	▲ 2,000						
金属(軽鉄LGS)		t		0.6	▲ 5,000	▲ 3,000						
金属(アルミ)		t		0.1	▲ 10,000	▲ 1,000						
機械類屑		空m3		3	9,350	28,050						
4-計						2,069,580						
5 解体材運搬												
コンクリート・モルタル		t		317	1,360	431,120						
中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)		t		15.9	56,950	905,505						
アスファルト		t		23.4	1,360	31,824						
シーリング		t		0.2	5,700	1,140						
廃石膏ボード		t		0.3	5,700	1,710						
廃プラ・塩ビ		t		0.01	5,700	57						
グラスウール		t		0.2	5,700	1,140						

金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)		t		10.8	5,700	61,560						
金属(鉄筋)		t		10.4	5,700	59,280						
金属(板金)		t		1.4	5,700	7,980						
金属(スチール建具)		t		0.4	5,700	2,280						
金属(軽鉄LGS)		t		0.6	5,700	3,420						
金属(アルミ)		t		0.1	5,700	570						
機械類屑		空m3		3	1,700	5,100						
5-計						1,512,686						

Ⅲ 電気設備解体直接工事費												
A 島内受電所エリア解体撤去工事		式		1		96,382						
B 料金所エリア解体撤去工事		式		1		453,028						
C 上水ポンプ場エリア解体撤去工事		式		1		19,123						
D 岡田受電所エリア解体撤去工事		式		1		136,607						
Ⅲ-計						705,140						

A 島内受電所エリア解体撤去工事												
電線管		m		17	88	1,496						
電線管		m		242	50	12,100						
電線		m		62	13	806						
電線		m		367	14	5,138						
ケーブル		m		19	38	722						
ケーブル		m		13	44	572						
ケーブル		m		6	46	276						
アウトレットボックス		個		21	188	3,948						
プルボックス		個		1	469	469						
埋込スイッチ		個		3	101	303						
埋込コンセント		個		12	101	1,212						
照明器具		灯		15	489	7,335						
電灯分電盤		面		1	3,750	3,750						
電力盤		面		1	8,125	8,125						
積込建設混合廃棄物		t		0.7	4,250	2,975						
積込蛍光灯		本		15	50	750						
処分建設混合廃棄物		t		0.7	31,450	22,015						

処分蛍光灯		本		15	680	10,200						
運搬建設混合廃棄物		t		0.7	5,700	3,990						
運搬蛍光灯		本		15	680	10,200						
A-計						96,382						

B 料金所エリア解体撤去工事												
電線管		m		113	50	5,650						
電線管		m		37	88	3,256						
電線管		m		10	75	750						
電線管		m		110	100	11,000						
電線管		m		270	131	35,370						
電線管		m		16	156	2,496						
電線管		m		49	288	14,112						
電線		m		210	13	2,730						
電線		m		546	14	7,644						
ケーブル		m		46	21	966						
ケーブル		m		174	38	6,612						
ケーブル		m		78	44	3,432						
ケーブル		m		155	68	10,540						
ケーブル		m		78	103	8,034						
アウトレットボックス		個		28	188	5,264						
プルボックス		個		1	375	375						
プルボックス		個		2	469	938						
埋込スイッチ		個		3	101	303						
埋込コンセント		個		12	101	1,212						
避雷針		基		2	4,969	9,938						
照明器具		灯		4	244	976						
照明器具		灯		4	392	1,568						
照明器具		灯		5	881	4,405						
照明器具		灯		12	619	7,428						
照明器具		灯		10	731	7,310						
電灯分電盤		面		1	4,406	4,406						
積込建設混合廃棄物		t		2	4,250	8,628						
積込蛍光灯		本		9	30	270						
積込蛍光灯		本		4	50	200						
積込水銀灯		本		12	320	3,840						

積込水銀灯		本	10	260	2,600						
処分建設混合廃棄物		t	2	31,450	63,844						
処分蛍光灯		本	9	340	3,060						
処分蛍光灯		本	4	680	2,720						
処分水銀灯		本	12	3,400	40,800						
処分水銀灯		本	10	6,800	68,000						
運搬建設混合廃棄物		t	2	5,700	11,571						
運搬蛍光灯		本	9	340	3,060						
運搬蛍光灯		本	4	680	2,720						
運搬水銀灯		本	12	4,250	51,000						
運搬水銀灯		本	10	3,400	34,000						
B-計					453,028						

C 上水ポンプ場エリア解体撤去工事											
電線管		m	15	53	795						
電線管		m	3	89	267						
電線		m	84	13	1,092						
電線		m	56	18	1,008						
ケーブル		m	10	26	260						
ケーブル		m	10	33	330						
アウトレットボックス		個	5	188	940						
プルボックス		個	1	469	469						
埋込スイッチ		個	1	101	101						
埋込コンセント		個	2	101	202						
照明器具		灯	1	244	244						
照明器具		灯	1	489	489						
引き込ポール		本	1	3,263	3,263						
電灯分電盤		面	1	115	115						
引き込開閉器盤		面	1	3,125	3,125						
積込建設混合廃棄物		t	0.03	4,250	128						
積込蛍光灯		本	1	30	30						
積込蛍光灯		本	1	50	50						
処分建設混合廃棄物		t	0.03	31,450	944						
処分蛍光灯		本	1	340	340						
処分蛍光灯		本	1	680	680						
運搬建設混合廃棄物		t	0.03	5,700	171						

[illegible]

[illegible][illegible]

金属(板金)		t	0.4	-5,000	-2,000						
(解体材運搬)											
金属(板金)		t	0.4	5,700	2,280						
D-計					192,730						

共通仮設費											
(定率仮設)											
仮設建物 現場事務所	}										
仮設建物 管理事務所											
仮設建物 トイレユニット											
工事用水電力											
機械器具損料		式	1		550,000						
安全管理費											
各種試験費											
工事管理写真費											
整理清掃											
(積上仮設)											
【A 島内エリア】											
仮囲い コーン・バリケード		掛m	32.3	850	27,455						
交通誘導員A		人工	10	21,000	210,000						
交通誘導員B		人工	40	18,000	720,000						
【B 料金所第一期】											
仮囲い 単管シート張		掛m	49.9	1,680	83,832						
工事用出入口		ヶ所	1	28,000	28,000						
交通誘導員A		人工	10	21,000	210,000						
交通誘導員B		人工	10	18,000	180,000						
【B 料金所第二期】											
仮囲い 単管シート張		掛m	60.3	1,680	101,304						
工事用出入口		ヶ所	1	28,000	28,000						
揚重機		日	5	65,000	325,000						
交通誘導員A		人工	10	21,000	210,000						
交通誘導員B		人工	10	18,000	180,000						
【B 料金所第三期】											
仮囲い 単管シート張		掛m	52.4	1,680	88,032						
工事用出入口		ヶ所	1	28,000	28,000						
揚重機		日	5	65,000	325,000						

[illegible]

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和2年度 松本トンネル有料道路 建築物等撤去工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合その理由を必ず記入(* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
共通仮設・直接仮設	とび	18,000	60	大心建設(有)					
				協力会社					
解体工事	解体工	18,000	270	(株)フロンティア・スピリットEPS					
				グループ会社					
仮設工事	交通誘導員A	21,000	60	(有)中部警備救助					
				協力会社					
仮設工事	交通誘導員B	18,000	90	(有)中部警備救助					
				協力会社					
仮設工事	電工	25,000	3	マルタ電気(株)					
				協力会社					
仮設工事	設備工	22,000	3	(株)松本設備					
				協力会社					
アスベスト対策工事	アスベスト除去工	20,000	40	解体興業(株)					
				協力会社					
清掃	雑工	18,000	4	(株)ヒューテック					
				協力会社					
フロン吸引	設備工	20,000	4	長野メカニカル					
				協力業者					

Ⅱ 建築解体直接工事費							
A 島内受電所エリア解体撤去工事							
B 料金所エリア解体撤去工事							
C 上水ポンプ場エリア解体撤去工事							
D 岡田受電所エリア解体撤去工事							
Ⅱ 計							
A 島内受電所エリア解体撤去工事							
①島内受電所建築解体工事							
A 計							
①島内受電所建築解体工事							
1 直接仮設							
2 とりこわし							
3 解体分別積込							
4 解体材処分							
5 解体材運搬							
① 計							
1 直接仮設							
外部クサビ緊結足場	足場	1.843	1.843		3.686		
外部クサビ緊結足場安全手摺	足場	0.164	0.164		0.328		
垂直養生メッシュシート張	養生	1.035	1.035		2.070		
内部解体用脚立足場	足場	0.291	0.291		0.582		
1 計							
2 とりこわし撤去							
解体所建物周辺根切	解体撤去	0.358	0.716	0.716	1.790		
捨てコンクリート解体撤去	解体撤去	0.300	0.600	0.600	1.500		
基礎躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	1.128	2.256	2.256	5.640		
上屋根鉄骨解体撤去	解体撤去	0.559	1.117	1.117	2.793		

屋根板金解体撤去	解体撤去	0.351	0.702		0.702		1.755								
外壁中空セメント板解体撤去	解体撤去	1.207	2.413		2.413		6.033								
建物内部造作材事前撤去	解体撤去	0.337	0.673		0.673		1.683								
鋼製建具撤去	解体撤去	0.025	0.049		0.049		0.123								
防水シーリング撤去	解体撤去	0.342	0.684		0.684		1.710								
アスファルト舗装撤去	解体撤去	0.022	0.044		0.044		0.110								
アスファルト舗装カッター入れ	解体撤去	0.009	0.017		0.017		0.043								
敷地内砕石敷均し整地	整地	0.470	0.939		0.939		2.348								
解体根切埋戻し	整地	0.221	0.441		0.441		1.103								
解体後埋戻し	整地	1.359	2.718		2.718		6.795								
解体用重機運搬回送費	運搬				0.252		0.252								
2 計															
3 解体分別積込															
コンクリート・モルタル	廃棄物収集	0.566			1.131		1.697								
中空セメント板	廃棄物収集	0.068			0.136		0.204								
アスファルト	廃棄物収集	0.004			0.008		0.012								
シーリング	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003								
石膏ボード	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006								
廃プラ・塩ビ	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002								
ガラスウール	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003								
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)	廃棄物収集	0.095			0.189		0.284								
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.098			0.196		0.294								
金属(板金)	廃棄物収集	0.011			0.021		0.032								
金属(スチール建具)	廃棄物収集	0.003			0.006		0.009								
金属(軽鉄LGS)	廃棄物収集	0.006			0.011		0.017								
金属(アルミ)	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003								
3 計															
4 解体材処分															
コンクリート・モルタル	廃棄物処分		0.601		1.202		1.803								
中空セメント板	廃棄物処分		3.672		7.344		11.016								
アスファルト	廃棄物処分		0.008		0.016		0.024								
シーリング	廃棄物処分		0.007		0.013		0.020								
石膏ボード	廃棄物処分		0.027		0.054		0.081								
廃プラ・塩ビ	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002								

[illegible]

B 計															
② 料金所解体撤去															
① 第一期解体工事															
② 第二期解体工事															
③ 第三期解体工事															
④ 第四期解体工事															
② 計															
① 第一期解体工事															
1) とりこわし撤去															
2) 解体分別積込															
3) 解体材処分															
4) 解体材運搬															
① 計															
1) とりこわし撤去															
コンクリート舗装カッター入れ	解体撤去	0.219	0.438		0.438		1.095								
C アイランド②コンクリート解体撤去	解体撤去	0.434	0.868		0.868		2.170								
舗装コンクリート解体撤去	解体撤去	0.039	0.078		0.078		0.195								
E 徴収ブース(大型)解体撤去	解体撤去	0.957	1.913		1.913		4.783								
O 防護柱②解体撤去	解体撤去	0.107	0.213		0.213		0.533								
Q 防護柱④解体撤去	解体撤去	0.043	0.085		0.085		0.213								
T 道路標識②解体撤去	解体撤去	0.085	0.170		0.170		0.425								
V 一旦停止版②解体撤去	解体撤去	0.043	0.085		0.085		0.213								
アイランド②撤去後簡易アスファルト舗装	舗装	1.235	2.469		2.469		6.173								
小 計															
2) 解体分別積込															
コンクリート	廃棄物収集	0.218			0.436		0.654								
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.005			0.009		0.014								

混合	廃棄物収集	0.040			0.080		0.120								
小計															
3) 解体材処分															
コンクリート	廃棄物処分		0.232		0.463		0.695								
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.005		0.010		0.015								
混合	廃棄物処分		0.292		0.584		0.876								
小計															
4) 解体材運搬															
コンクリート	廃棄物運搬				0.741		0.741								
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.011		0.011								
混合	廃棄物運搬				0.106		0.106								
小計															
② 第二期解体工事															
1) 直接仮設															
2) とりこわし撤去															
3) 解体分別積込															
4) 解体材処分															
5) 解体材運搬															
② 計															
1) 直接仮設															
外部クワ`緊結足場	足場	0.567		0.567			1.134								
外部クワ`緊結足場安全手摺	足場	0.088		0.088			0.176								
小計															
2) とりこわし撤去															
アスファルト舗装カッター入れ	解体撤去	0.175	0.349		0.349		0.873								
A アイランド①コンクリート解体撤去	解体撤去	0.317	0.634		0.634		1.585								

舗装コンクリート解体撤去	解体撤去	0.032	0.064		0.064		0.160								
D 徴収ブース(普通)解体撤去	解体撤去	0.091	0.182		0.182		0.455								
F 遮断機解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
G 自動料金収受機(普通)解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
H 自動料金収受機(大型)解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
I 車番認識カメラ解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
J 2位信号灯解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
K トリガーセンサー(普通)解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
L トリガーセンサー(大型)解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
M カーゲート解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
O 防護柱②解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
P 防護柱③解体撤去	解体撤去	0.043	0.085		0.085		0.213								
R 防護柱⑤解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
S 道路標識①解体撤去	解体撤去	0.043	0.085		0.085		0.213								
T 道路標識②解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
V 一旦停止板②解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
料金表示板解体撤去	解体撤去	0.053	0.106		0.106		0.265								
屋外コンピネーションカメラ解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
W 配線カバー綯鋼板解体撤去	解体撤去	0.006	0.011		0.011		0.028								
上屋根鉄骨解体撤去	解体撤去	0.490	0.980		0.980		2.450								
屋根折版解体撤去	解体撤去	0.304	0.608		0.608		1.520								
アイラント①撤去後簡易アスファルト舗装	舗装	0.685	1.369		1.369		3.423								
小 計															
3) 解体分別積込															
コンクリート	廃棄物収集	0.163			0.326		0.489								
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.003			0.006		0.009								
金属(鉄骨)	廃棄物収集	0.034			0.068		0.102								
金属(板金)	廃棄物収集	0.009			0.017		0.026								
混合	廃棄物収集	0.041			0.082		0.123								
小 計															
4) 解体材処分															
コンクリート	廃棄物処分		0.173		0.346		0.519								
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.004		0.008		0.012								
金属(鉄骨)	廃棄物処分		0.040		0.080		0.120								

金属(板金)	廃棄物処分		0.010		0.020		0.030								
混合	廃棄物処分		0.299		0.598		0.897								
小 計															
5) 解体材運搬															
コンクリート	廃棄物運搬				0.554		0.554								
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.009		0.009								
金属(鉄骨)	廃棄物運搬				0.091		0.091								
金属(板金)	廃棄物運搬				0.023		0.023								
混合	廃棄物運搬				0.109		0.109								
小 計															
③ 第三期解体工事															
1) 直接仮設															
2) とりこわし撤去															
3) 解体分別積込															
4) 解体材処分															
5) 解体材運搬															
③ 計															
1) 直接仮設															
外部クサビ緊結足場	足場	0.567		0.567			1.134								
外部クサビ緊結足場安全手摺	足場	0.088		0.088			0.176								
小 計															
2) とりこわし撤去															
アスファルト舗装カッター入れ	解体撤去	0.175	0.349		0.349		0.873								
A アイランド①コンクリート解体撤去	解体撤去	0.317	0.634		0.634		1.585								
舗装コンクリート解体撤去	解体撤去	0.032	0.064		0.064		0.160								
D 微収ブース(普通)解体撤去	解体撤去	0.091	0.182		0.182		0.455								
F 遮断機解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
G 自動料金収受機(普通)解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								

[illegible]

5) 解体材運搬															
コンクリート	廃棄物運搬				0.554		0.554								
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.010		0.010								
金属(鉄骨)	廃棄物運搬				0.091		0.091								
金属(板金)	廃棄物運搬				0.023		0.023								
混合	廃棄物運搬				0.107		0.107								
小 計															
④ 第四期解体工事															
1) 直接仮設															
2) とりこわし撤去															
3) 解体分別積込															
4) 解体材処分															
5) 解体材運搬															
④ 計															
1) 直接仮設															
外部クワシ緊結足場	足場	0.567		0.567			1.134								
外部クワシ緊結足場安全手摺	足場	0.092		0.092			0.184								
小 計															
2) とりこわし撤去															
上屋根鉄骨解体撤去	解体撤去	0.850	1.700		1.700		4.250								
屋根折版解体撤去	解体撤去	0.515	1.030		1.030		2.575								
屋根看板解体撤去	解体撤去	0.417	0.833		0.833		2.083								
小 計															
3) 解体分別積込															
金属(鉄骨)	廃棄物収集	0.119			0.238		0.357								
金属(板金)	廃棄物収集	0.015			0.030		0.045								
金属(SUS)	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006								

小計															
4) 解体材処分															
金属(鉄骨)	廃棄物処分		0.140		0.280		0.420								
金属(板金)	廃棄物処分		0.018		0.035		0.053								
金属(SUS)	廃棄物処分		0.005		0.010		0.015								
小計															
5) 解体材運搬															
金属(鉄骨)	廃棄物運搬				0.319		0.319								
金属(板金)	廃棄物運搬				0.040		0.040								
金属(SUS)	廃棄物運搬				0.006		0.006								
小計															
③ 管理事務所一部解体・改修															
1 直接仮設															
2 とりこわし															
3 解体分別積込															
4 解体材処分															
5 解体材運搬															
③ 計															
1 直接仮設															
内部解体養生		0.026	0.051				0.077								
撤去解体整理清掃		0.039	0.077				0.116								
1 計															
2 とりこわし															
空調室外機撤去	解体撤去	0.064	0.128		0.128		0.320								
洋便器取外し撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108								
小便器取外し撤去	解体撤去	0.011	0.021		0.021		0.053								

[illegible]

[illegible]

⑤ 公衆便所棟解体撤去															
1 とりこわし															
2 解体分別積込															
3 解体材処分															
4 解体材運搬															
5 飛散型アスベスト物質除去工事															
⑤ 計															
1 とりこわし															
解体時建物周辺根切	解体撤去	0.160	0.319		0.319		0.798								
捨てコンクリート解体撤去	解体撤去	0.060	0.120		0.120		0.300								
基礎躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	0.165	0.329		0.329		0.823								
上部躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	0.220	0.439		0.439		1.098								
コンクリートブロック壁解体撤去	解体撤去	0.051	0.102		0.102		0.255								
床タイル貼解体撤去	解体撤去	0.056	0.111		0.111		0.278								
壁タイル貼解体撤去	解体撤去	0.122	0.243		0.243		0.608								
鋼板屋根解体撤去	解体撤去	0.084	0.167		0.167		0.418								
アルミ鋼製建具撤去	解体撤去	0.004	0.007		0.007		0.018								
スチール鋼製建具撤去	解体撤去	0.010	0.020		0.020		0.050								
トイレブース建具撤去	解体撤去	0.044	0.088		0.088		0.220								
和便器取外し撤去	解体撤去	0.051	0.102		0.102		0.255								
小便器取外し撤去	解体撤去	0.032	0.064		0.064		0.160								
SL流し取外し撤去	解体撤去	0.007	0.013		0.013		0.033								
洗面流し取外し撤去	解体撤去	0.019	0.038		0.038		0.095								
解体後埋戻し	整地	0.276	0.552		0.552		1.380								
解体根切埋戻し	整地	0.099	0.197		0.197		0.493								
1-計															
2 解体分別積込															
コンクリート・CB・モルタル	廃棄物収集	0.187			0.373		0.560								
ガラス	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002								
タイル・陶器	廃棄物収集	0.051			0.102		0.153								
木毛板	廃棄物収集	0.007			0.013		0.020								
混合	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006								
シーリング	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003								

木	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002								
金属(アルミ)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002								
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.034			0.068		0.102								
金属(鉄)	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006								
金属(板金)	廃棄物収集	0.003			0.006		0.009								
金属(ステンレス)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002								
金属(スチール・鋳鉄)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002								
2-計															
3 解体材処分															
コンクリート・CB・モルタル	廃棄物処分		0.199		0.397		0.596								
ガラス	廃棄物処分		0.003		0.005		0.008								
タイル・陶器	廃棄物処分		0.378		0.755		1.133								
木毛板	廃棄物処分		0.047		0.094		0.141								
混合	廃棄物処分		0.016		0.031		0.047								
シーリング	廃棄物処分		0.007		0.013		0.020								
木	廃棄物処分		0.003		0.005		0.008								
金属(アルミ)	廃棄物処分		0.001		0.002		0.003								
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.040		0.080		0.120								
金属(鉄)	廃棄物処分		0.003		0.005		0.008								
金属(板金)	廃棄物処分		0.004		0.008		0.012								
金属(ステンレス)	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002								
金属(スチール・鋳鉄)	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002								
3-計															
4 解体材運搬															
コンクリート・CB・モルタル	廃棄物運搬				0.634		0.634								
ガラス	廃棄物運搬				0.001		0.001								
タイル・陶器	廃棄物運搬				0.140		0.140								
木毛板	廃棄物運搬				0.017		0.017								
混合	廃棄物運搬				0.006		0.006								
シーリング	廃棄物運搬				0.003		0.003								
木	廃棄物運搬				0.001		0.001								
金属(アルミ)	廃棄物運搬				0.001		0.001								
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.091		0.091								
金属(鉄)	廃棄物運搬				0.006		0.006								

[illegible]

2 とりこわし工事														
解体時建物周辺根切	解体撤去	0.107	0.214		0.214		0.535							
捨てコンクリート解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108							
基礎躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	0.085	0.170		0.170		0.425							
上部躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	0.075	0.150		0.150		0.375							
コンクリートブロック壁解体撤去	解体撤去	0.022	0.044		0.044		0.110							
床タイル貼解体撤去	解体撤去	0.017	0.033		0.033		0.083							
壁タイル貼解体撤去	解体撤去	0.046	0.092		0.092		0.230							
鋼板屋根解体撤去	解体撤去	0.022	0.043		0.043		0.108							
天井フレキシブルボード撤去	解体撤去	0.012	0.024		0.024		0.060							
天井軽鉄下地撤去	解体撤去	0.012	0.024		0.024		0.060							
アルミ鋼製建具撤去	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005							
スチール鋼製建具撤去	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013							
用便器取外し撤去	解体撤去	0.011	0.021		0.021		0.053							
洗面流し取外し撤去	解体撤去	0.007	0.013		0.013		0.033							
解体後埋戻し	整地	0.100	0.200		0.200		0.500							
解体根切埋戻し	整地	0.066	0.132		0.132		0.330							
2-計														
3 解体分別積込														
コンクリート・CB・モルタル	廃棄物収集	0.008			0.015		0.023							
ガラス	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002							
タイル・陶器	廃棄物収集	0.018			0.036		0.054							
木毛板	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006							
フレキシブルボード(アスベスト含有レベル3)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002							
混合	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002							
シーリング	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002							
金属(アルミ)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002							
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.014			0.028		0.042							
金属(鉄)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002							
金属(板金・LGS)	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003							
金属(ステンレス)	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002							
3-計														
4 解体材処分														
コンクリート・CB・モルタル	廃棄物処分		0.082		0.164		0.246							

[illegible]

[illegible]

⑧上水層受水槽解体撤去															
1 とりこわし撤去															
2 解体分別積込															
3 解体材処分															
4 解体材運搬															
⑧-計															
1 とりこわし撤去															
解体時建物周辺根切	解体撤去	0.075	0.150		0.150		0.375								
捨てコンクリート解体撤去	解体撤去	0.026	0.051		0.051		0.128								
基礎躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	0.075	0.150		0.150		0.375								
受水槽タンク解体撤去	解体撤去	0.468	0.935		0.935		2.338								
外周ネットフェンス解体撤去	解体撤去	0.200	0.399		0.399		0.998								
解体後埋戻し	整地	0.097	0.193		0.193		0.483								
解体根切埋戻し	整地	0.046	0.092		0.092		0.230								
1-計															
2 解体分別積込															
コンクリート	廃棄物収集	0.038			0.076		0.114								
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.010			0.019		0.029								
金属(フェンス)	廃棄物収集	0.005			0.009		0.014								
FRP	廃棄物収集	0.032			0.064		0.096								
2-計															
3 解体材処分															
コンクリート	廃棄物処分		0.041		0.081		0.122								
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.012		0.023		0.035								
金属(フェンス)	廃棄物処分		0.005		0.010		0.015								
FRP	廃棄物処分		0.234		0.468		0.702								
3-計															
4 解体材運搬															
コンクリート	廃棄物運搬				0.130		0.130								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

⑪-計															
1 直接仮設工事															
外部くさび緊結足場	足場	1.990		1.990			3.980								
外部くさび緊結足場安全手摺	足場	0.191		0.191			0.382								
垂直養生メッシュ張	足場	1.118		1.118			2.236								
内部解体用脚立足場	足場	0.390		0.390			0.780								
1-計															
2 とりこわし															
解体時建物周辺根切	解体撤去	0.444	0.888		0.888		2.220								
捨てコンクリート解体撤去	解体撤去	0.343	0.686		0.686		1.715								
基礎躯体コンクリート解体撤去	解体撤去	1.267	2.534		2.534		6.335								
上家根鉄骨解体撤去	解体撤去	0.750	1.499		1.499		3.748								
屋根板金解体撤去	解体撤去	0.480	0.959		0.959		2.398								
外壁中空セメント板解体撤去	解体撤去	1.495	2.989		2.989		7.473								
建物内部造作材解体撤去	解体撤去	0.452	0.903		0.903		2.258								
鋼製建具撤去	解体撤去	0.028	0.056		0.056		0.140								
防水シーリング撤去	解体撤去	0.415	0.830		0.830		2.075								
外部ポンプ撤去	解体撤去	0.011	0.021		0.021		0.053								
外部コンテナ撤去	解体撤去	0.051	0.102		0.102		0.255								
アスファルト舗装撤去	解体撤去	0.276	0.551		0.551		1.378								
アスファルト舗装カッター入れ	解体撤去	0.118	0.236		0.236		0.590								
敷地内碎石敷均し整地	解体撤去	0.480	0.959		0.959		2.398								
解体根埋め戻し	解体撤去	0.274	0.547		0.547		1.368								
解体後埋め戻し	解体撤去	1.523	3.046		3.046		7.615								
解体用重機運搬回送費	解体撤去	0.425	0.850		0.850		2.125								
2-計															
3 解体分別積込															
コンクリート・モルタル	廃棄物収集	0.634			1.268		1.902								
中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)	廃棄物収集	0.085			0.169		0.254								
アスファルト	廃棄物収集	0.047			0.094		0.141								
シーリング	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006								
廃石膏ボード	廃棄物収集	0.003			0.006		0.009								

廃プラ・塩ビ	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002								
グラスウール	廃棄物収集	0.002			0.004		0.006								
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)	廃棄物収集	0.115			0.230		0.345								
金属(鉄筋)	廃棄物収集	0.111			0.221		0.332								
金属(板金)	廃棄物収集	0.015			0.030		0.045								
金属(スチール建具)	廃棄物収集	0.005			0.009		0.014								
金属(軽鉄LGS)	廃棄物収集	0.007			0.013		0.020								
金属(アルミ)	廃棄物収集	0.001			0.002		0.003								
機械類屑	廃棄物収集	0.010			0.019		0.029								
3-計															
4 解体材処分															
コンクリート・モルタル	廃棄物処分		0.674		1.347		2.021								
中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)	廃棄物処分		4.562		9.123		13.685								
アスファルト	廃棄物処分		0.100		0.199		0.299								
シーリング	廃棄物処分		0.013		0.026		0.039								
廃石膏ボード	廃棄物処分		0.041		0.082		0.123								
廃プラ・塩ビ	廃棄物処分		0.001		0.001		0.002								
グラスウール	廃棄物処分		0.013		0.026		0.039								
金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)	廃棄物処分		0.135		0.270		0.405								
金属(鉄筋)	廃棄物処分		0.130		0.260		0.390								
金属(板金)	廃棄物処分		0.018		0.035		0.053								
金属(スチール建具)	廃棄物処分		0.005		0.010		0.015								
金属(軽鉄LGS)	廃棄物処分		0.008		0.015		0.023								
金属(アルミ)	廃棄物処分		0.003		0.005		0.008								
機械類屑	廃棄物処分		0.070		0.140		0.210								
4-計															
5 解体材運搬															
コンクリート・モルタル	廃棄物運搬				2.156		2.156								
中空セメント板 アスベスト含有(レベル3)	廃棄物運搬				4.528		4.528								
アスファルト	廃棄物運搬				0.159		0.159								
シーリング	廃棄物運搬				0.060		0.060								
廃石膏ボード	廃棄物運搬				0.009		0.009								
廃プラ・塩ビ	廃棄物運搬				0.001		0.001								
グラスウール	廃棄物運搬				0.006		0.006								

金属(鉄骨・スチール・鋳鉄)	廃棄物運搬				0.308		0.308							
金属(鉄筋)	廃棄物運搬				0.296		0.296							
金属(板金)	廃棄物運搬				0.040		0.040							
金属(スチール建具)	廃棄物運搬				0.011		0.011							
金属(軽鉄LGS)	廃棄物運搬				0.017		0.017							
金属(アルミ)	廃棄物運搬				0.003		0.003							
機械類屑	廃棄物運搬				0.026		0.026							
5-計														
Ⅲ 電気設備解体直接工事費														
A 島内受電所エリア解体撤去工事														
B 料金所エリア解体撤去工事														
C 上水ポンプ場エリア解体撤去工事														
D 岡田受電所エリア解体撤去工事														
Ⅲ-計														
A 島内受電所エリア解体撤去工事														
電線管	解体撤去	0.004	0.007		0.007		0.018							
電線管	解体撤去	0.031	0.061		0.061		0.153							
電線	解体撤去	0.002	0.004		0.004		0.010							
電線	解体撤去	0.013	0.026		0.026		0.065							
ケーブル	解体撤去	0.002	0.004		0.004		0.010							
ケーブル	解体撤去	0.002	0.003		0.003		0.008							
ケーブル	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003							
アウトレットボックス	解体撤去	0.010	0.020		0.020		0.050							
プルボックス	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005							
埋込スイッチ	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005							
埋込コンセント	解体撤去	0.003	0.006		0.006		0.015							
照明器具	解体撤去	0.019	0.037		0.037		0.093							
電灯分電盤	解体撤去	0.010	0.019		0.019		0.048							
電力盤	解体撤去	0.021	0.041		0.041		0.103							
積込建設混合廃棄物	解体撤去	0.008			0.015		0.023							
積込蛍光灯	解体撤去	0.002			0.004		0.006							
処分建設混合廃棄物	解体撤去		0.055		0.110		0.165							

処分蛍光灯	解体撤去		0.026		0.051		0.026								
運搬建設混合廃棄物	解体撤去				0.020		0.020								
運搬蛍光灯	解体撤去				0.051		0.051								
A-計															
B 料金所エリア解体撤去工事															
電線管	解体撤去	0.014	0.028		0.028		0.070								
電線管	解体撤去	0.008	0.016		0.016		0.040								
電線管	解体撤去	0.002	0.004		0.004		0.010								
電線管	解体撤去	0.028	0.055		0.055		0.138								
電線管	解体撤去	0.089	0.177		0.177		0.443								
電線管	解体撤去	0.006	0.012		0.012		0.030								
電線管	解体撤去	0.036	0.071		0.071		0.178								
電線	解体撤去	0.007	0.014		0.014		0.035								
電線	解体撤去	0.019	0.038		0.038		0.095								
ケーブル	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013								
ケーブル	解体撤去	0.017	0.033		0.033		0.083								
ケーブル	解体撤去	0.009	0.017		0.017		0.043								
ケーブル	解体撤去	0.027	0.053		0.053		0.133								
ケーブル	解体撤去	0.020	0.040		0.040		0.100								
アウトレットボックス	解体撤去	0.013	0.026		0.026		0.065								
プルボックス	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005								
プルボックス	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013								
埋込スイッチ	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005								
埋込コンセント	解体撤去	0.003	0.006		0.006		0.015								
避雷針	解体撤去	0.025	0.050		0.050		0.125								
照明器具	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013								
照明器具	解体撤去	0.004	0.008		0.008		0.020								
照明器具	解体撤去	0.011	0.022		0.022		0.055								
照明器具	解体撤去	0.019	0.037		0.037		0.093								
照明器具	解体撤去	0.019	0.037		0.037		0.093								
電灯分電盤	解体撤去	0.011	0.022		0.022		0.055								
積込建設混合廃棄物	廃棄物収集	0.022			0.043		0.065								
積込蛍光灯	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002								
積込蛍光灯	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002								
積込水銀灯	廃棄物収集	0.010			0.019		0.029								

積込水銀灯	廃棄物収集	0.007			0.013		0.020							
処分建設混合廃棄物	廃棄物処分		0.160		0.319		0.479							
処分蛍光灯	廃棄物処分		0.008		0.015		0.023							
処分蛍光灯	廃棄物処分		0.007		0.014		0.021							
処分水銀灯	廃棄物処分		0.102		0.204		0.306							
処分水銀灯	廃棄物処分		0.170		0.340		0.510							
運搬建設混合廃棄物	廃棄物運搬				0.058		0.058							
運搬蛍光灯	廃棄物運搬				0.015		0.015							
運搬蛍光灯	廃棄物運搬				0.014		0.014							
運搬水銀灯	廃棄物運搬				0.255		0.255							
運搬水銀灯	廃棄物運搬				0.170		0.170							
B-計														
C 上水ポンプ場エリア解体撤去工事														
電線管	解体撤去	0.002	0.004		0.004		0.010							
電線管	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003							
電線	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013							
電線	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013							
ケーブル	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003							
ケーブル	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005							
アウトレットボックス	解体撤去	0.003	0.005		0.005		0.013							
プルボックス	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005							
埋込スイッチ	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003							
埋込コンセント	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003							
照明器具	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003							
照明器具	解体撤去	0.001	0.002		0.002		0.005							
引き込ホール	解体撤去	0.008	0.016		0.016		0.040							
電灯分電盤	解体撤去	0.001	0.001		0.001		0.003							
引き込開閉器盤	解体撤去	0.008	0.016		0.016		0.040							
積込建設混合廃棄物	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002							
積込蛍光灯	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002							
積込蛍光灯	廃棄物収集	0.001			0.001		0.002							
処分建設混合廃棄物	廃棄物処分		0.003		0.005		0.008							
処分蛍光灯	廃棄物処分		0.001		0.002		0.003							
処分蛍光灯	廃棄物処分		0.002		0.003		0.005							
運搬建設混合廃棄物	廃棄物運搬				0.001		0.001							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

金属(板金)	廃棄物処分		0.005		0.010		0.015								
(解体材運搬)															
金属(板金)	廃棄物運搬				0.011		0.011								
D-計															
共通仮設費															
(定率仮設)															
仮設建物 現場事務所	事務所設置		2.000				2.000								
仮設建物 管理事務所	事務所設置		2.000				2.000								
仮設建物 トイレユニット	トイレ設置		0.100				0.100								
工事用水電力	仮設設備			6.000			6.000								
機械器具損料															
安全管理費	管理	17.000					17.000								
各種試験費	管理	2.000					2.000								
工事管理写真費	管理	35.000					35.000								
整理清掃	清掃		17.000				17.000								
(積上仮設)															
【A 島内エリア】															
仮囲い コーン・バリケード	仮設	0.137		0.137			0.274								
交通誘導員A	安全管理	10.000		10.000			20.000								
交通誘導員B	安全管理	40.000		40.000			80.000								
【B 料金所第一期】															
仮囲い 単管シート張	仮設	0.419		0.419			0.838								
工事用出入口	仮設			0.140			0.140								
交通誘導員A	安全管理			10.000			10.000								
交通誘導員B	安全管理			10.000			10.000								
【B 料金所第二期】															
仮囲い 単管シート張	仮設	0.507		0.507			1.014								
工事用出入口	仮設	0.140		0.140			0.280								
揚重機	仮設				5.000		5.000								
交通誘導員A	安全管理			10.000			10.000								
交通誘導員B	安全管理			10.000			10.000								
【B 料金所第三期】															
仮囲い 単管シート張	仮設	0.440		0.440			0.880								
工事用出入口	仮設	0.140		0.140			0.280								
揚重機	仮設				5.000		5.000								
交通誘導員A	安全管理			10.000			10.000								

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

工事名		令和2年度 松本トンネル有料道路 建築物等撤去工事										
入札時						工事完成時(実績)						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
監理技術者 現場代理人		一級土木施工管理技士			専任							
監理技術者 現場代理人		監理技術者			専任							
監理技術者 現場代理人		解体工事施工技士			専任							
技術者		一級土木施工管理技士			専任							
技術者		特別管理産業廃棄物管理 責任者			専任							

- *「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
- * 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
- * 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。