

工事番号

(様式 - 1)

理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		所長補佐		担当	
-----	--	----	--	------	--	------	--	-----	--	----	--	------	--	----	--

令和 3 年度 新和田トンネル有料道路 案内標識等撤去工事 閲覧設計書

一般国道 1 4 2 号外 1 路線 小県郡長和町～岡谷市長地

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
案内標識撤去工 門型式標識 1 基 片持式標識 2 基 標識板撤去 8.5 m ² 標識柱撤去 3.6 基	施 工 期 間	210 日間
	起工予定年月日	令和 3 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	82 道路公社新和田管理事務所 0 1 実施単価 41 2 東信(2) 03.10.01		
	当 世 代 前払率(%) 40 消費税率(%) 10 % 工種 13 道路維持 施工地域区分(共通仮設) 02 一般交通影響有り(1)-1 施工地域区分(現場管理) 02 一般交通影響有り(1)-1 現場環境改善費 03 計上なし 契約保証方法 01 金銭的保証 豪雪割増 02 豪雪割増無し 冬期補正(現管) 334 点在工事等区分 01 点在工事	前 世 代	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路維持										
標識撤去工										
門型標識撤去工 夜間作業 労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比	1									工種 第0001号表
運搬及び処分費等 労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比										
現場発生品運搬工	1									工種 第0003号表
処分工	1									工種 第0004号表
標識撤去工										
標識撤去	1									工種 第0005号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎復旧工					
	1	式			工種 第0006号表
運搬及び処分費等					
		式			
現場発生品運搬工					
	1	式			工種 第0007号表
殻運搬					
	10	m ³			工種 第0008号表
処分工					
	1	式			工種 第0009号表
仮設工					
		式			
交通管理工					
		式			
交通誘導警備員					
		人日			
交通誘導警備員 A					
	10	人・日			施工 第0-0021号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B					
	40	人・日			施工 第0-0022号表
交通誘導警備員 夜間作業 労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比		人日			
交通誘導警備員 A					
	1	人・日			施工 第0-0023号表
交通誘導警備員 B					
	5	人・日			施工 第0-0024号表
*** 直接工事費 ***					
*** 共通仮設費率計算額 ***					
補正無の率 0.2226		補正後の率 0.3116			
*** 共通仮設費計 ***					
*** 純工事費 ***					

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 現場管理費 ** 補正無の率 0.5554						
				補正後の率 0.6705		
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 * 補正無の率 0.2224						
				前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004		
** 工事価格 **						
** 消費税等相当額 ** 率 0.1000						
** 工事費 **						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識柱撤去 門型式 スパン10m以上20m未満	1	基			施工 第0-0001号表
道路標識撤去工 標識板(案内標識) 標識板 2.0m ² 以上	27	m ²			施工 第0-0002号表
門型標識撤去解体 高所作業車	2	台			施工 第0-0003号表
標識柱 切断撤去工 100以上 ベース部 杭頭処理含む	2	基			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品・支給品運搬 クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 14.0km以下 門型支柱	1	回			施工 第0-0004号表
現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 14.0km以下 標識板	1	回			施工 第0-0005号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識板(案内標識) 標識板 2.0m ² 未満	18	m ²			施工 第0-0006号表
道路標識撤去工 標識板(案内標識) 標識板 2.0m ² 以上	19	m ²			施工 第0-0007号表
道路標識撤去工 標識板(案内標識以外) 警戒・規制・指示・路線番号標識	12	基			施工 第0-0008号表
道路標識撤去工 標識板(添架式標識板) 既設標識柱	5	基			施工 第0-0009号表
道路標識撤去工 標識柱撤去 片持式 400kg未満	1	基			施工 第0-0010号表
道路標識撤去工 標識柱・基礎(路側式) 単柱式(基礎含む)	24	基			施工 第0-0011号表
道路標識撤去工 標識柱・基礎(路側式) 複柱式(基礎含む)	9	基			施工 第0-0012号表
標識柱 切断撤去工 100以上 ベース部 杭頭処理含む	5	基			
道路標識撤去工 標識基礎(車種) コンクリート基礎	2.6	m ³			施工 第0-0013号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識板(補修シール) 補修面 清掃等含む	135	枚			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
砂埋戻工	1	m ³			施工 第0-0015号表
無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	25	kg			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品・支給品運搬 クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 14.0km以下 支柱等	1	回			施工 第0-0017号表
現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 14.0km以下 標識板	1	回			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべての諸経費の対象額に含めない					
スクラップ 鉄くず ヘビー H1					
	999	k g			
アルミ板					
	586	k g			
処分費等					
処分費 無筋con					
	23	t			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 外 1 工事費 ＊ ＊

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 外 1 工事費 ＊ ＊						
道路維持						
案内標識撤去工			式			
標識撤去工			式			
標識撤去			式			
基礎復旧工	1		式			工種 第0010号表
運搬及び処分費等	1		式			工種 第0011号表
現場発生品運搬工	1		式			工種 第0012号表
殻運搬	1		m ³			工種 第0013号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 外 1 工事費 ＊ ＊

頁0-0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分工										
	1			式					工種	第0014号表
殻処分										
	0.7			t					工種	第0015号表
構造物取壊し工										
				式						
舗装版切断										
	14			m					工種	第0016号表
既設基礎取り壊し										
	1			式					工種	第0017号表
舗装工										
				式						
舗装工										
				式						
歩道舗装工										
	1			式					工種	第0018号表
仮設工										
				式						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 外 1 工事費 ＊ ＊

頁0-0019

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						
			式			
交通誘導警備員						
			人日			
交通誘導警備員 A						
	2		人・日			施工 第0-0021号表
交通誘導警備員 B						
	8		人・日			施工 第0-0022号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
補正無の率 0.2394			補正後の率 0.3352			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						

外 1 工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費 補正無の率 0.6000						
				補正後の率 0.7240		
工事原価						
一般管理費等 補正無の率 0.2224						
				前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004		
工事価格						
消費税等相当額 率 0.1000						
工事費						
工事価格計						
消費税等相当額計 率 0.1000						
工事費計						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
砂埋戻工	1	m ³			施工 第0-0015号表
無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	25	kg			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品・支給品運搬 クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 9.0km以下 支柱等	1	回			施工 第0-0028号表
現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 9.0km以下 標識板	1	回			施工 第0-0029号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
処分費 無筋con	1	t			施工 第0-0031号表
*** 単位当り ***	1	t			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			施工 第0-0032号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業(20時~6時)なし	1	m ³			施工 第0-0033号表
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	5	m ²			施工 第0-0034号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

道路標識撤去工 標識板（案内標識）
 標識板 2.0m²以上

施工 第0-0002号表

1 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識板 案内標識 2.0m ² 以上	1.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m ²			
標識板規格：標識板 2.0m ² 以上 時間的制約の有無：時間的制約あり				施工規模：施工規模 10m ² 以上 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）あり	

施工内訳表

施工 第0-0004号表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 14.0km以下

門型支柱

1

回 当り

機械構成比: 18.49% 労務構成比: 75.40%

材料構成比: 6.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付] 4 t 級 2 . 9 t 吊	18.49%	供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)	38.07%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	37.33%	人		普通作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	6.11%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0005号表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 14.0km以下

標識板

1

回 当り

機械構成比: 12.81% 労務構成比: 82.28%

材料構成比: 4.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付] 2 t級 2 t吊	12.81%	供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)	41.51%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	40.77%	人		普通作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	4.91%	L		軽油 1 . 2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0006号表

道路標識撤去工 標識板（案内標識）
標識板 2.0m2未満

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識板 案内標識 2.0m2未満	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			
標識板規格：標識板 2.0m2未満 時間的制約の有無：時間的制約なし				施工規模：施工規模 10m2以上 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし	

施工内訳表

施工 第0-0007号表

道路標識撤去工 標識板 (案内標識)
標識板 2.0m²以上

1 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識板 案内標識 2.0m ² 以上	1.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m ²			
標識板規格：標識板 2.0m ² 以上 時間的制約の有無：時間的制約なし				施工規模：施工規模 10m ² 以上 夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし	

施工内訳表

道路標識撤去工 標識板（案内標識以外）
警戒・規制・指示・路線番号標識

施工 第0-0008号表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識板 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
施工規模：施工規模 5基以上 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし				時間的制約の有無：時間的制約なし	

施工内訳表

施工 第0-0009号表

道路標識撤去工 標識板 (添架式標識板)
既設標識柱

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識板 添架式 金具含 照明柱 既設標識柱	1.000	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
施工区分：既設標識柱 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし				時間的制約の有無：時間的制約なし	

施工内訳表

道路標識撤去工 標識柱撤去
片持式 400kg未満

施工 第0-0010号表

1 基 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識柱のみ 片持式 400kg未満	1.000	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
施工区分：片持式 400kg未満 時間的制約の有無：時間的制約なし					施工規模：施工規模 3基以上 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし

施工内訳表

施工 第0-0011号表

道路標識撤去工 標識柱・基礎（路側式）
単柱式（基礎含む）

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 単柱式 径60.5~径101.6	1.000	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
施工区分：単柱式（基礎含む） 時間的制約の有無：時間的制約なし				施工規模：施工規模 5基以上 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし	

施工内訳表

施工 第0-0012号表

道路標識撤去工 標識柱・基礎（路側式）
複柱式（基礎含む）

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 複柱式 径60.5～径101.6	1.000	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
施工区分：複柱式（基礎含む） 時間的制約の有無：時間的制約なし				施工規模：施工規模 5基以上 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし	

施工内訳表

道路標識撤去工 標識基礎（車種）
コンクリート基礎

施工 第0-0013号表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識C o基礎	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 3			
時間的制約の有無：時間的制約なし					夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし

施工内訳表

施工 第0-0014号表

道路標識板（補修シール）
補修面 清掃等含む

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標識板 補修シール カプセル（プリズム・レンズ）	0.027	m2			
普通作業員	0.031	人			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
洗滌砂 ロス10%	11.0	m3			
埋戻し・締固め	10	m3			施工 第0-0016号表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

機械構成比： 9.91% 労務構成比： 86.12% 材料構成比： 3.97% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス1次 山積0.28m3	8.62%	日		バックホウ[クローラ型]賃料		
運転手(特殊)	27.85%	人		運転手(特殊)		
普通作業員	26.56%	人		普通作業員		
特殊作業員	20.49%	人		特殊作業員		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	3.46%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

施工 第0-0017号表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 14.0km以下

支柱等

1

回 当り

機械構成比： 18.51% 労務構成比： 75.37%

材料構成比： 6.12%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付] 4 t級 2.9 t吊	18.51%	供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)	38.10%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	37.27%	人		普通作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	6.12%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0018号表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 14.0km以下

標識板

1

回 当り

機械構成比: 12.83% 労務構成比: 82.25%

材料構成比: 4.92%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付] 2 t級 2 t吊	12.83%	供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)	41.57%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	40.68%	人		普通作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	4.92%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0019号表

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 8.0km以下

1

m3 当り

機械構成比: 43.38% 労務構成比:

41.88% 材料構成比: 14.74%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	43.38%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	41.88%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	14.74%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込 運搬距離: 8.0km以下		

施工内訳表

頁0-0054

処分費
無筋con

施工 第0-0020号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費(円/t) :					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 A	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 A					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 A	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 A					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施工内訳表

施工 第0-0025号表

道路標識撤去工 標識柱撤去
片持式 400kg以上

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識柱のみ 片持式 400kg以上	1.000	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
施工区分：片持式 400kg以上 時間的制約の有無：条件不要			施工規模：施工規模 2基 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施工内訳表

施工 第0-0026号表

道路標識撤去工 標識板（案内標識）
標識板 2.0m²以上

1 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識板 案内標識 2.0m ² 以上	1.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m ²			
標識板規格：標識板 2.0m ² 以上 時間的制約の有無：条件不要				施工規模：施工規模 10m ² 未満 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし	

施工内訳表

施工 第0-0027号表

道路標識撤去工 標識板（添架式標識板）
既設標識柱

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識板 添架式 金具含 照明柱 既設標識柱	1.000	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
施工区分：既設標識柱 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし				時間的制約の有無：時間的制約なし	

施工内訳表

施工 第0-0028号表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 9.0km以下

支柱等

1

回 当り

機械構成比: 18.50% 労務構成比: 75.39%

材料構成比: 6.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付] 4 t 級 2 . 9 t 吊	18.50%	供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)	38.09%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	37.30%	人		普通作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	6.11%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0029号表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 9.0km以下

標識板

1

回 当り

機械構成比: 12.79% 労務構成比: 82.31%

材料構成比: 4.90%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付] 2 t級 2 t吊	12.79%	供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)	41.48%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	40.83%	人		普通作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	4.90%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 5.7km以下

施工 第0-0030号表

1

m3 当り

機械構成比: 43.38% 労務構成比: 41.88%

材料構成比: 14.74%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	43.38%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	41.88%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	14.74%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込 運搬距離: 5.7km以下		

施工内訳表

頁0-0068

舗装版切断
 コンクリート舗装版
 機械構成比：

5.03%

労務構成比：

15cm以下

44.00%

材料構成比：

50.97%

市場単価構成比：

施工 第0-0032号表

0.00%

標準単価：
 1

m 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm	3.40%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員	15.35%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	7.69%	人		土木一般世話役		
普通作業員	6.69%	人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)	48.68%	枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	1.55%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
 コンクリート舗装版
 機械構成比：

5.03%

労務構成比：

15cm以下

44.00%

材料構成比：

50.97%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0-0032号表

標準単価：

1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：コンクリート舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				コンクリート舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0071

コンクリートはつり
3cmを超え6cm以下

施工 第0-0034号表

1

m2 当り

機械構成比: 1.62% 労務構成比: 94.71%

材料構成比: 3.67%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 排ガス2次 5.0m ³ /分	1.58%	日		空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		
特殊作業員	41.92%	人		特殊作業員		
普通作業員	30.96%	人		普通作業員		
土木一般世話役	19.08%	人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.57%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

頁0-0073

不陸整正
補足材料あり

17mm以上21mm未満

施工 第0-0035号表

1

m 2 当り

機械構成比: 20.41% 労務構成比:

53.67% 材料構成比: 25.92%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m	10.07%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t	7.80%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 排ガス2次 質量8~20t	2.54%	日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)	33.91%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員	10.43%	人		特殊作業員		
普通作業員	7.59%	人		普通作業員		

施工内訳表

頁0-0074

不陸整正
補足材料あり

17mm以上21mm未満

施工 第0-0035号表

1

m 2 当り

機械構成比： 20.41%

労務構成比：

53.67%

材料構成比：

25.92%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	1.74%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 25mm以下	20.46%	m ³		再生クラッシュラン RC-40		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	5.46%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：粒度調整碎石 M-25				補足材料平均厚さ：17mm以上21mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

加熱合材補修工
日当り施工量 1 t 未満

再生密粒度As13

施工 第0-0036号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.980	人			
特殊作業員	1.510	人			
普通作業員	1.960	人			
アスファルト混合物	1.000	t			
諸雑費	5.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
日当り施工量：日当り施工量 1 t 未満			アスファルト混合物単価（円 / t）：		