

工事数量総括表 (1/18)

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分	工事区分
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要	
建築物等撤去工								
①管理事務所解体工								
直接仮設								
	外部くさび緊結足場	H20m未満 W900 存置期間1箇月程度 手摺先行型・登架橋・ 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	掛m2	483			※一般工事	
	外部くさび緊結足場	H10m未満 W900 存置期間1箇月程度 手摺先行型・登架橋・ 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	掛m2	428			※一般工事	
	垂直養生シート張	存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	m2	911			※一般工事	
	解体養生シート	アスベスト建材集積用	m2	87.0			※一般工事	
	内部解体用脚立足場	並列 H=1.8m 存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	m2	534			※一般工事	
	高所作業車	B2階用 クローラー 3m	日	5.0			※一般工事	
	機械運搬費	*解体用重機は 解体費に含む 高所作業車、土工事用	式	2.0			※一般工事	
	たて遣り方	掘削時、法面成型 時	箇所	24.0			※一般工事	

工事数量総括表 (2/18)

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要	
解体撤去工		集積・積込・運搬共	式					
事前内装材解体撤去工			式					
一般建材仕上げ材	B2階	駐車場・倉庫	m2	276			※その他工事	
一般建材仕上げ材	B1階	会議室・車庫	m2	273			※その他工事	
一般建材仕上げ材	1階	事務所	m2	271			※その他工事	
アスベスト含有建材解体撤去	(レベル3)							
ビニル床シート	(床)	各階	m2	143			※一般工事	
フリーアクセスフロアー		1F	m2	138			※一般工事	
ソフト巾木		各階	m	61.7			※一般工事	
中空押し出しセメント板	(壁)	B1. 2F	m2	224			※一般工事	
ビニルクロス			m2	550			※一般工事	

工事数量総括表 (3/18)

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分 工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要	
	フレキシブルボード	(天井)		m2	228			※一般工事
	ビニルクロス			m2	197			※一般工事
	フレキシブルボード	(軒天)		m2	136			※一般工事
	中空押し出しセメント板	(外壁)		m2	302			※一般工事
	躯体解体撤去							
	根伐り	(土留め擁壁)	機械、切ばり h5m以内	m3	2,002			※一般工事
	盛土		法面	m3	271			※一般工事
	埋め戻し		基礎部分	m3	52.0			※一般工事
	場内仮置き		他施設基礎埋め戻し	m3	557			※一般工事
	残土処理		運搬 場外処理	m3	1,122			※一般工事
	土間、地中梁切断		土間 t 150 地中梁400×900 L26.5m	式	1.0			※その他工事

工事数量総括表（4／18）

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分	工事区分
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要	
	擁壁切断		t 150	m	26.7		※その他工事	
	コア抜き		水抜き用75φ t 350	箇所	11.0		※その他工事	
	躯体撤去			m3	112		※その他工事	
	基礎・地中梁・土間	(躯体撤去)		m3	130		※その他工事	
	上部鉄骨		S造躯体、屋根含む	m2	821		※その他工事	
	周辺工作物その他解体撤去							
	アスファルト舗装		t100程度	m2	361		※その他工事	
	同上カッター切断		t100程度	m	56.0		※その他工事	
	アスファルト舗装		t40程度	m2	31.7		※その他工事	
	同上カッター切断		t40程度	m	4.9		※その他工事	
	フェンス		H1.2 南、北側両端	m	51.3		※その他工事	

工事数量総括表 (5/18)

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分	工事区分
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要	
	南側間知ブロック積		m2	16.3			※その他工事	
	同上解体後小口処理	コンクリート打設 t 300	m	5.0			※その他工事	
	南側コンクリート擁壁	H1.5×L12×0.25	m3	4.5			※その他工事	
	南側外階段①	w2.0×L12	基	1.0			※その他工事	
	北側外階段②	W1.4×6	基	1.0			※その他工事	
	北側間知ブロック積		m2	50.0			※その他工事	
	同上解体後小口処理	コンクリート打設 t 300	m	6.0			※その他工事	
	西側コンクリート擁壁	L6×h5 (5.5)	m3	10.0			※その他工事	
	U字溝	w150	m	4.0			※その他工事	
	U字溝	w240	m	10.7			※その他工事	
	VS側溝	w300	m	29.6			※その他工事	

工事数量総括表 (6/18)

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分	工事区分
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要	
集水枡		300×600×600	基	4.0			※その他工事	
②公衆トイレ他周辺解体工								
直接仮設								
内部解体用脚立足場		並列 H=1.8m 存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	m2	120			※一般工事	
機械運搬費	*解体用重機は解体費に含む	土工事用	式	1.0			※その他工事	
解体撤去工		集積・積込・運搬共						
事前内装材解体撤去								
仕上げ材撤去		仕上げ材、衛生器具、電気器具等	m2	143			※その他工事	
躯体撤去								
地下ピット、基礎		RC H1580	m2	143			※その他工事	
上部躯体		RC 屋根勾配スラブ	m2	143			※その他工事	

工事数量総括表 (7/18)

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分 工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要	
周辺工作物その他解体撤去								
アスファルト舗装撤去		敷均し整地共 t40程度	m2	37.0			※その他工事	
同上カッター切断		t40程度	m	45.0			※その他工事	
フェンス		H1500-2000 受水槽、プレハブ倉庫周囲	m	43.0			※その他工事	
花壇		120×600 t140 コンクリート	m	14.0			※その他工事	
犬走		t120	m2	23.0			※その他工事	
浄化槽撤去		GLより1m 底部穴あけ	m3	37.3			※その他工事	
浄化槽ブローア一室撤去		基礎(2m3)、上部FRP	基	1.0			※その他工事	
受水槽撤去		基礎(6m3)、上部FRP	基	1.0			※その他工事	
浄化槽埋め戻し		敷均し整地共 発生土埋め戻し	m3	325			※一般工事	
ピット埋め戻し		敷均し整地共 発生土埋め戻し	m3	228			※一般工事	

工事数量総括表（8／18）

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分	工事区分
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要	
	プレハブ小屋解体		平屋、既製品 基礎共	m2	3.8		※その他工事	
	床暖房システム内循環液処理工							
	床暖房システム内循環液排出		メイン配管内・敷設ロール内水入替え メイン配管内・敷設ロール内循環液排出他 廃液処理・収集運搬（ローリー車）	式	1.0		※その他工事	
	廃液処理ポリタンク		金網補強タンク 1m×1m×1m 集積・運搬（混載）含む	基	2.0		※その他工事	
	③料金所解体工							
	解体撤去工		集積・積込・運搬共					
	キャノピー		S造、屋根折板 15×18.78	m2	303		※その他工事	
	屋根上看板		新和田トンネル有料道路	箇所	1.0		※その他工事	
	料金所ブース		H2.6 4.8×2.0	箇所	3.0		※その他工事	
	防護鉄骨柱		160φ H2.7 基礎共	箇所	3.0		※その他工事	
	ブランクライトコンクリート柱		0.65φ H1.2 0.6/m3本程度	箇所	4.0		※その他工事	

工事数量総括表（9／18）

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分	工事区分
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要	
	ブース下土間コンクリート		m3	37.1			※その他工事	
	同上防護壁		m3	13.5			※その他工事	
	仮舗装工事（再生材）	（復旧工事）	A-5-15	123			※その他工事	
④車庫解体工								
	解体撤去工		集積・積込・運搬共					
	アスファルト舗装撤去		車庫内	120			※その他工事	
	土間コンクリート撤去		t 150	48.1			※その他工事	
	布基礎撤去			2.7			※その他工事	
	独立基礎撤去			5.4			※その他工事	
	建屋撤去		S造平屋 片面鉄板サイディング、屋根折板	168			※その他工事	
	碎石敷均	（復旧工事）	t 150	226			※一般工事	

工事数量総括表（10/18）

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要	
⑤自家発電電気室解体工								
解体撤去工		集積・積込・運搬共						
事前撤去		開口部等、機器	式	1.0			※その他工事	
建屋撤去		RC造平屋	m2	24.8			※その他工事	
機器架台撤去			m3	15.9			※その他工事	
⑥～⑨物置その他建物解体工								
解体撤去工		集積・積込・運搬共						
⑥物置撤去		平屋 CB造 屋根折板	m2	18.3			※その他工事	
⑦物置撤去		平屋 CB造 屋根RC	m2	19.4			※その他工事	
⑧物置撤去		平屋 木造ログ 鉄板サディング 折板	m2	19.4			※その他工事	
⑨仮設トイレ撤去		平屋 プレハブトイレ（大、小）、基礎共	棟	1.0			※その他工事	

工事数量総括表 (11/18)

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分	工事区分
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要	
	解体跡埋め戻し		敷均し整地共 発生土埋め戻し	m3	18.0		※一般工事	
⑩復旧及びその他工								
	払戻用仮設工							
	受付窓設置		w1300×h1100 一部引違 硝子 下地共 カンタ-共 取付共	箇所	2.0		※一般工事	
	木製架台		ころばし床組 根太 材工	m2	8.7		※一般工事	
	同上床張り		構造用合板 t12 材工	m2	11.7		※一般工事	
	同上ノスリッ		アルミ 材工	m	12.4		※一般工事	
	事務所内仮設間仕切り		LGSw45	m2	37.5		※一般工事	
	同上 PB t12.5張り		直貼り 片面	m2	37.5		※一般工事	
	仮設ドア取付		框ドア≒800×2000 既存ドア撤去 再取付	箇所	2.0		※一般工事	
	仮設照明取付		蛍光灯40w 露出スイッチ 既存ドア撤去 再取付	箇所	2.0		※一般工事	

工事数量総括表 (12/18)

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分	工事区分
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要	
駐車ライン引き		仮設 ライン引き w100程度 塗装 EP	m	47.0			※一般工事	
駐車場トラロープ引き		L5	箇所	17.0			※一般工事	
仮設トイレ		簡易水栓式 3ヵ月 汲み取り別 両用×2 小×1	箇所	3.0			※一般工事	
払戻用駐車場アスファルト補修		5㎡程度	式	1.0			※その他工事	
周辺整備ほか								
メッシュフェンス		h1200 独立基礎施工共	m	20			※一般工事	
砕石敷均	管理棟、自家発電気 室跡	t 150	m2	284			※一般工事	
上水道工事								
閉栓工事	公衆トイレ 管理事務所	公衆トイレ 25φ サドル分水栓プラグ止め 土工事含む 管理事務所 13φ メーター撤去	式	1.0			※一般工事	
仮設工								
共通仮設費 (積上分)								

工事数量総括表 (13/18)

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要	
(④車庫解体)								
交通誘導員(A)	仮囲い施工時	資材搬入出時等道路出入り口	人工	4.0				
交通誘導員(B)	仮囲い施工時	資材搬入出時等道路出入り口	人工	4.0				
仮囲い		単管+シート張りH3.0 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	掛m	61.5				
クロスゲート		w6.0×h1.8 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	箇所	1.0				
(③料金所解体) - 1期	仮囲い施工時							
交通誘導員(A)	仮囲い施工時	搬出時等道路出入り口	人工	4.0				
仮囲い		単管+シート 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	架m2	160				
仮囲い		コーンバリケード(移動式) 存置40日間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	掛m	75.0				
(③料金所解体) - 2期								
交通誘導員(A)	仮囲い施工時		人工	4.0				

工事数量総括表（14／18）

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要	
	仮囲い		単管+シート 移設費用（手間）	式	1.0			
	仮囲い		コンパリケート（移動式） 移設費用（手間）	式	1.0			
	揚重機		ラフレンクレーン16t吊 存置期間5日間程度 オペレーター共	日	1.0			
	(③料金所解体) -3期							
	交通誘導員(A)		搬出時等道路出入り口	人工	4.0			
	仮囲い		単管+シート 解体後の撤去、運搬は1期に含む 移設費用（手間）	式	1.0			
	仮囲い		コンパリケート（移動式） 移設費用（手間）	式	1.0			
	揚重機		ラフレンクレーン16t吊 存置期間5日間程度 オペレーター共	日	2.0			
	(払戻時駐車場廻り)							
	仮囲い		コンパリケート（移動式） 存置40日間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	掛m	44.0			
	(①管理事務所棟解体)							

工事数量総括表 (16/18)

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別	細別	規格・算出式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘要	
(払戻時駐車場誘導) 期間：R4. 4. 1～R4. 5. 8								
交通誘導員(A)	平日	払戻時駐車場出入り口	人工	22.0				
交通誘導員(B)	平日	払戻時駐車場出入り口	人工	22.0				
交通誘導員(A)	休日	払戻時駐車場出入り口	人工	16.0				
交通誘導員(B)	休日	払戻時駐車場出入り口	人工	16.0				
処分費								
発生材処分費								
コンクリート・モルタル塊類			t	1,378				
中空セメント板	(7スベス含有レベル3)		t	27.3				
アスファルト塊類			t	76.7				
廃石膏ボード屑			t	6.9				

工事数量総括表 (17/18)

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 建築物等撤去工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要	
	ビニル床シート	(7スハ°ス含有レ°ル3)	t	0.9				
	フリーアクセスフロア	(7スハ°ス含有レ°ル3)	t	2.2				
	ソフト巾木	(7スハ°ス含有レ°ル3)	t	0.01				
	クロス	(7スハ°ス含有レ°ル3)	t	0.5				
	フレキシブルボード	(7スハ°ス含有レ°ル3)	t	0.9				
	断熱パネル（屋根用）		t	8.3				
	グラスウール		t	0.3				
	廃プラ塩ビ屑		t	1.5				
	木屑、合板屑		t	0.7				
	硝子・硝子ブロック		t	0.5				
	金属屑（鉄）、屋根材、LGS		t	28.0				

○資材単価等について

本工事に係る工事費の積算にあたっては、「長野県建設工事等設計単価（令和3年度実施設計単価表）」や積算資料(財団法人経済調査会)及び建設物価（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価や見積りにより予定価格を算出しています。「長野県建設工事等設計単価」は、合同庁舎行政情報コーナー（県庁行政情報センター）や県立図書館において閲覧できます。
 見積り単価は以下の見積り単価一覧表のとおりです。なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積単価一覧表

名称	規格・形状	単位	単価(円)	備考
仮囲い	単管+シート張りH3.0 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	掛m	2,200	
クロスゲート	w6.0×h1.8 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	箇所	38,100	
仮囲い	単管+シート 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	架m2	1,340	
仮囲い	コンバリケド(移動式) 存置40日間程度 掛払・損料・修繕・運搬共	掛m	1,750	
仮囲い	単管+シート 解体後の撤去、運搬は1期に含む 移設費用(手間)	式	53,200	
仮囲い	コンバリケド(移動式) 移設費用(手間)	式	9,480	
揚重機	ラフテレンクレーン16t吊 存置期間5日程度 オペレーター付	日	46,000	
外部くさび緊結足場	H20m未満 W900 存置期間1箇月程度 手摺先行型・登桟橋・掛払手間・損料・修繕・運搬費共	掛m2	1,200	
外部くさび緊結足場	H10m未満 W900 存置期間1箇月程度 手摺先行型・登桟橋・掛払手間・損料・修繕・運搬費共	掛m2	1,130	
垂直養生シート張	存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	m2	436	
解体養生シート	アスベスト建材集積用	m2	436	
内部解体用脚立足場	並列 H=1.8m 存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	m2	360	
B2階用 高所作業車	クローラー 3m	日	4,300	
機械運搬費	*解体用重機は解体費に含む 高所作業車、土工用	式	75,000	
掘削時、法面成型時 たて遣り方		箇所	2,310	
事前内装材解体撤去 B2階 一般建材仕上げ材	駐車場・倉庫	m2	720	
B1階、1階 一般建材仕上げ材	会議室・倉庫	m2	2,600	
1階 一般建材仕上げ材	事務所	m2	2,600	

見積単価一覧表

名称	規格・形状	単位	単価(円)	備考
アスベスト含有建材解体撤去(レベル3) (床) ビニル床シート	各階	m2	1,800	
(床) フリーアクセスフロアー	1F	m2	1,800	
(床) ソフト巾木	各階	m	113	
(壁) 中空押し出しセメント板	B1.2F	m2	7,230	
(壁) ビニルクロス		m2	576	
(天井) フレキシブルボード		m2	1,800	
(天井) ビニルクロス		m2	576	
(軒天) フレキシブルボード		m2	1,800	
(外壁) 中空押し出しセメント板	B1.2F	m2	7,230	
躯体解体撤去 (土留め擁壁) 根伐り	機械、切ばり h5m以内	m3	960	
盛土	法面	m3	960	
埋め戻し	基礎部分	m3	1,030	
場内仮置き	他施設基礎埋め戻し	m3	800	
残土処理	運搬 場外処理	m3	4,120	
土間、地中梁切断	土間t150 地中梁400×900 L26.5m	式	225,000	
擁壁切断	t150	m	18,000	
コア抜き	水抜き用75φ t350	箇所	10,800	
躯体撤去		m3	12,700	
(躯体撤去) 基礎・地中梁・土間		m3	12,700	
上部鉄骨	S造躯体、屋根含む	m2	4,340	
周辺工作物その他解体撤去 アスファルト舗装	t100程度	m2	1,160	
同上カッター切断	t100程度	m	872	
アスファルト舗装	t40程度	m2	576	

見積単価一覧表

名称	規格・形状	単位	単価(円)	備考
同上カッター切断	t40程度	m	432	
フェンス	H1.2 南、北側両端	m	432	
南側間知ブロック積		m ²	6,510	
同上解体後小口処理	コンクリート打設 t300	m	7,230	
南側コンクリート擁壁	H1.5×L12×0.25	m ³	7,810	
南側外階段①	w2.0×L12	基	78,000	
北側外階段②	擁壁含む W1.4×6	基	78,000	
北側間知ブロック積		m ²	6,510	
同上解体後小口処理	コンクリート打設 t300	m	7,230	
西側コンクリート擁壁	L6×h5(5.5)	m ³	7,810	
U字溝	w150	m	1,440	
U字溝	w240	m	2,160	
VS側溝	w300	m	3,250	
集水桝	300x600x600	基	3,610	
公衆トイレ他周辺解体 内部解体用脚立足場	並列 H=1.8m 存置期間1箇月程度 掛掛手間・損料・修繕・運搬費共	m ²	360	
機械運搬費	*解体用重機は解体費に含む 土工事用	式	75,000	
事前内装材解体撤去 仕上げ材撤去	仕上げ材、衛生器具、電気器具等	m ²	1,800	
躯体撤去		m ²	4,340	
地下ピット、基礎	RC H1580	m ²	3,250	
上部躯体	RC 屋根勾配スラブ	m ²	3,250	
周辺工作物その他解体撤去 アスファルト舗装撤去	敷均し整地共 t40程度	m ²	576	
同上カッター切断	t40程度	m	432	
フェンス	H1500-2000 受水槽、プレハブ倉庫周囲	m	432	
花壇	120x600 t140 コンクリート	m	2,890	

見積単価一覧表

名称	規格・形状	単位	単価(円)	備考
犬走	t120	m2	2,520	
浄化槽撤去	GLより1m 底部穴あけ	m3	8,480	
浄化槽ブロー室撤去	基礎(2m3)、上部FRP	基	10,800	
受水槽撤去	基礎(7m3)、上部FRP	基	39,700	
受水槽埋め戻し	敷均し整地共 発生土埋め戻し	m3	1,030	
ピット埋め戻し	敷均し整地共 発生土埋め戻し	m3	1,030	
プレハブ小屋解体	平屋、既製品 基礎共	m2	3,250	
床暖房システム内循環液排出 廃液処理	床暖房システム内循環液排出 廃液処理	式	794,000	
廃液処理タンク	廃液ポリタンク 1m×1m×1m 金網補強タンク 集積・運搬(混載)含む	基	52,000	
料金所解体 解体撤去 キャンピアー	S造、屋根折板 15x18.78	m2	8,640	
屋根上看板	新和田トンネル有料道路	箇所	25,200	
料金所ブース	H2.6 4.8×2.0	箇所	86,400	
防護鉄骨柱	160φ H2.7 基礎共	箇所	12,900	
プランカーライトコンクリート柱	0.65φ H1.2 0.6/m3本程度	箇所	6,510	
ブース下土間コンクリート		m3	8,880	
同上防護壁		m3	7,730	
(復旧工事) 仮舗装工事(再生材)	A-5-15	m2	5,600	
解体撤去処分 アスファルト舗装撤去	車庫内	m2	576	
土間コンクリート撤去	t150	m2	3,970	
布基礎撤去		m3	8,880	
独立基礎撤去		m3	7,730	
建屋撤去	S造平屋 片面鉄板サイディング、屋根折板	m2	3,320	
(復旧工事) 砕石敷均	t150	m2	1,290	

見積単価一覧表

名称	規格・形状	単位	単価(円)	備考
自家発電電気室解体 解体撤去 事前撤去	開口部等、機器	式	108,000	
建屋撤去	RC造平屋	m2	7,660	
機器架台撤去		m3	8,880	
解体撤去処分 ⑥物置撤去	平屋 CB造 屋根折板	m2	7,660	
⑦物置撤去	平屋 CB造 屋根RC	m2	7,660	
⑧物置撤去	平屋 木造ログ 鉄板サイディング 折板	m2	6,150	
⑨仮設トイレ撤去		棟	12,900	
解体跡埋め戻し	敷均し整地共 発生土埋め戻し	m3	1,030	
⑩復旧及びその他工事 (払戻用仮設工事) 受付窓設置	下地共 カウンター共 取付共 w1300×h1100 一部引違 硝子	箇所	234,000	
木製架台	材工 ころばし床組 根太	m2	4,400	
同上床張り	材工 構造用合板t12	m2	1,900	
同上ノンスリップ	材工 アルミ	m	1,030	
事務所内仮設間仕切り	材工 LGSw45	m2	1,790	
同上 PBt12.5張り	直貼り 片面	m2	1,000	
仮設ドア取付	框ドア≒800×2000 既存ドア撤去 再取付	箇所	46,500	
仮設照明取付け	蛍光灯40w 露出スイッチ 既存ドア撤去 再取付	箇所	13,600	
駐車ライン引き	塗装 EP 仮設 ライン引き w100程度	m	330	
駐車場トラロープ引き	L5	箇所	1,490	
仮設トイレ	簡易水栓式 3ヵ月 汲み取り別 両用x2 小x1	箇所	56,700	
払戻用駐車場アスファルト補修	5㎡程度	式	28,000	
(周辺整備ほか) メッシュフェンス	h1200 独立基礎施工共	m	9,810	
管理棟、自家発電電気室跡 砕石敷均	t150	m2	1,290	
上水道閉栓工事	公衆トイレ 25φ サドル分水栓プラグ止め 土工事(AS舗装切断工～舗装復旧工)含む 管理事務所 13φ メーター撤去	式	125,000	

見積単価一覧表

名称	規格・形状	単位	単価(円)	備考
解体材発生材処分費	コンクリート・モルタル塊類	t	1,670	
解体材発生材処分費	(アスベスト含有レベル3) 中空セメント板	t	62,100	
解体材発生材処分費	アスファルト塊類	t	1,670	
解体材発生材処分費	廃石膏ボード屑	t	31,000	
解体材発生材処分費	(アスベスト含有レベル3) ビニル床シート	t	62,100	
解体材発生材処分費	(アスベスト含有レベル3) フリーアクセスフロア	t	62,100	
解体材発生材処分費	(アスベスト含有レベル3) ソフト巾木	t	62,100	
解体材発生材処分費	(アスベスト含有レベル3) クロス	t	62,100	
解体材発生材処分費	(アスベスト含有レベル3) フレキシブルボード	t	62,100	
解体材発生材処分費	断熱パネル(屋根用)	t	62,100	
解体材発生材処分費	ガラスウール	t	62,100	
解体材発生材処分費	廃プラ塩ビ屑	t	62,100	
解体材発生材処分費	木屑、合板屑	t	27,600	
解体材発生材処分費	硝子・硝子ブロック	t	22,100	
解体材発生材処分費	金属屑(鉄)屋根材、LGS	t	-8,000	
解体材発生材処分費	金属屑(鉄筋)	t	-12,000	
解体材発生材処分費	金属屑(SUS)	t	-24,000	
解体材発生材処分費	金属屑(アルミ)	t	-56,000	
解体材発生材処分費	鉄骨屑(主構造)	t	-14,400	
解体材発生材処分費	FRP(受水層・簡易トイレ)	t	62,100	
現場発生材処分費	残土	m3	800	