

工事番号											
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(様式 - 1)

理事長		理事		管理課長				所長				審査者		担当	
-----	--	----	--	------	--	--	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

令和 4 年度 白馬長野有料道路 トンネル防災設備改修工事 閲覧設計書

(主) 長野大町線 長野市 日高トンネル

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
トンネル防災設備改修工 遠方監視制御設備 一式 通報設備 一式 警報設備 一式 避難誘導設備 一式 付属設備 一式 (電力・通信ケーブル) (留意事項) 「工事中止維持費」は「間接工事費」と読み替えてください。	施 工 期 間	380 日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	89 道路公社白馬管理事務所 0 1 実施単価 54 1 5 北信(2) 04.04.01 建設物価・積算資料 当年4月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年春号		
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正(現管)	当 世 代 40 10 % 13 道路維持 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休2日工事(当初) 324	前 世 代	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
トンネル防災設備改修工										
機器単体費										
遠方監視制御設備機器費										
通信設備機器費	1				式					工種 第0001号表
警報設備機器費	1				式					工種 第0002号表
避難誘導設備機器費	1				式					工種 第0003号表
遠方監視制御設備	1				式					工種 第0004号表
トンネル監視装置改修工 長野建設事務所内	1				式					工種 第0005号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
通報設備										
				式						
押ボタン式通報設備改修工										
	1			式					工種	第0007号表
非常電話ボックス改修工										
	1			式					工種	第0010号表
警報設備										
				式						
警報表示板据付・機器調整工										
	1			式					工種	第0013号表
既設警報表示板撤去工										
	1			式					工種	第0014号表
補助警報表示板据付・機器調整工										
	1			式					工種	第0015号表
既設補助警報表示板撤去工										
	1			式					工種	第0016号表
トンネル内表示板据付・機器調整工										
	1			式					工種	第0017号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
既設トンネル内表示板撤去工										
	1			式					工種	第0018号表
既設遮断機撤去工										
	1			式					工種	第0019号表
避難誘導設備										
				式						
誘導表示板据付工										
	1			式					工種	第0020号表
既設誘導表示板撤去工										
	1			式					工種	第0021号表
付属設備										
				式						
配線工										
	1			式					工種	第0022号表
配線撤去工										
	1			式					工種	第0023号表
既設換気設備撤去工										
	1			式					工種	第0024号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
既設消火設備撤去										
	1			式					工種	第0025号表
ハンドホール蓋改修工										
	1			式					工種	第0026号表
機器等運搬処分費										
				式						
現場発生品運搬・処分工										
	1			式					工種	第0027号表
仮設工(任意仮設)										
				式						
交通管理工										
	1			式					工種	第0030号表
*** 直接工事費 ***										
*** 現場環境改善費(率分) ***										
率	0.0110									

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 共通仮設費率計算額 ***						
補正無の率 0.0729			補正後の率	0.1062		
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
補正無の率 0.3421			補正後の率	0.4392		
工事中止維持費 間接工事費と読み替えてください。						
技術者間接費						
		50	%			科目 第0057号表
機器管理費 対象額×7.57% 週休2日対象外						
		1	式			
*** 工事原価 ***						

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 一般管理費 等 *				前払率補正 1.0000		
				契約保証補正 0.0004		
補正無の率 0.1712						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
率 0.1000						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
率 0.0475						

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべての諸経費の対象額に含めない					
押ボタン式通報装置（埋込型） SUS製2.0t+塗装 週休2日対象外	24	台			
押ボタン式通報装置（非常電話BOX内） 非常電話BOX内用 週休2日対象外	7	台			
押ボタン式通報装置（埋込型）用説明板 露出型 メタクリル樹脂3t×1 週休2日対象外	24	枚			
押ボタン式通報装置（電話BOX内）用説明板 週休2日対象外	7	枚			
非常電話ボックス（壁面埋込） 週休2日対象外	5	台			
非常電話ボックス（非常駐車帯） 週休2日対象外	2	台			
非常電話表示灯（LED両面内照式） 屋外露出防噴流型（取付・落下防止金具込） 週休2日対象外	5	台			
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
すべての諸経費の対象額に含めない					
警報表示板（LED式薄型） 表示部2段5可変（消滅含む） 週休2日対象外	2	面			
主制御装置（警報表示板用） 屋外露出F型柱取付用 週休2日対象外	1	面			
副制御装置（警報表示板用） 主制御装置に準拠 週休2日対象外	1	面			
補助警報表示板（LED式） 5可変（消滅含む） 週休2日対象外	1	面			
トンネル内表示板（LED式） トンネル内壁面取付型5可変（消滅含む） 週休2日対象外	4	面			
NTT切替端子箱（屋外露出防雨型） 週休2日対象外	1	面			
*** 単位当り ***	1	式			

長野建設事務所内

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
監視制御盤据付・機器調整工	1	式			工種 第0006号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
据付：監視制御盤 -4-50 3 3-11	1	面			科目 第0033号表
機器調整：監視制御盤 -4-49 3 3-2	1	面			科目 第0034号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
押ボタン式通報設備据付・機器調整工					
	1	式			工種 第0008号表
既設押ボタン式通報設備撤去工					
	1	式			工種 第0009号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
非常電話ボックス据付工	1	式			工種 第0011号表
既設非常電話ボックス撤去工	1	式			工種 第0012号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
据付：非常電話ボックス 壁面埋込、非常駐車帯用共 NEXCO 施設工事積算基準 P16-7	7	台			科目 第0011号表
据付：非常電話機 既設電話機使用 -4-51 3 3-13	7	台			科目 第0010号表
据付：非常電話表示灯 両面内照式、取付金具、落下防止含む -4-50 3 3-11 2台目以降0.7倍	5	台			科目 第0015号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去：既設非常電話ボックス 再利用なし					
NEXCO 施設工事積算基準 P16-7 0.5倍	7	台			科目 第0014号表
撤去：既設非常電話表示灯 防噴流型：再利用なし					
-3-58 3 3-2プレス型並 0.5倍	5	台			科目 第0016号表
撤去：既設非常電話機 再利用あり					
-4-51 3 3-13	7	台			科目 第0037号表
撤去：既設非常電話表示板 反射式：再利用なし					
-4-50 3 3-11 0.5倍	16	台			科目 第0038号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
据付：警報表示板					
-4-50 3 3-9 2台目以降は0.7倍	2	面			科目 第0017号表
据付：警報表示板主制御装置					
-4-49 3 3-3	1	面			科目 第0019号表
据付：警報表示板副制御装置					
-4-50 3 3-5	1	面			科目 第0020号表
据付：(建柱)F型柱 オーバーハング(F型) ポリウレタン塗装					
	2	基			科目 第0050号表
機器調整：警報表示板					
-4-50 3 3-10	2	面			科目 第0039号表
機器調整：警報表示板主制御装置					
-4-50 3 3-4	1	面			科目 第0040号表
機器調整：警報表示板副制御装置					
-4-50 3 3-6	1	面			科目 第0041号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去：既設警報表示板 再利用なし					
-4-50 3 3-9 0.5倍	2	面			科目 第0021号表
撤去：既設警報表示板主制御装置 再利用なし					
-4-50 3 3-4 0.5倍	1	面			科目 第0022号表
撤去：既設警報表示板副制御装置 再利用なし					
-4-50 3 3-5 0.5倍	1	面			科目 第0023号表
撤去：F型柱 片持式 400kg以上					
市場単価 春号 2基 S1 40%	2	基			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
据付：補助警報表示板	1	面			科目 第0024号表
機器調整：補助警報表示板 -4-50 3 3-10	1	面			科目 第0042号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去：既設補助警報表示板	1	面			科目 第0025号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
据付：トンネル内表示板					
-4-50 3 3-10 2台目以降は0.7倍	4	面			科目 第0026号表
機器調整：トンネル内表示板					
-4-50 3 3-10 2面目以降は0.7倍	4	面			科目 第0043号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去：既設トンネル内表示板 再利用なし					
-4-50 3 3-9 0.5倍	4	面			科目 第0027号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去：遮断機 再利用なし 遮断機、駆動部、制御機（遠隔）込 -4-58 3 3-1 0.5倍	2	組			科目 第0028号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
据付：出口誘導表示板	9	台			科目 第0029号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去：既設出口誘導表示板 再利用なし					
-4-50 3 3-12 0.5倍	9	台			科目 第0030号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線：(トンネル外)管内配線	1	式			科目 第0001号表
配線：(トンネル内)管内配線	1	式			科目 第0002号表
配線：接続工(分岐・直線)	1	式			科目 第0055号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去：(トンネル外)ピット内配線	1	式			科目 第0003号表
撤去：(トンネル外)管内配線	1	式			科目 第0004号表
撤去：(トンネル内)管内配線	1	式			科目 第0005号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去：既設ジェットファン（夜間作業） ジェットファン 1030 30kw 2基分 重量1,300kg/1基	1	式			科目 第0018号表
撤去：既設煙霧透過率計 再利用なし	2	組			科目 第0044号表
-4-48 3 3-1 0.5倍	3	台			科目 第0045号表
撤去：既設風向風速計 再利用なし	227	m			科目 第0046号表
-2-9 3 3-2 0.5倍	49	m			科目 第0047号表
撤去：既設ケーブルラック（W=200mm） 再利用なし W=200mm以下	2	台			科目 第0048号表
-3-73 3 3-4 0.5倍	1	式			
*** 単位当り ***					

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設大型消火器箱撤去 再利用なし					
-4-49 3 3-3 0.5倍	2	台			科目 第0049号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ハンドホール蓋交換 H-N2K-12 耐荷重20KN	1	式			科目 第0053号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品運搬	1	式			工種 第0028号表
現場発生品処分	1	式			工種 第0029号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品・支給品運搬 クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 20.0km以下	11	回			施工 第0-0050号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					
	1	式			工種 第0031号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員（日中）	1	式			科目 第0031号表
交通誘導警備員（夜間）	1	式			科目 第0032号表
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
管内配線 (EM-CE) 3.5sq-3C					
-2-5 3 3-2	394	m			施工 第0-0001号表
管内配線 (EM-FCPEE-S) 0.9-5P					
	315	m			施工 第0-0002号表
管内配線 (EM-FCPEE-S) 0.9-10P					
	658	m			施工 第0-0003号表
管内配線 (EM-FCPEE-S) 0.9-20P					
	272	m			施工 第0-0004号表
管内配線 (EM-FCPEE-S) 0.9-25P					
	387	m			施工 第0-0005号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管内配線 (EM-CE) 2sq-3C					
	139	m			施工 第0-0006号表
管内配線 (EM-CE) 5.5sq-2C					
-2-5 3 3-2	984	m			施工 第0-0007号表
管内配線 (EM-CE) 14sq-2C					
-2-5 3 3-2	1,060	m			施工 第0-0008号表
管内配線 (EM-CE) 22sq-2C					
-2-5 3 3-2	1,060	m			施工 第0-0009号表
管内配線 (EM-FCPEE-S) 0.9-5P					
-2-5 3 3-2	4,050	m			施工 第0-0010号表
管内配線 (EM-FCPEE-S) 0.9-10P					
	64	m			施工 第0-0003号表
管内配線 (EM-FCPEE-S) 0.9-20P					
	1,320	m			施工 第0-0004号表
管内配線 (EM-FCPEE-S) 0.9-25P					
	1,130	m			施工 第0-0005号表
管内配線 (EM-IE) 3.5sq					
	2,270	m			施工 第0-0011号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1				

トンネル外：ピット内配線撤去工

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0043

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
ピット内配線撤去 (600V VVR) 3.5sq-3C					
-2-5 3 3-2	9	m			施工 第0-0012号表
ピット内配線撤去 (600V VVR) 14sq-2C					
-2-5 3 3-2	14	m			施工 第0-0013号表
ピット内配線撤去 (600V VVR) 38sq-3C					
	21	m			施工 第0-0014号表
ピット内配線撤去 (IV 38sq)					
-2-5 3 3-2	2	m			施工 第0-0015号表
ピット内配線撤去 (CPEV S) 0.9-5P					
-2-5 3 3-2	8	m			施工 第0-0016号表
ピット内配線撤去 (CPEV S) 0.9-20P					
-2-5 3 3-2	34	m			施工 第0-0017号表
ピット内配線撤去 (CPEV S) 0.9-150P					
-2-5 3 3-2	8	m			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

トンネル外：管内配線撤去工

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0044

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
管内配線撤去（VVR）14sq-2C, 3.5sq-1C						
	318	m			施工	第0-0019号表
管内配線撤去（VVR）8sq-2C, 3.5sq-1C						
	360	m			施工	第0-0020号表
管内配線撤去（VVR）3.5sq-3C						
	664	m			施工	第0-0021号表
管内配線撤去（VVR）14sq-2C						
	331	m			施工	第0-0022号表
管内配線撤去（VVR）38sq-3C						
	662	m			施工	第0-0023号表
管内配線撤去（IV）38sq IV 38sq						
	331	m			施工	第0-0024号表
管内配線撤去（CPEV S）0.9-5P						
	412	m			施工	第0-0025号表
管内配線撤去（CPEV S）0.9-10P						
	884	m			施工	第0-0026号表
管内配線撤去（CPEV S）0.9-20P						
	1,440	m			施工	第0-0027号表

トンネル外：管内配線撤去工

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0045

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
管内配線撤去 (CPEV S) 0.9-25P					
	241	m			施工 第0-0028号表
管内配線撤去 (CPEV S) 0.9-30P					
	125	m			施工 第0-0029号表
管内配線撤去 (CPEV S) 0.9-75P					
	385	m			施工 第0-0030号表
管内配線撤去 (CPEV S) 0.9-150P					
	125	m			施工 第0-0031号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

トンネル内：管内配線撤去工

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0046

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	式考
ラック配線撤去 (VVR) 38sq-3C						
-2-5 3-2(1)0.5倍	440	m			施工 第0-0032号表	
ラック配線撤去 (IV) 38sq						
	310	m			施工 第0-0033号表	
管内配線撤去600V VVR 14sq-3C,3.5sq-1C						
	1,060	m			施工 第0-0034号表	
管内配線撤去600V VVR 14sq-2C,3.5sq-1C						
	423	m			施工 第0-0035号表	
管内配線撤去600V VVR 8sq-3C,3.5sq-1C						
	1,060	m			施工 第0-0036号表	
管内配線撤去600V VVR 8sq-2C,3.5sq-1C						
	713	m			施工 第0-0037号表	
管内配線撤去 (VVR) 38sq-3C						
	10	m			施工 第0-0023号表	
管内配線撤去600V VVR 38sq-2C						
	2,120	m			施工 第0-0038号表	
管内配線撤去600V VVR 3.5sq-3C						
	2,140	m			施工 第0-0039号表	

トンネル内：管内配線撤去工

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0047

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	式考
管内配線撤去600V VVR 2sq-3C	104	m			施工 第0-0040号表	
管内配線撤去(IV) 38sq IV 38sq	5	m			施工 第0-0041号表	
管内配線撤去(CPEV S) 0.9-20P	1,860	m			施工 第0-0027号表	
管内配線撤去(CPEV S) 0.9-10P	2,340	m			施工 第0-0026号表	
管内配線撤去(CPEV S) 0.9-5P	1,550	m			施工 第0-0025号表	
管内配線撤去(CPEV S) 0.9-75P	1,130	m			施工 第0-0030号表	
*** 単位当り ***	1	式				

据付：押ボタン式通報装置（壁面埋込型）

科目内訳表

頁0-0048

消火器収納箱付

消火器2本既設再利用

科目 第0006号表
-4-50 3 3-7及び3-13 普通作業員+0.5

1

面
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術員						
	0.178	人				
電工						
	0.142	人				
普通作業員						
消火器収納箱 0.5追加	0.856	人				
*** 単位当り ***	1	面				

科目内訳表

科目 第0007号表

30+27.5+0.3

-2-18 3 3-1

1

枚
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.289	人			
*** 単位当り ***	1	枚			

据付：押ボタン式通報装置（電話BOX用）

科目内訳表

頁0-0050

科目 第0008号表

-4-50 3 3-7 2面以降0.7倍

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術員						
	0.185	人				
電工						
	0.148	人				
普通作業員						
	0.371	人				
*** 単位当り ***						
	1	面				

据付：通報装置説明板（電話BOX）

科目内訳表

頁0-0051

非常電話ボックス内蔵型用（露出型）

30+26+0.3

-2-18 3 3-1

科目 第0009号表

1

枚
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.281	人			
*** 単位当り ***	1	枚			

据付：非常電話機

科目内訳表

頁0-0052

科目 第0010号表

既設電話機使用

-4-51 3 3-13

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.20	人			
普通作業員	0.50	人			
*** 単位当り ***	1	台			

据付：非常電話ボックス

科目内訳表

頁0-0053

壁面埋込、非常駐車帯用共

科目 第0011号表
NEXCO 施設工事積算基準 P16-7

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.11	人			
*** 単位当り ***	1	台			

撤去：押ボタン式通報装置（電話BOX内）

科目内訳表

再利用なし

科目 第0012号表
 -4-50 3 3-7 -4-51 3 3-13 0.5倍 1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術員						
	0.125	人				
電工						
	0.100	人				
普通作業員						
	0.50	人				
*** 単位当り ***						
	1	面				

撤去：押ボタン式通報装置説明板

科目内訳表

頁0-0055

科目 第0013号表

再利用なし

40+60

-2-18 3 3-1 0.5倍

1

枚
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.25	人			
*** 単位当り ***	1	枚			

撤去：非常電話ボックス

科目内訳表

頁0-0056

再利用なし

科目 第0014号表
NEXCO 施設工事積算基準 P16-7 0.5倍

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.556	人				
*** 単位当り ***	1	台				

据付：非常電話表示灯

科目内訳表

頁0-0057

両面内照式、取付金具、落下防止含む

科目 第0015号表
-4-50 3 3-11 2台目以降0.7倍

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.19	人			
普通作業員	0.38	人			
*** 単位当り ***	1	台			

撤去：非常電話表示灯

科目内訳表

頁0-0058

防噴流型：再利用なし

科目 第0016号表
-3-58 3 3-2プレス型並 0.5倍

1 台
備考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.125	人			
普通作業員	0.250	人			
*** 単位当り ***	1	台			

科目内訳表

科目 第0017号表

-4-50 3 3-9 2台目以降は0.7倍

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術者						
	0.425	人				
電工						
	1.700	人				
普通作業員						
	0.850	人				
*** 単位当り ***						
	1	面				

撤去：ジェットファン（夜間作業）

科目内訳表

科目 第0018号表

頁0-0060

ジェットファン 1030 30kw 2基分 重量1,300kg/1基

1

式
考

施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
落下防止対策（夜間作業）残置ボルト 高伸度型シート使用 ウレタン系透明接着樹脂使用	1		式				
換気設備撤去施工費（夜間作業） ジェットファン 1030 30kw 2基分 重量1,300kg/1基	1		式				
換気設備撤去機材費（夜間作業） 高所作業車 10tクレーン（オペ付き） 試験機器類 発券機 投光器 治具・工具等	1		式				
*** 単位当り ***	1		式				

科目内訳表

科目 第0019号表

-4-49 3 3-3

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
電気通信技術者					
	0.50	人			
電工					
	2.00	人			
普通作業員					
	1.00	人			
*** 単位当り ***					
	1	式			

科目内訳表

科目 第0020号表

-4-50 3 3-5

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.50	人			
電工	2.00	人			
普通作業員	1.00	人			
*** 単位当り ***	1	面			

撤去：警報表示板

科目内訳表

頁0-0063

科目 第0021号表

再利用なし

-4-50 3 3-9 0.5倍

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.25	人			
電工	1.00	人			
普通作業員	0.50	人			
*** 単位当り ***	1	面			

撤去：警報表示板主制御装置

科目内訳表

頁0-0064

科目 第0022号表

再利用なし

-4-50 3 3-4 0.5倍

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術者						
	0.25	人				
電工						
	1.00	人				
普通作業員						
	0.50	人				
*** 単位当り ***						
	1	面				

撤去：警報表示板副制御装置

科目内訳表

頁0-0065

科目 第0023号表

再利用なし

-4-50 3 3-5 0.5倍

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術者						
	0.25	人				
電工						
	1.00	人				
普通作業員						
	0.50	人				
*** 単位当り ***						
	1	面				

科目内訳表

科目 第0024号表

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.50	人			
電工	2.00	人			
普通作業員	1.00	人			
*** 単位当り ***	1	面			

撤去：補助警報表示板

科目内訳表

科目 第0025号表

頁0-0067

1

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.25	人			
電工	1.00	人			
普通作業員	0.50	人			
*** 単位当り ***	1				

据付：トンネル内表示板

科目内訳表

頁0-0068

科目 第0026号表
-4-50 3 3-10 2台目以降は0.7倍

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術者						
	0.387	人				
電工						
	1.550	人				
普通作業員						
	0.775	人				
*** 単位当り ***						
	1	面				

撤去：トンネル内表示板

科目内訳表

頁0-0069

科目 第0027号表

再利用なし

-4-50 3 3-9 0.5倍

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術者						
	0.25	人				
電工						
	1.00	人				
普通作業員						
	0.50	人				
*** 単位当り ***						
	1	面				

撤去：遮断機

科目内訳表

頁0-0070

科目 第0028号表

再利用なし

遮断機、駆動部、制御機(遠隔)込

-4-58 3 3-1 0.5倍

1

組考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員					
	0.25	人			
電工					
	0.50	人			
普通作業員					
	0.65	人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊(燃料油脂費含む)					
	0.03	日			
*** 単位当り ***					
	1	組			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
電工	0.183	人			
普通作業員	0.366	人			
*** 単位当り ***	1	台			

既設出口誘導表示板撤去

科目内訳表

科目 第0030号表

再利用なし

-4-50 3 3-12 0.5倍

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工 -4-50 3 3-12 0.5倍	0.125	人				
普通作業員	0.250	人				
*** 単位当り ***	1	台				

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	308	人			
*** 単位当り ***	1	式			

交通誘導警備員（夜間）

科目内訳表

科目 第0032号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 A	2	人			
交通誘導警備員 B	9	人			
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

科目 第0033号表

-4-50 3 3-11

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術員						
	0.25	人				
*** 単位当り ***						
	1	面				

科目内訳表

科目 第0034号表

-4-49 3 3-2

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
電気通信技術員					
	0.25	人			
*** 単位当り ***					
	1	面			

押ボタン式通報装置（壁面埋込）機器調整

科目内訳表

科目 第0035号表

-4-50 3 3-8 2面以降0.7倍

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術員	0.178	人				
*** 単位当り ***	1	面				

押ボタン式通報装置（電話BOX内）機器調整

科目内訳表

科目 第0036号表
-4-50 3 3-8 2面以降は0.7倍

1 面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術員	0.185	人				
*** 単位当り ***	1	面				

既設非常電話機撤去

科目内訳表

科目 第0037号表

再利用あり

-4-51 3 3-13

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.20	人			
普通作業員	0.50	人			
*** 単位当り ***	1	台			

既設非常電話表示板撤去

科目内訳表

科目 第0038号表

反射式：再利用なし

-4-50 3 3-11 0.5倍

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.05	人			
*** 単位当り ***	1	台			

科目内訳表

科目 第0039号表

-4-50 3 3-10

1

面
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.850	人			
電気通信技術員	0.637	人			
*** 単位当り ***	1	面			

科目内訳表

科目 第0040号表

-4-50 3 3-4

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	3.00	人			
電気通信技術員	2.00	人			
*** 単位当り ***	1	面			

科目内訳表

科目 第0041号表

-4-50 3 3-6

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.30	人			
電気通信技術員	2.00	人			
*** 単位当り ***	1	面			

科目内訳表

科目 第0042号表

-4-50 3 3-10

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	1.00	人			
電気通信技術員	0.75	人			
*** 単位当り ***	1	面			

トンネル内表示板機器調整

科目内訳表

-4-50 3 3-10 科目 第0043号表
2 面目以降は0.7倍

1

面
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	面考
電気通信技術者	0.775	人				
電気通信技術員	0.581	人				
*** 単位当り ***	1	面				

煙霧透過率計撤去

科目内訳表

科目 第0044号表

再利用なし

-4-48 3 3-1 0.5倍

1

組考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員					
	1.25	人			
電工					
	1.60	人			
普通作業員					
	0.80	人			
*** 単位当り ***					
	1	組			

既設風向風速計撤去

科目内訳表

科目 第0045号表

再利用なし

-4-48 3 3-1 0.5倍

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	0.75	人			
電工	0.80	人			
普通作業員	0.40	人			
*** 単位当り ***	1	台			

既設ケーブルラック (W=200mm) 撤去

科目内訳表

科目 第0046号表

再利用なし

W=200mm以下

-2-9 3 3-2 0.5倍

1

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.15	人			
*** 単位当り ***	1	m			

既設ケーブルラック (W=150mm) 撤去

科目内訳表

再利用なし

200mm以下

科目 第0047号表

-2-9 3 3-2 0.5倍

1

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.15	人			
*** 単位当り ***	1	m			

既設消防隊専用換気制御盤（支柱込）撤去

科目内訳表

科目 第0048号表

再利用なし

換気ファン遠方操作盤1台用

-3-73 3 3-4 0.5倍

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.075	人			
*** 単位当り ***	1	台			

既設大型消火器箱撤去

科目内訳表

科目 第0049号表

再利用なし

-4-49 3 3-3 0.5倍

1

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	1.00	人				
普通作業員	0.50	人				
*** 単位当り ***	1	台				

F型柱建柱工

科目内訳表

科目 第0050号表

オーバーハング (F型)

ポリウレタン塗装

1

基
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
オーバーハング (F型) HDZ55 ポリウレタン塗装	1.0475	t				
F型柱建柱工 片持式 400kg以上 市場単価 春号 2基 S1 40%	1	基				
*** 単位当り ***	1	基				

既設押ボタン式通報装置（埋込型）撤去

科目内訳表

科目 第0051号表

頁0-0093

再利用なし

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術員	0.125	人				
電工	0.100	人				
普通作業員	0.500	人				
*** 単位当り ***	1	面				

既設押ボタン通報装置説明板(電話BOX)撤去

科目内訳表

科目 第0052号表

頁0-0094

再利用なし

1

枚
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.15	人			
*** 単位当り ***	1	枚			

ハンドホール蓋交換

科目内訳表

H-N2K-12 耐荷重20KN

1

式
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
ハンドホール蓋 H-N2K-12 耐荷重20KN 週休2日対象外 見積	21	枚			
ハンドホール蓋交換材料 ホークアンカー SUS M12 N=4×21枚 ジェットモルタル 20Kg×61袋 見積	1	式			
ハンドホール蓋交換消耗品雑材 週休2日対象外 見積	1	式			
ハンドホール蓋交換施工 発生材処分込(蓋・受枠、コンクリート殻) 労務費 週休2日対象 見積	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
スクラップ ヘビーH2 (旧特級 B H2)					
17.739/2.95 6回運搬	17.7	t			
スクラップ (電力ケーブル類) 銅線のみ 2号					
3.677/2.95 2回運搬	3,677	kg			
スクラップ (電力ケーブル類) ヘビーH4 被覆物等の処理費用					
3.034/2.95 1回運搬	3.0	t			
通信ケーブル類 (廃プラ類相当) 廃プラスチック類相当					
5.483 t /2.95 2回運搬	3.3	m ³			
*** 単位当り ***					
	1	式			

接続工（分岐・直線）

科目内訳表

科目 第0055号表

頁0-0097

1 式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
分岐接続工 600V EM-CE 38sq-2C T 22sq-2C 2C-3C Y2	1	箇所			施工 第0-0042号表
分岐接続工 600V EM-CE 22sq-2C T 22sq-2C 2sq-3C Y1	22	箇所			施工 第0-0043号表
分岐接続工 600V EM-CE 38sq-2C T 14sq-2C 2sq-3C Y2	1	箇所			施工 第0-0044号表
分岐接続工 600V EM-CE 14sq-2C T 14sq-2C 2sq-3C Y0	17	箇所			施工 第0-0045号表
分岐接続工 EM-CPEE-S 0.9-0.5P T 0.9-5P 0.9-10P Y0	2	箇所			施工 第0-0046号表
直線接続工 EM-CPEE-S 0.9-5P 0.9-5P M0	1	箇所			施工 第0-0047号表
直線接続工 EM-CPEE-S 0.9-20P 0.9-20P M1-T	2	箇所			施工 第0-0048号表
直線接続工 EM-CPEE-S 0.9-25P 0.9-25P M1-T	3	箇所			施工 第0-0049号表
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

科目 第0057号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術者						
週休2日対象外	10.30	人				
電気通信技術員						
週休2日対象外	17.25	人				
*** 合計 ***	100	%				
*** 単位当り ***	1	%				

施工内訳表

-2-5 3 3-2

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.50	人			
EM-CE 3.5-3C	100	m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

管内配線 (EM-FCPEE-S) 0.9-5P

施工内訳表

施工 第0-0002号表

頁0-0100

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.50	人			
EM-FCPEE-S 0.9-5P	100	m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.50	人			
EM-FCPEE-S 0.9-10P	100	m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.50	人			
EM-FCPEE-S 0.9-20P	100	m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.50	人			
EM-FCPEE-S 0.9-25P	100	m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

管内配線 (EM-CE) 2sq-3C

施工内訳表

施工 第0-0006号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.50	人			
600V EM-CE 2sq-3C	100	m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

-2-5 3 3-2

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.50	人			
600V EM-CE 5.5sq-2C	100	m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

-2-5 3 3-2

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.50	人			
600V EM-CE 14sq-2C	100	m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

管内配線 (EM-CE) 22sq-2C

施工内訳表

頁0-0107

施工 第0-0009号表

-2-5 3 3-2

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.50	人			
600V EM-CE 22sq-2C	100	m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

-2-5 3 3-2

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.50	人			
EM-FCPEE-S 0.9-5P	100	m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

管内配線 (EM-IE) 3.5sq

施工内訳表

施工 第0-0011号表

頁0-0109

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
600V EM-IE 3.5sq	100	m			
電工	1.20	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.2	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ピット内配線撤去 (600V VVR) 14sq-2C

施工内訳表

頁0-0111

施工 第0-0013号表

-2-5 3 3-2

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.20	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	4.2	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ピット内配線撤去 (IV 38sq)

施工内訳表

頁0-0113

施工 第0-0015号表

-2-5 3 3-2

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.20	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

-2-5 3 3-2

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.20	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

-2-5 3 3-2

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.20	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	6.50	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

管内配線撤去 (VVR) 14sq-2C, 3.5sq-1C

施工内訳表

施工 第0-0019号表

頁0-0117

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

管内配線撤去 (VVR) 38sq-3C

施工内訳表

施工 第0-0023号表

頁0-0121

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.00	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

管内配線撤去 (IV) 38sq
IV 38sq

施工 第0-0024号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.00	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.00	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	8.00	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ラック配線撤去 (VVR) 38sq-3C

施工内訳表

頁0-0130

施工 第0-0032号表

-2-5 3-2(1) 0.5倍

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	6.50	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	3.55	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

管内配線撤去600V VVR 14sq-3C, 3.5sq-1C

施工内訳表

施工 第0-0034号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

管内配線撤去600V VVR 14sq-2C,3.5sq-1C

施工内訳表

施工 第0-0035号表

頁0-0133

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

管内配線撤去600V VVR 8sq-2C , 3.5sq-1C

施工内訳表

施工 第0-0037号表

頁0-0135

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.00	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0041号表

管内配線撤去(IV) 38sq)

IV 38sq

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.75	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

分岐接続工

施工 第0-0042号表

600V EM-CE 38sq-2C T 22sq-2C 2C-3C Y2

1

箇所 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分岐接続材 600V EM-CE 38sq-2C T 22sq-2C 2sq-3C Y分岐Y2	1	組			
電工	0.40	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0141

分岐接続工

施工 第0-0043号表

600V EM-CE 22sq-2C T 22sq-2C 2sq-3C Y1

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
分岐接続材 600V EM-CE 22sq-2C T 22sq-2C 2sq-3C Y分岐Y1	1	組			
電工	0.28	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

分岐接続工

施工 第0-0044号表

600V EM-CE 38sq-2C T 14sq-2C 2sq-3C Y2

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
分岐接続材 600V EM-CE 38sq-2C T 14sq-2C 2sq-3C Y分岐Y2	1	組			
電工	0.40	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0045号表

1

箇所 当り

分岐接続工

600V EM-CE 14sq-2C T 14sq-2C 2sq-3C Y0

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
分岐接続材 600V EM-CE 14sq-2C T 14sq-2C 2sq-3C Y分岐Y0	1	組			
電工	0.20	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

分岐接続工

施工 第0-0046号表

EM-CPEE-S 0.9-0.5P T 0.9-5P 0.9-10P YO

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
分岐接続材 EM-CPEE-S 0.9-5P T 0.9-5P 0.9-10P Y分岐YO	1	組			
電工	0.95	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0047号表

直線接続工

EM-CPEE-S 0.9-5P 0.9-5P MO

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
直線接続材 EM-CPEE-S 0.9-5P - 0.9-5P MO	1	組			
電工	0.75	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

直線接続工

施工 第0-0048号表

EM-CPEE-S 0.9-20P 0.9-20P M1-T

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
直線接続材 EM-CPEE-S 0.9-20P - 0.9-20P M1-T	1	組			
電工	1.20	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

直線接続工

施工 第0-0049号表

EM-CPEE-S 0.9-25P 0.9-25P M1-T

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
直線接続材 EM-CPEE-S 0.9-25P - 0.9-25P M1-T	1	組			
電工	1.45	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0050号表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 20.0km以下

機械構成比: 18.49%

労務構成比: 75.40%

材料構成比: 6.11%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

回 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付] 4 t 級 2 . 9 t 吊	18.49%	供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)	38.07%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	37.33%	人		普通作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	6.11%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

