

工事番号	
------	--

(様式 - 1)

理事長		理事		管理課長		所長		審査者		担当	
-----	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	----	--

令和 4 年度

志賀中野有料道路 沿道美化

閲覧設計書

中野市 七瀬～栗林

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路除草工 機械除草工 L = 1,400m A = 18,700m ² 2回(夏期・秋期)	施 工 期 間	150 日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	87 道路公社中野管理事務所 0 1 実施単価 53 1 4 北信(1) 04.05.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 13 道路維持 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 01 豪雪割増有り		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路維持					
除草工		式			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護なし	10,200	m ²			施工 第0-0001号表
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護なし	8,500	m ²			施工 第0-0001号表
** 直接工事費 **					
** 共通仮設費率計算額 **					
補正無の率 0.2345					
** 共通仮設費計 **					

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 *** 補正無の率 0.5745						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 * 補正無の率 0.2357				前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004		
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 *** 率 0.1000						
*** 工事費計 ***						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額 率 0.0475						

施工内訳表

施工 第0-0001号表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬
飛び石防護なし

機械構成比： 1.46% 労務構成比： 98.09%

材料構成比： 0.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1.06%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
草刈機 [肩掛式]	0.39%	供用日		草刈機 [肩掛式]		
普通作業員	45.86%	人		普通作業員		
特殊作業員	37.76%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	8.42%	人		土木一般世話役		
運転手 (一般)	3.29%	人		運転手 (一般)		

施工内訳表

施工 第0-0001号表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬

飛び石防護なし

機械構成比： 1.46% 労務構成比： 98.09%

材料構成比： 0.45%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油	0.45%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
飛び石防護の有無：飛び石防護なし ダンプトラック運搬距離：6.5km以下				運搬機械選定： 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		