

数量総括表

名称	形状寸法	単位	計算式		数量	備考
本工事費						
橋梁修繕工事		式				
橋梁修繕工		式				
橋梁塗装工		式				
素地調整		式				
橋梁塗装工 清掃・水洗い（塗替）		m ²	1,856.0	= 1,856.0	1,860	
橋梁塗装工 素地調整（塗替）	1種ケレン	m ²	1,856.0	= 1,856.0	1,860	
下塗		式				
橋梁塗装工 下塗り（塗替）	1層 スプレー	m ²	1,856.0	= 1,856.0	1,860	
橋梁塗装工 下塗り（塗替）	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 2層 スプレー	m ²	1,856.0	= 1,856.0	1,860	
中塗		式				
橋梁塗装工 中塗り（塗替）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡色	m ²	1,856.0	= 1,856.0	1,860	
上塗		式				
橋梁塗装工 上塗り（塗替）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡色	m ²	1,856.0	= 1,856.0	1,860	
運搬処理費		式				
塗膜くず収集運搬費		台	76.3/11.0 t	= 6.9	7	
塗膜くず処分費	研削材混在	t	76.3	= 76.3	76.3	特別管理産業廃棄物(想定)

数量総括表

名称	形状寸法	単位	計 算 式	数 量	備 考
仮設工		式			
仮設足場工		式			
主体足場		m ²	$12.75 \times (5.1 + 5.6 \times 6 + (3.247 + 6.610) / 2) = 556.3$	560	
中段足場		m ²	$12.75 \times (5.1 + 5.6 \times 6 + (3.247 + 6.610) / 2) = 556.3$	560	
シート張防護工	両側朝顔	m ²	$12.75 \times (5.1 + 5.6 \times 6 + (3.247 + 6.610) / 2) = 556.3$	560	
ブラスト用養生シート工		m ²	$12.75 \times (5.1 + 5.6 \times 6 + (3.247 + 6.610) / 2) = 556.3$	560	
板張防護工	両側朝顔	m ²	$12.75 \times (5.1 + 5.6 \times 6 + (3.247 + 6.610) / 2) = 556.3$	560	
暴露防止対策		式			
鉛対応環境対策資機材		式	1.0 = 1.0	1	
交通管理工					
交通誘導警備員		人日	76 = 76	76	
安全費					
鉛対応安全衛生保護具		式	1.0 = 1.0	1	

○資材単価について

本工事に係る工事費の積算にあたっては、「長野県建設工事等設計単価(令和5年度実施設計単価表)」や積算資料(財団法人経済調査会)及び建設物価(財団法人建設物価調査会)に設定されている単価や見積りにより予定価格を算出しています。「長野県建設工事等設計単価」は、合同庁舎行政情報コーナー(県庁行政情報センター)や県立図書館において閲覧できます。

見積り単価は以下の見積り単価一覧表のとおりです。なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積り単価一覧表

名 称	規格・形状	単 位	単 価	備 考
塗膜くず収集運搬費		台	150,000	
塗膜くず処分費	研削材混在	t	70,000	特別管理産業廃棄物(想定)
ブラスト用養生シート工		m ²	2,380	床面用および朝顔用
鉛対応集塵装置賃料	ダズミックFXN-VⅢB160m ³ /min 相当	台・月	301,390	鉛対応環境対策資機材
鉛対応集塵機用カートリッジフィルタ、パッキン		本	17,080	〃
エアシャワー賃料	KAS-P04型 相当	台・月	177,600	〃
エアシャワー用1次フィルター		枚	5,170	〃
エアシャワー用HEPAフィルター		枚	72,000	〃
クリーンルーム	簡易セキュリティルーム	箇所	382,900	〃
真空掃除機賃料		月	75,340	〃
真空掃除機用1次フィルター		枚	3,100	〃
掃除機用2次フィルター		枚	4,660	〃
掃除機用HEPAフィルター		個	75,600	〃
エコクリーン ケルスーツ(上)	3日1着使用/人	着	6,210	鉛対応安全衛生保護具
エコクリーン ケルスーツ(下)	3日1着使用/人	着	4,960	〃
送気ユニット	接続器共	組	25,870	〃
定置ろ過筒(4人用)ろ過フィルター含む		台	90,000	〃
エアラインホース	φ9 L=20m	本	6,210	〃
エアラインホース	φ19 L=25m 定置ろ過筒3組分	本	39,300	〃
防じんマスク	タイプRL2-2相当	個	7,760	〃
防じんマスク用フィルター	4日2個使用/人	個	2,270	〃
防護手袋	1日2組使用/人	組	495	〃
防護長靴		足	16,500	〃